ALCALDÍA DE POPAYÁN

OFICINA ASESORA JURIDICA

ACTA DE MODIFICACIÓN No 2 - ADICIONAL

F-GC-CT-12 | Versión: 03 | Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20221800032817 DEL 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$	1.800.274.530,00	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		**ACTA MODIFICACIÓN No. 2**
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$	628.650.464,00	ACTA DE INICIO	22/12/2024	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.428.924.994,00	ACTA SUSPENCIÓN 1	29/12/2024	
DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023,CEN,01,4367 - 2024 CEN,01,7078			ACTA REINICIO 1	17/07/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.10198 - 2024,CEN,01,07859			PRORROGA 1	3 MESES	
			PRORROGA 2	74 DIAS	*FECHA: 02-07-2025*
			TERMINACION:	31/12/2024	

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO SAN JERÓNIMO DO. ING NELSON PAREJA**
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO LITORAL CONSULTING SAS DI. ING. MARTIN I. CISNEROS CH.**
SUPERVISIÓN	**ING. PABLO EMIGDIO AGUILAR BERMEO**

			CONDICIONES ORIGINALES			**mayores y menores**		**CONDICIONES MODIFICACIÓN No 1**		**CONDICIONES MODIFICACIÓN No 2**	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**
2	**CAPITULO II - EXPLANACIONES**										
201,7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	11,54	$ 224.000,00	$ 2.584.960,00	0,00	$ -	20,30	$ 4.547.200,00	20,30	$ 4.547.200
201,15	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	M	13,00	$ 174.400,00	$ 2.267.200,00	0,00	$ -	14,00	$ 2.441.600,00	14,00	$ 2.441.600
210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	2.943,77	$ 25.200,00	$ 74.183.004,00	10,00	$ 252.000,00	1.109,80	$ 27.966.960,00	1.119,80	$ 28.218.960
230,1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	456,61	$ 30.500,00	$ 13.926.605,00	1.060,80	$ 32.354.400,00	2.464,20	$ 75.158.100,00	3.525,00	$ 107.512.500
					$ 92.961.769		$ 32.606.400		$ 110.113.860		$ 142.720.260
3	**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**										
320,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	M3	1.005,14	$ 187.200,00	$ 188.162.208,00	650,86	$ 121.840.992,00	1.005,14	$ 188.162.208,00	1.656,00	$ 310.003.200
330,2	BASE GRANULAR CLASE B	M3	982,31	$ 201.300,00	$ 197.739.003,00	257,69	$ 51.872.997,00	982,31	$ 197.739.003,00	1.240,00	$ 249.612.000
					$ 385.901.211		$ 173.713.989		$ 385.901.211		$ 559.615.200
4	**CAPITULO IV - PAVIMENTOS ASFÁLTICOS**										
420,1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-40	M2	4.800,00	$ 4.500,00	$ 21.600.000,00	1.400,00	$ 6.300.000,00	4.800,00	$ 21.600.000,00	6.200,00	$ 27.900.000
450,2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	491,16	$ 1.110.400,00	$ 545.384.064,00	128,84	$ 143.063.936,00	491,16	$ 545.384.064,00	620,00	$ 688.448.000
					$ 566.984.064		$ 149.363.936		$ 566.984.064		$ 716.348.000

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA *CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20221800032817 DEL 2023*	**ALCALDÍA DE POPAYÁN** **OFICINA ASESORA JURIDICA** **ACTA DE MODIFICACIÓN No 2 - ADICIONAL**		F-GC-CT-12 Versión: 03 Página 1 de 1

		OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		**ACTA MODIFICACIÓN No. 2**
			ACTA DE INICIO	22/12/2024	
		VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 1.800.274.530,00	ACTA SUSPENCIÓN 1	29/12/2024	
		VALOR CONTRATO ADICIONAL: $ 628.650.464,00	ACTA REINICIO 1	17/07/2024	
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO SAN JERÓNIMO DO. ING NELSON PAREJA**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.428.924.994,00	PRORROGA 1	3 MESES	
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO LITORAL CONSULTING SAS DI. ING. MARTIN I. CISNEROS CH.**	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023,CEN,01,4367 - 2024 CEN,01,7078	PRORROGA 2	74 DIAS	*FECHA: 02-07-2025*
SUPERVISIÓN	**ING. PABLO EMIGDIO AGUILAR BERMEO**	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.10198 - 2024,CEN,01,07859	TERMINACION:	31/12/2024	

			CONDICIONES ORIGINALES			**mayores y menores**		**CONDICIONES MODIFICACIÓN No 1**		**CONDICIONES MODIFICACIÓN No 2**	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**
6	**CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**										
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	514,74	$ 57.400,00	$ 29.546.076,00	81,90	$ 4.701.060,00	1.318,10	$ 75.658.940,00	1.400,00	$ 80.360.000
610,1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	65,52	$ 166.100,00	$ 10.882.872,00	-0,50	$ -83.050,00	139,50	$ 23.170.950,00	139,00	$ 23.087.900
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU (Alcantarillas, losas, cabezales y demás estructuras)	M3	75,21	$ 763.700,00	$ 57.437.877,00	10,00	$ 7.637.000,00	40,00	$ 30.548.000,00	50,00	$ 38.185.000
630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) (Solado)	M3	14,40	$ 535.900,00	$ 7.716.960,00	0,00	$ -	2,80	$ 1.500.520,00	2,80	$ 1.500.520
640.1	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	Kg	14.359,35	$ 9.000,00	$ 129.234.150,00	3.640,65	$ 32.765.850,00	14.359,35	$ 129.234.150,00	18.000,00	$ 162.000.000
661,1	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO,CLASE I DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	58,50	$ 855.400,00	$ 50.040.900,00	-26,50	$ -22.668.100,00	58,50	$ 50.040.900,00	32,00	$ 27.372.800
663.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC 3722, DE DIAMETRO 65MM (3")	M	400,00	$ 17.200,00	$ 6.880.000,00	0,00	$ -	556,00	$ 9.563.200,00	556,00	$ 9.563.200
670.5	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLÓPEO	M3	0,00	$ 415.700,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0
671.3.1	CUNETA DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACIÓN SUPERFICIE DE APOYO (Berma cuneta)	M3	312,19	$ 574.400,00	$ 179.321.936,00	110,09	$ 63.237.160,00	312,19	$ 179.321.936,00	422,28	$ 242.559.096

	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión: 03
	ACTA DE MODIFICACIÓN No 2 - ADICIONAL		Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20221800032817 DEL 2023

		OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"		**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**	**ACTA MODIFICACIÓN No. 2**
				ACTA DE INICIO: 22/12/2024	
		VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 1.800.274.530,00		ACTA SUSPENCIÓN 1: 29/12/2024	
		VALOR CONTRATO ADICIONAL: $ 628.650.464,00		ACTA REINICIO 1: 17/07/2024	
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO SAN JERÓNIMO DO. ING NELSON PAREJA**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.428.924.994,00		PRORROGA 1: 3 MESES	*FECHA: 02-07-2025*
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO LITORAL CONSULTING SAS DI. ING. MARTIN I. CISNEROS CH.**	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023,CEN,01,4367 - 2024 CEN,01,7078		PRORROGA 2: 74 DIAS	
SUPERVISIÓN	**ING. PABLO EMIGDIO AGUILAR BERMEO**	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.10198 - 2024,CEN,01,07859		TERMINACION: 31/12/2024	

		CONDICIONES ORIGINALES				**mayores y menores**		**CONDICIONES MODIFICACIÓN No 1**		**CONDICIONES MODIFICACIÓN No 2**	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**
672,4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	120,00	$ 91.500,00	$ 10.980.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 0
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	1.480,00	$ 11.600,00	$ 17.168.000,00	-166,00	$ -1.925.600,00	2.057,00	$ 23.861.200,00	1.891,00	$ 21.935.600
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	264,00	$ 161.900,00	$ 42.741.600,00	-50,00	$ -8.095.000,00	364,40	$ 58.996.360,00	314,40	$ 50.901.360
					$ 541.950.371		$ 75.569.320		$ 581.896.156		$ 657.465.476
7	**CAPITULO VII - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**										
700.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	4.130,00	$ 6.100,00	$ 25.193.000,00	-445,43	$ -2.717.153,00	4.130,00	$ 25.193.000,00	3.684,57	$ 22.475.847
700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	0,00	$ 73.800,00	$ -	150,00	$ 11.070.000,00	0,00	$ -	150,00	$ 11.070.000
701.1	TACHA REFLECTIVA	UND.	84,00	$ 15.000,00	$ 1.260.000,00	356,00	$ 5.340.000,00	84,00	$ 1.260.000,00	440,00	$ 6.600.000
710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO DOBLE TIPO I CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (60 cm X 60 cm)	UND.	7,00	$ 666.900,00	$ 4.668.300,00	20,00	$ 13.338.000,00	7,00	$ 4.668.300,00	27,00	$ 18.006.300
710.2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO INFORMATIVA (SI-05 Y/O SI-06) CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	UND.	0,00	$ 935.200,00	$ -	1,00	$ 935.200,00	0,00	$ -	1,00	$ 935.200
					$ 31.121.300		$ 27.966.047		$ 31.121.300		$ 59.087.347

	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión: 03
	ACTA DE MODIFICACIÓN No 2 - ADICIONAL		Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20221800032817 DEL 2023

		OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		**ACTA MODIFICACIÓN No. 2**
			ACTA DE INICIO	22/12/2024	
		VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 1.800.274.530,00	ACTA SUSPENCIÓN 1	29/12/2024	
		VALOR CONTRATO ADICIONAL: $ 628.650.464,00	ACTA REINICIO 1	17/07/2024	
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO SAN JERÓNIMO DO. ING NELSON PAREJA**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.428.924.994,00	PRORROGA 1	3 MESES	*FECHA: 02-07-2025*
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO LITORAL CONSULTING SAS DI. ING. MARTIN I. CISNEROS CH.**	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023,CEN,01,4367 - 2024 CEN,01,7078	PRORROGA 2	74 DIAS	
SUPERVISIÓN	**ING. PABLO EMIGDIO AGUILAR BERMEO**	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.10198 - 2024,CEN,01,07859	TERMINACION:	31/12/2024	

		CONDICIONES ORIGINALES				**mayores y menores**		**CONDICIONES MODIFICACIÓN No 1**		**CONDICIONES MODIFICACIÓN No 2**	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**
	CAPITULO VIII - ITEMNS NO PREVISTOS										
220,1	TERRAPLEN	M3	509	$ 146.848,00		509	$ 74.745.632,00	0,00	$ -	509,00	$ 74.745.632
221,1	PEDRAPLEN COMPACTO	M3	859	$ 138.845,00		858,45	$ 119.191.490,00	0,00	$ -	858,45	$ 119.191.490
310,1	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	5550	$ 1.785,00		5550	$ 9.906.750,00	0,00	$ -	5.550,00	$ 9.906.750
					$ 0		$ 203.843.872		$ 0		$ 203.843.872
9	**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**										
900,2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3-KM	66.588,08	$ 1.700,00	$ 113.199.736,00	-20.243,00	$ -34.413.100,00	33.001,09	$ 56.101.860,00	12.758,09	$ 21.688.760
					$ 113.199.736		-$ 34.413.100		$ 56.101.860		$ 21.688.760
	SUBTOTAL- OBRAS				$ 1.732.118.451				$ 1.732.118.451		$ 2.360.768.915
	PGIO				$ 26.244.219				$ 26.244.219		$ 26.244.219
	REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS				$ 41.911.860				$ 41.911.860		$ 41.911.860
	VALOR TOTAL PROYECTO				$ 1.800.274.530				$ 1.800.274.530		$ 2.428.924.994

		ALCALDÍA DE POPAYÁN									F-GC-CT-12
		OFICINA ASESORA JURIDICA									Versión: 03
		ACTA DE MODIFICACIÓN No 2 - ADICIONAL									Página 1 de 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA *CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20221800032817 DEL 2023*		**OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DESDE EL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTA ROSA, HACIA EL SECTOR DE LA TETILLA (K0+000 AL K1+000), PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"**				**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**				**ACTA MODIFICACIÓN No. 2**	
						ACTA DE INICIO		22/12/2024			
		VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$	1.800.274.530,00		ACTA SUSPENCIÓN 1		29/12/2024			
		VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$	628.650.464,00		ACTA REINICIO 1		17/07/2024			
CONTRATISTA DE OBRA	**CONSORCIO SAN JERÓNIMO DO. ING NELSON PAREJA**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2.428.924.994,00		PRORROGA 1		3 MESES			
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO LITORAL CONSULTING SAS DI. ING. MARTIN I. CISNEROS CH.**	DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023,CEN,01,4367 - 2024 CEN,01,7078				PRORROGA 2		74 DIAS		*FECHA: 02-07-2025*	
SUPERVISIÓN	**ING. PABLO EMIGDIO AGUILAR BERMEO**	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.10198 - 2024,CEN,01,07859				TERMINACION:		31/12/2024			

CONDICIONES ORIGINALES						**mayores y menores**		**CONDICIONES MODIFICACIÓN No 1**		**CONDICIONES MODIFICACIÓN No 2**	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO SAN JERÓNIMO
DO. ING NELSON PAREJA

INTERVENTORÍA CONSORCIO LITORAL CONSULTING SAS
DI. ING. MARTIN I. CISNEROS CH.