Bogotá, 12 de mayo de 2025 L&C 006-25

Señores

JUSTICIA PENAL MILITAR

ADECUACIÓN ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA PARA LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN BOGOTÁ D.C.

Teniendo en cuenta el alcance descrito anteriormente, la propuesta económica para la ejecución de los servicios es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA

1	BOGOTÁ				
NO.	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,01	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado, rejillas de celosía.	m²	2,00	$ 63.000,00	$ 126.000,00
1,02	Desmonte de piso PVC o SPC	m²	10	$ 40.950,00	$ 409.500,00
1,03	Demolición muro Drywall	m²	5	$ 13.482,00	$ 67.410,00
1,04	Desmonte de cielorraso modular 60x60, ajuste de estructura con tensores a placa y modulación con perfilería adicional	m²	7	$ 26.460,00	$ 185.220,00
1,05	Desmonte de barandas, perfilería y vidrio de antepecho.	m²	15	$ 28.350,00	$ 425.250,00
1,06	Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m²	2	$ 16.590,00	$ 33.180,00
1,07	Suministro e instalación de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m²	20	$ 45.990,00	$ 919.800,00
1,08	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" de alta calidad + estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, y a placa superior + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana de roca. incluye tratamiento de juntas y empastado general.	m²	15	$ 182.700,00	$ 2.740.500,00

L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
Av. Boyaca No. 79ª – 08 Ofi 204
Tel. (+57) 322 9475854
lcobrasyservicios@hotmail.com
Bogotá D.C., Colombia

1,09	Remate de vanos y filos en muro, se debe dejar el afinado listo para la instalación del marco de puerta.	m	13	$ 14.490,00	$ 188.370,00
1,10	Suministro e instalación enchape de piso en cerámica antideslizante formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general. Color blanco.	m²	10	$ 110.250,00	$ 1.102.500,00
1,11	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m²	70,00	$ 34.860,00	$ 2.440.200,00
1,12	Adquisición e instalación de tapete protector en PVC silla de oficina. Mínimo de 0,7X1 m	un	5,00	$ 84.000,00	$ 420.000,00
1,13	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintado de negro 10cm X1 cm.	m	30,00	$ 35.910,00	$ 1.077.300,00
1,14	Suministro e instalación de puertas en vidrio laminado de 8 mm, con perfilería en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", + adaptación a estructura de aluminio existente. incluye película autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m²	6,00	$ 1.134.000,00	$ 6.804.000,00
1,15	Suministro e instalación de puerta en aluminio, bastidor en perfil p400 o similar + perfil Louver para celosía o similar, cerrojo TIPO Kent Llave Mariposa Blister O SIMILAR + Placa Estire 30 Cm X 10 Cm Acero Ino Dex O SIMILAR incluye marco en aluminio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (depósito sanitario)	m²	2,00	$ 268.590,00	$ 537.180,00
1,16	Reinstlación piso PVC o SPC según corresponda. Incluye correción de afinado y pega.	m²	10,00	$ 190.050,00	$ 1.900.500,00
1,17	Suministro e instalacion de pintura antibacterial de proteccion sobre muros x m2 con máxima resistencia a la suciedad y a los hongos para superficies expuestas a material sanitario. (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m²	30,00	$ 68.250,00	$ 2.047.500,00

L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
Av. Boyaca No. 79ª – 08 Ofi 204
Tel. (+57) 322 9475854
lcobrasyservicios@hotmail.com
Bogotá D.C., Colombia

1,18	Suministro e instalación de ventana en vidrio laminado 4+4 mm, con perfilería en aluminio proyectante de 1 1/2 x 1 1/2 + alfajía en aluminio, sellada con silicona en todo el contorno, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m²	25,00	$ 607.950,00	$ 15.198.750,00
1,19	Suministro e instalación de película sand blasting. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m²	40,00	$ 110.250,00	$ 4.410.000,00
1,20	suministro e instalación cortinas enrollables screen, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m²	10,00	$ 318.150,00	$ 3.181.500,00
1,21	Movimiento de unidad de consulta rodante incluye trasiego, reubicación e instalación en lugar indicado (2,50*3*,80)	m²	8,00	$ 43.050,00	$ 344.400,00
1,22	Adecuación instalación eléctrica general. Incluye las salidas, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	Un.	1,00	$ 630.000,00	$ 630.000,00
1,23	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería y accesorios PVC SCH 80, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	Un.	1	$ 96.705,00	$ 96.705,00
1,24	Suministro e instalación de cielo raso plano drywall, masillado, lijado y pintado a una mano, (incluye, cinta papel y cinta malla para juntas de láminas, estructura metálica de soporte, anclajes, accesorios y tornillería, para su correcta instalación y funcionamiento)	m²	15	$ 116.550,00	$ 1.748.250,00
1,25	Mantenimiento mecánico de ventanería existente. Reemplazo de bisagras RANNB y manija proyectante Simple en aluminio color natural. Incluye la adquisición y la instalación.	un	20	$ 183.750,00	$ 3.675.000,00
1,26	Aseo fino de obra - retoque de áreas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	Gl.	1	$ 539.910,00	$ 539.910,00
				SUBTOTAL	**$ 51.248.925**

Administracion		**20%**	$ 10.249.785,00
Imprevistos		**3%**	$ 1.537.467,75

L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
Av. Boyaca No. 79ª – 08 Ofi 204
Tel. (+57) 322 9475854
lcobrasyservicios@hotmail.com
Bogotá D.C., Colombia

		Utilidad	**4%**	$ 2.049.957,00
		IVA/Utilidad	**19%**	$ 389.491,83
			GRAN TOTAL	**65.475.627**

Validez de la oferta **:Noventa (90)** días a partir de la oferta.

Agradecemos la solicitud y esperamos poder tener al gusto de apoyarlos un este y en sus proyectos futuros,

Cordialmente,

WILSON DAVID LEÓN GUZMÁN
Representante Legal
L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.

L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
Av. Boyaca No. 79ª – 08 Ofi 204
Tel. (+57) 322 9475854
lcobrasyservicios@hotmail.com
Bogotá D.C., Colombia