Bogotá D.C. mayo 06 de 2025

Señores
Justicia penal militar y policial
Atn: Ing. Nixon López
Área de Infraestructura

Asunto: Cotización para la "ADECUACIÓN ESPACIOS EN PALACIO BOGOTÁ"

Cordial saludo:

En atención a su amable solicitud pongo a su consideración la propuesta para la realización de actividades mencionadas bajo el asunto

1. PROPUESTA ECONÓMICA

NO.	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,01	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado, rejillas de celosía.	m²	2,00	$ 60.000,00	$ 120.000,00
1,02	Desmonte de piso PVC o SPC	m²	10	$ 39.000,00	$ 390.000,00
1,03	Demolición muro Drywall	m²	5	$ 12.840,00	$ 64.200,00
1,04	Desmonte de cielorraso modular 60x60, ajuste de estructura con tensores a placa y modulación con perfilería adicional	m²	7	$ 25.200,00	$ 176.400,00
1,05	Desmonte de barandas, perfilería y vidrio de antepecho.	m²	15	$ 27.000,00	$ 405.000,00
1,06	Demolición muro en mampostería, Incluye empaque, cargue, transporte, disposición final certificada.	m²	2	$ 15.800,00	$ 31.600,00
1,07	Suministro e instalación de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m²	20	$ 43.800,00	$ 876.000,00
1,08	MURO en Drywall de e:12 cm. Dos caras de cartón yeso de 1/2" de alta calidad + estructura en perfil canal en lámina galvanizada base 9 + parales en lámina galvanizada base 9, instalados cada 61 Cm. con fijaciones al piso, y a placa superior + cinta malla fibra de vidrio + aislamiento termoacústico en lana de roca. incluye tratamiento de juntas y empastado general.	m²	15	$ 174.000,00	$ 2.610.000,00
1,09	Remate de vanos y filos en muro, se debe dejar el afinado listo para la instalación del marco de puerta.	m	13	$ 13.800,00	$ 179.400,00
1,10	Suministro e instalación enchape de piso en cerámica antideslizante formato 60x60cm, incluye pegante para porcelanato, dilatadores plásticos, y emboquillado general. Color blanco.	m²	10	$ 105.000,00	$ 1.050.000,00
1,11	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m²	70,00	$ 33.200,00	$ 2.324.000,00

1,12	Adquisición e instalación de tapete protector en PVC silla de oficina. Mínimo de 0,7X1 m	un	5,00	$ 80.000,00	$ 400.000,00
1,13	Suministro e instalacion de guardaescoba en madera pintado de negro 10cm X1 cm.	m	30,00	$ 34.200,00	$ 1.026.000,00
1,14	Suministro e instalación de puertas en vidrio laminado de 8 mm, con perfilería en aluminio anodizado crudo proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", + adaptación a estructura de aluminio existente. incluye película autoadhesiva sand blasting tipo frost, cerradura de manija accent cromado mate llave exterior y manija interior, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m²	6,00	$ 1.080.000,00	$ 6.480.000,00
1,15	Suministro e instalación de puerta en aluminio, bastidor en perfil p400 o similar + perfil Louver para celosía o similar, cerrojo TIPO Kent Llave Mariposa Blister O SIMILAR + Placa Estire 30 Cm X 10 Cm Acero Ino Dex O SIMILAR incluye marco en aluminio y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. (depósito sanitario)	m²	2,00	$ 255.800,00	$ 511.600,00
1,16	Reinstlación piso PVC o SPC según corresponda. Incluye correción de afinado y pega.	m²	10,00	$ 181.000,00	$ 1.810.000,00
1,17	Suministro e instalacion de pintura antibacterial de proteccion sobre muros x m2 con máxima resistencia a la suciedad y a los hongos para superficies expuestas a material sanitario. (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m²	30,00	$ 65.000,00	$ 1.950.000,00
1,18	Suministro e instalación de ventana en vidrio laminado 4+4 mm, con perfilería en aluminio proyectante de 1 1/2 x 1 1/2 + alfajía en aluminio, sellada con silicona en todo el contorno, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m²	25,00	$ 579.000,00	$ 14.475.000,00
1,19	Suministro e instalación de película sand blasting. y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m²	40,00	$ 105.000,00	$ 4.200.000,00
1,20	suministro e instalación cortinas enrollables screen, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m²	10,00	$ 303.000,00	$ 3.030.000,00
1,21	Movimiento de unidad de consulta rodante incluye trasiego, reubicación e instalación en lugar indicado (2,50*3*,80)	m²	8,00	$ 41.000,00	$ 328.000,00
1,22	Adecuación instalación eléctrica general. Incluye las salidas, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada. Consiste en la reorganización de circuitos para una oficina.	Un.	1,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00
1,23	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería y accesorios PVC SCH 80, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	Un.	1	$ 92.100,00	$ 92.100,00

1,24	Suministro e instalación de cielo raso plano drywall, masillado, lijado y pintado a una mano, (incluye, cinta papel y cinta malla para juntas de láminas, estructura metálica de soporte, anclajes, accesorios y tornillería, para su correcta instalación y funcionamiento)	m²	15	$ 111.000,00	$ 1.665.000,00
1,25	Mantenimiento mecánico de ventanería existente. Reemplazo de bisagras RANNB y manija proyectante Simple en aluminio color natural. Incluye la adquisición y la instalación.	un	20	$ 175.000,00	$ 3.500.000,00
1,26	Aseo fino de obra - retoque de áreas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	Gl.	1	$ 514.200,00	$ 514.200,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 48.808.500,00

SUBTOTAL		**$ 48.808.500,00**
A	**19%**	**$ 9.273.615,00**
I	**2%**	**$ 976.170,00**
U	**4%**	**$ 1.952.340,00**
IVA/UTILIDAD	**19%**	**$ 370.944,60**
	TOTAL	**$ 61.381.570**

El valor total de la propuesta es de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($61.381.570)

SECOAM INGENIERÍA

2. TIEMPO DE LA PROPUESTA


El tiempo considerado para hacer los entregables se define en tres (3) días calendario

3. DURACIÓN DE LA OFERTA

La duración de la oferta es de sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción.

Atento a sus comentarios, y resolviendo cualquier duda o aclaración.

Cordialmente.



Rep. Legal o Autorizado: Ing. Mg. Freddy Arturo Ocaña Ortiz
Empresa: SECOAM INGENIERÍA SAS
Dirección: CRA 31 B # 12-08 CASA A
Teléfono: 3006219283
E-mail: licitaciones@secoamingenieria.com
comercial@secoamingenieria.com