PRESUPUESTO ADICIÓN

ENTIDAD QUE CONTRATARA:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
DEPENDENCIA QUE POSEE LA NECESIDAD:	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL ESTUDIO:	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
CONTRATO:	MC-020-2025

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

PRESUPUESTO OFICIAL				
ÍTEMS	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR PROMEDIO**	**TOTAL**
1	Rollo de tubería de cobre flexible de 7/8", 15 m, tipo K, espesor 1.02 mm, ASTM B280	5	846,000.00	4,230,000.00
2	Rollo de tubería de cobre flexible de 3/4", 15 m, tipo K, espesor 0.91 mm, ASTM B280	5	600,000.00	3,000,000.00
3	Rollo de tubería de cobre flexible de 3/8", 15 m, tipo K, espesor 0.81 mm, ASTM B280	1	350,000.00	350,000.00
4	Rollo de tubería de cobre flexible de 1/2", 15 m, tipo K, espesor 0.89 mm, ASTM B280	3	300,000.00	900,000.00
5	Tramo de aislante elastomérico 1 1/8", espesor 13 mm, densidad 40 kg/m^3, 1.8 m	20	45,000.00	900,000.00
6	Tramo de aislante elastomérico 7/8", espesor 13 mm, densidad 40 kg/m^3, 1.8 m	16	35,000.00	560,000.00
7	Tramo de aislante elastomérico 3/4", espesor 13 mm, densidad 40 kg/m^3, 1.8 m	14	38,000.00	532,000.00
8	Caja metálica para breakers, mínimo 6 polos, con tapa y perforaciones	3	65,000.00	195,000.00
9	Cable de señal 4×14 AWG, cobre, PVC/THHN, 300 V, RETIE, NTC 2050	136	18,750.00	2,550,000.00
10	Cable de potencia #8 AWG, 7 hilos, THHN, 600 V, RETIE	180	11,800.00	2,124,000.00
11	Cable #10 AWG, 7 hilos, THHN, 600 V, interior seco	35	10,000.00	350,000.00
12	Tubo PVC sanitario ¾", cédula 40, 3 m, presión nominal 10 bar	10	25,000.00	250,000.00

13	Codo PVC ¾" x 90°, cédula 40, unión por presión	30	3,000.00	90,000.00
14	Codo PVC ¾" x 45°, cédula 40, unión por presión	20	3,000.00	60,000.00
15	Unión PVC ¾", cédula 40, unión por presión	10	3,000.00	30,000.00
16	Bomba de condensado mini split, ≥12 L/h, 10 m altura, ≤21 dB	2	600,000.00	1,200,000.00
17	Varilla roscada galvanizada 3/8" x 1 m, con tuerca y arandela	7	45,000.00	315,000.00
18	Filtro secador soldable 1/4", 500 psi, ≥5 TR, para R-410A y R-22	7	83,000.00	581,000.00
19	Tablero bifásico 120/240 V, 8 circuitos, caja metálica	1	80,330.00	80,330.00
20	Breaker bipolar 20 A, curva C, 240 V, 6 kA, IEC 60898-1	1	78,000.00	78,000.00
TOTAL IVA INCLUIDO				18,375,330.00

JEINY EMILIANI RUIZ.
Subsecretaria de Gestión de Recursos Físicos