ANEXO 2 – PROPUESTA ECONÓMICA

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA LUDOTECA UBICADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE ACHÍ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Para la calificación de la Propuesta económica se tendrá en cuenta el valor total indicado en la pregunta Tipo lista de Precios. El valor de la Propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del objeto contractual del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.

Al formular la propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus propuestas deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 566.188,00**
1,01	RASPADO Y DESBROCE DE MUROS	M2	15,00	$ 17.780	$ 266.700,00
1,02	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	49,00	$ 6.112	$ 299.488,00
2	**CUBIERTA**				**$ 4.928.326,00**
2,01	ARREGLO DE CUBIERTAS CON MANTO METAL FL-100 FIBERGLASS CON FOIL DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE IMPRIMANTE Y ALUMOL PARA PROTECCION TRASLAPOS, PEGAS Y UNIONES	M2	47,00	$ 60.968	$ 2.865.496,00
2,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE PERFILERIA	M2	47,00	$ 43.890	$ 2.062.830,00
3	**MAMPOSTERIA**				**$ 25.315.696,80**
3,01	MURO SENCILLO EN BLOQUE LISO Nª 10 09 X 19 X 39 INCLUYE MORTERO 1:4,DOVELAS Y GRAFIL	M2	66,36	$ 102.610	$ 6.809.199,60
3,02	MURO EN SUPERBOARD	M2	80,00	$ 91.416	$ 7.313.280,00
3,03	VIGA DE CIERRE DE 0.10 X 0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 # 1/2" Y 1E3/8@0.15	ML	19,80	$ 565.314	$ 11.193.217,20
4	**PAÑETES REVOQUES Y REPELLOS**				**$ 5.016.726,80**
4,01	PANETE PARA EXTERIORES 1:4	M2	62,30	$ 35.044	$ 2.183.241,20
4,02	PAÑETES ALLANADO EN MURO INTERIOR1:4	M2	88,80	$ 28.812	$ 2.558.505,60
4,03	FILOS Y DILATACIONES	ML	30,00	$ 9.166	$ 274.980,00
5	**PISOS - BASES**				**$ 9.993.166,60**
5,01	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN CONCRETO PULIDO	M2	49,00	$ 120.924	$ 5.925.276,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN FOAMI MULTICOLOR	M2	27,80	$ 146.327	$ 4.067.890,60
6	**PINTURA**				**$ 8.084.354,00**
6,01	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	151,10	$ 23.800	$ 3.596.180,00
6,02	ACABADO EN PINTURA PARA EXTERIORES	M2	62,30	$ 42.356	$ 2.638.778,80
6,03	PINTURA EN VINILO PARA INTERIORES	M2	88,10	$ 20.992	$ 1.849.395,20
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 1.186.506,00**
7,01	SUMINISTRO DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR DE 18 W	UND	15,00	$ 25.348	$ 380.220,00
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE CON TAMPER RESISTANT INCLUYE TOMACORRIENTE CANALIZACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4	UND	6,00	$ 56.538	$ 339.228,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUCTOR DOBLECON TAMPER RESISTANT INCLUYE INTERRUCTOR CANALIZACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4	UND	3,00	$ 51.881	$ 155.643,00

7,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE 220V, INCLUYE TOMA CORRIENTE CANALIZACION EN TUBERIA CONDUITPVC 3/4" segun Norma NTC2050	UND	3,00	$ 103.805	$ 311.415,00
8	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 3.988.062,20**
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO (SEGÚN DISEÑO)	M2	9,80	$ 216.699	$ 2.123.650,20
8,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 12MM	M2	4,00	$ 466.103	$ 1.864.412,00
9	**CLIMATIZACION**				**$ 1.730.696,00**
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION MINI SPLIT INVERTER 9.000 BTU SEER 16 R410A	UND	1,0	$ 1.730.696	$ 1.730.696,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 60.809.722,40**
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.)				**$ 21.283.402,84**
	ADMINISTRACION			**28%**	**$ 17.026.722,27**
	IMPREVISTOS			**2%**	**$ 1.216.194,45**
	UTILIDADES			**5%**	**$ 3.040.486,12**
10	**MOBILIARIOS**				**$ 30.760.871,00**
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 XGA 3LCD 3400 LUMENS	UND	1,00	$ 3.712.704	$ 3.712.704,00
10,02	BRANDING VINYL WALL PAPER SUMINISTROE INSTALACION DE SUSTRATO VINILICO CONACABADO LAMINADO PROTECTOR,MEDIDAS: 18MTR2 REF: BIBLIOTE CAINTERNA	UND	1,00	$ 2.831.959	$ 2.831.959,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRANDING EN VINYL WALL PAPER PARED 2 EXTERNA IMPRESO EN TINTAS UV CON LAMINADO DIM 1480X300 CMS	UND	1,00	$ 5.017.040	$ 5.017.040,00
10,04	SUMINISTRO DE AVISO VOLUMETRICO 3DPARA FACHADA EXTERIOR EN ACRILICO100% OPAL CON CANTONERA DE 8 CM,TROQUELADO EN CORTE LASER CNC,INCLUYE ILUMINACION LED. SERVICIO DEINSTALACION EN ALTURA, PERSONALCERTIFICADO . SITEMA DE FIJACIONOCULTO. REF: MUNDOTK	UND	1,00	$ 1.285.200	$ 1.285.200,00
10,05	AVISO SUMINISTRO DE AVISO VOLUMETRICOEN ACRLICO, CON LOGO A FULL COLOR,CANTONERA VOLUMETRICA. ARTE: LOGO GB MEDIDAS: 100X70CM	UND	2,00	$ 428.400	$ 856.800,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION MP PANTALLA TELON PROYECCION ELECTRIC 280 X 210 cm	UND	1,00	$ 997.600	$ 997.600,00
10,07	MP PUFF CIRCULAR 40X40X42 BLANCO	UND	4,00	$ 95.104	$ 380.416,00
10,08	MESA INFANTIL VERDE + 4 SILLAS ANDY MULTICOLOR	UND	2,00	$ 504.464	$ 1.008.928,00
10,09	MESA REDONDA KARE 110X110X75CM	UND	1,00	$ 2.008.624	$ 2.008.624,00
10,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO EN MADERA TEKA. MEDIDAS: 9.5 M LARGO X 2 M DE ALTO Y 0.5 M DE PROFUNDIDAD	M2	19,00	$ 666.400	$ 12.661.600,00
	TOTAL COSTO DE MOBILIARIOS IVA INCLUIDO				**$ 30.760.871,00**
	COSTO TOTAL DE PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS + MOBILIARIO)				**$ 112.853.996,24**

Nota: El capítulo correspondiente a Mobiliario debe ser gravado con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19%, al no corresponder a actividades cobijadas por el esquema de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU). En consecuencia, el valor total de este componente deberá incluir el IVA, conforme a la normativa tributaria vigente.

En constancia, se firma en Sincelejo, a los 29 días del mes de JULIO 2025.



DAVID NEGRETTE PALOMINO
C.C 78079786 de LORICA - CORDOBA
R/LEGAL SILOH GROUP S.A.S.
NIT: 901.594.399 - 1
PROPONENTE