FICHA TECNICA

codigo unspsc	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
72101500;	1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA OBRA	M2
	2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2,00 M APROX. (INC. PARAL EN MADERA)	ML
	3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO (INC. RET DE ESCOMB)	M3
	4	EXCAVACION A MANO (INC. RETIRO DE MATERIAL H=<1.5 M)	M3
	5	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	M3
	6	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, RIEGO Y COMPACTACIÓN)	M3
	7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO ESCOBILLADO DE 21MPA, E: 10CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA No.4 DE 15X15, FORMALETA Y DILATACIONES)	M2
	8	BORDILLO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFORMACION ANDENES, RAMPAS DE DIMENSION 0.15X0.3 (INCL.FORMALETA, DILATACIONES Y ACERO DE REFUERZO 2#4 Y ESTRIBOS #3 C/0.15MT).	ML
	9	BORDILLO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFORMACION ANDENES, RAMPAS DE DIMENSION 0.15X0.40 (INCL.FORMALETA, DILATACIONES Y ACERO DE REFUERZO 2#4 Y ESTRIBOS #3 C/0.15MT).	ML
	10	CAJA DE INSPECCION DE 60X60X80CM PARA AGUAS LLUVIAS CCTO F´C=210KG/CM2 (INCL.FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO #3), PAGADO EN UND	UN
	11	DESMONTE REJA METÁLICA CERRAMIENTO EXISTENTE (INC. RETIRO)	M2
	12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA DE PARAL DE 2" EMPOTRADOS CON PLATINA 5MM, CON 2 HILOS DE 2".	ML
	13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE 6" PVC-S	ML
	14	CCTO F´C=210KG/CM2 PARA CUNETAS (INCL. FORMALETA Y DILATACIONES), PAGADO EN M3	M3

	15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA TUBERÍA DE 1 1/2"X 1 1/2" CALIBRE 10 CON PARALES METÁLICOS, PASADOR (INCL TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2



Proyectó: Edilberto Osorio Santofimio, Ingeniero Civil - Grupo de Apoyo Administrativo Mixto