

**RESÚMEN OFERTA ECONÓMICA****Cotización No. 244-2025****Fecha: 22 de abril de 2025****Suministro e instalación de Cubiertas metálicas**

OBRA:	ICBF Regional Putumayo
CONSTRUCTOR:	HDK Soluciones SAS
NIT:	901.574.466-1
CONTACTO:	Hernan Torres
VALIDEZ OFERTA:	10 de mayo de 2025
FORMA DE PAGO:	Anticipo 70% y 30% saldo 5 días antes de la entrega
PROponente:	Deconarq Studio Sas
CONTACTO:	Arq. Carlos Puerto B.
TELÉFONO:	3202790698

Respetados señores

Reciban un cordial saludo, en atención a su amable invitación a cotizar, a continuación presentamos nuestra oferta economica, para los acabados arquitectonicos especificados en su proyecto

1.0. CANTIDADES DE OBRA

CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN
800,00	M2	CUBIERTAS TIPO SÁNDWICH

2. CUBIERTA TIPO SÁNDWICH

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNID.	CANT.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
1	SUMINISTRO de cubierta metálica tipo sándwich deck ref 250C (Ancho 25cms), calidad Hunter Douglas sistema standing seam (sin traslajos)., Perfil cubierta (Teja superior) fabricado en lamina aluzinc (aleación de aluminio, zinc y silicio) en calibre 26 (0,50mm) , acabado en pintura horneada poliester por sus caras visibles color a eleccion- linea de pintura solida (trascara en primer), Perfil bandeja (teja inferior) lisa. fabricado en lamina aluzinc (aleación de aluminio, zinc y silicio) en calibre 26 (0,50mm) , acabado en pintura horneada poliester por sus caras visibles color a eleccion- linea de pintura solida (trascara en primer) como aislamiento termo-acústico laminas de poliuretano rigido de 25- 30mm de espesor . Incluye clips y remates de cubierta en lamina aluzinc calibre 24, mismo color de la teja.	M2	800,00	\$ 351.430	\$ 281.143.609

SUBTOTAL OFERTA \$ 281.143.609
IVA MATERIALES 19% \$ 53.417.286
TOTAL OFERTA \$ 334.560.894

PRECIO NETO M2	\$ 418.201
----------------	------------

3. CONDICIONES DE LA OFERTA**MI PROPUESTA CONTEMPLA:**

- 1 Certificados de calidad, garantias del producto asi como fichas tecnicas y manual de mantenimiento y limpieza de producto
- 2 Transporte de materiales

MI PROPUESTA NO CONTEMPLA: (lo que no cotiza y/o que debe suministrar el contratante)

- 1 Bodegaje de materiales, este sera a cargo de la obra.
- 2 El material se debe almacenar protegido, sobre estibas o superficie libre de inundaciones.
- 3 Alquiler de containers, transporte de los mismos, almacenamiento del contenedor y/o bodega para almacenamiento de materiales o personal
- 4 Formado de teja en obra, esto se realiza para diseños de tejas de longitudes mayores a 12metros
- 5 Mano de obra ni accesorios de instalacion (tornillos, sellantes, cinta, etc)

TIEMPOS DE EJECUCIÓN**CUBIERTAS METÁLICAS**

Entrega de materiales: 15 a 20 días habiles una vez liberado el pedido de cartera (entregas parciales)