SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
REGIONAL HUILA
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

FICHA TECNICA

Especificaciones Tecnicas Esenciales del Servicio Requerido

En la ejecución del objeto contractual " 41_9527_322 Contratar el mantenimiento correctivo de las cubiertas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios SENA Regional Huila, sede Industria",el contratista se obliga a realizar el servicio con excelente calidad de acuerdo a las características técnicas relacionadas a continuación:

ITMES	CÓDIGOS UNSPS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL SERVICIO Y SUMINISTRO REQUERIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA SEDE INDUSTRIA				
1.		**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**		
1.1	**30151500 72101500 76121501**	Desinstalación de teja arquitectónica calibre 28 existente incluye disposición final en escombrera autorizada., suministro e instalación de teja arquitectónica calibre 28 y/o similar a la existente, incluye ganchos para fijación y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	30
1.2	**30151500 30102305**	Suministro e instalación de domo en estructura metálica en tubería galvanizada aguas negras de 1-1/2" cal. 18 y teja arquitectónica calibre 28, incluyen todos los accesorios para su correcta instalación. Incluye esmalte anticorrosivo.	M2	45
1.3	**30151703,**	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 18 y longitud de desarrollo de 0.70 m con esmalte anticorrosivo,incluye ganchos para fijación y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	30
1.4	**30102305 30151500**	Suministro e instalación para ampliación de teja hacia pasillo, en tubería galvanizada aguas negras 2x1" calibre 18 y teja arquitectónica calibre 28, Incluye esmalte anticorrosivo y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	M2	68
1.5	**30151703,**	Suministro e instalación de canal galvanizado calibre 18 longitud de desarrollo total de 0.70 m y pintura esmalte anticorrosivo color rojo, incluyen todos los accesorios para su correcta instalación.	ML	40,5
1.6	**76121501,**	Retiro de manto existente y escarificación de superficie, incluye disposición final en escombrera autorizada por la autoridad ambiental municipal.	M2	220
1.7	**30111506,**	Suministro e instalación de adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes para garantizar puente de adherencia entre concretos frescos con endurecidos.	M2	305
1.8	**30111504,**	Suministro e instalación de mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado con aditivo liquido integral, taponador de poros y capilares dosificado al 3% del peso del cemento, con un espesor variable de hasta 7 cm.	M2	305
1.9	**30151802,**	Suministro e instalación de recubrimiento de manto asfáltico impermeabilizante de 3 mm de espesor, con foil aluminio reflectivo, aplicado con soplete a gas, sobre tres capas de emulsión asfáltica impermeabilizante para cubierta, Incluye emboquillado para bajantes previo a la instalación del manto y aplicación de pintura bituminosa en los sellos y remates perimetrales, asi como poyos de concreto o escalones existentes.	M2	370



MARÍA ALEJANDRA LOSADA CERQUERA
Apoyo Infraestructura