NÚMERO	PROPUESTA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	**Suministro e instalación de invernaderos tipo túnel en acero galvanizado**				
1.1.1	Suministro e instalación de invernadero en acero galvanizado tipo túnel de 300 m2 (2 naves de 15mx20m) con sistema de riego por goteo y unidad de bombeo, incluye: Tubería galvanizada en diferentes diámetros, ventanas cenitales, perfil de fijación de polietileno, arcos, tubos canal, cortinas con accesorios, puerta con accesorios, guayas en alma de acero y alma de yute, grilletes, soga pisadora, elementos de ensamble (Tornillos, tuercas, argollas y bastones), pintura epóxica, herrajes, accesorios, polietileno, malla electrosoldada, concretos, varilla corrugada, bastón de anclaje galvanizado y excavaciones. Sistema de riego con tubería en PVC presión, accesorios (uniones, codos, "T", adpatadores hembra y macho, tapones, válvulas, cinta goteo, aconectores, silletas, sistema de filtrado, sistema de regulación de presión, motobomba, tanque de almacenamiento, soldadura y limpiador PVE, teflón.	Unidad	1	$ 49.128.688	$ 49.128.688
1.1.2	Suministro e instalación de invernadero en acero galvanizado tipo túnel de 300 m2 (1 nave de 10mx30m) con sistema de riego por goteo y unidad de bombeo, incluye: Tubería galvanizada en diferentes diámetros, ventanas cenitales, perfil de fijación de polietileno, arcos, tubos canal, cortinas con accesorios, puerta con accesorios, guayas en alma de acero y alma de yute, grilletes, soga pisadora, elementos de ensamble (Tornillos, tuercas, argollas y bastones), pintura epóxica, herrajes, accesorios, polietileno, malla electrosoldada, concretos, varilla corrugada, bastón de anclaje galvanizado y excavaciones. Sistema de riego con tubería en PVC presión, accesorios (uniones, codos, "T", adpatadores hembra y macho, tapones, válvulas, cinta goteo, aconectores, silletas, sistema de filtrado, sistema de regulación de presión, motobomba, tanque de almacenamiento, soldadura y limpiador PVE, teflón.	Unidad	1	$ 45.983.254	$ 45.983.254
1.2	**Suministro e instalación de marquesina para secado de café en estructura tipo túnel de acero galvanizado**				
1.2.1	Suministro e instalación de marquesina para secado de café en acero galvanizado tipo túnel de 18 m2 (1 nave de 3mx6m) con pasarelas de secado, incluye: Tubería galvanizada en diferentes diámetros, ventanas cenitales, perfil de fijación de polietileno, cortinas con accesorios, puerta con accesorios, guayas en alma de acero, soga pisadora, elementos de ensamble (Tornillos, tuercas, argollas y bastones), pintura epóxica, herrajes, accesorios, polietileno, malla electrosoldada, concretos, varilla corrugada y excavaciones. Pasarelas de secado con estructura de soporte en acero galvanizado, cajones en madera y malla cafetera.	Unidad	12	$ 16.712.607	$ 200.551.284
1.3	**Rehabilitación de 23 estructuras tipo invernadero, incluye: Cambio de polietileno, elementos de fijación, reparación de estructura y reparación de sistema de riego para invernaderos en diferentes tipos de materiales, configuraciones y medidas.**				
1.3.1	Cambio de polietileno completo y elementos de fijación, 2 accesos, reparación sistema de riego 300 m2	Unidad	1	$ 15.140.207	$ 15.140.207
1.3.2	Cambio polietileno cerramientos y elementos de fijación y acceso 300 m2	Unidad	1	$ 15.094.907	$ 15.094.907
1.3.3	Cambio polietileno cerramientos y elementos de fijación y acceso 300 m2	Unidad	1	$ 10.231.997	$ 10.231.997
1.3.4	Cambio polietileno completo, elementos de fijación y 2 accesos 300 m2	Unidad	1	$ 12.743.172	$ 12.743.172
1.3.5	Cambio polietileno completo, elementos de fijación, acceso y rehabilitación de sistema de riego 300 m2	Unidad	1	$ 15.926.907	$ 15.926.907
1.3.6	Cambio polietileno completo, elementos de fijación y acceso 300 m2	Unidad	1	$ 12.159.472	$ 12.159.472
1.3.7	Cambio polietileno completo, elementos de fijación y acceso 300 m2	Unidad	1	$ 12.489.472	$ 12.489.472
1.3.8	Cambio polietileno en cubierta y elementos de fijación 864 m2	Unidad	1	$ 13.468.874	$ 13.468.874
1.3.9	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y elementos estructurales 300 m2	Unidad	1	$ 14.662.057	$ 14.662.057
1.3.10	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y elementos estructurales y motobomba 300 m2	Unidad	1	$ 17.760.270	$ 17.760.270
1.3.11	Cambio polietileno completo, elementos de fijación y reparación estructura 300 m2	Unidad	1	$ 15.944.549	$ 15.944.549

1.3.12	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y elementos estructurales 300 m2	Unidad	1	$ 14.255.557	$ 14.255.557
1.3.13	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y rehabilitación de sistema de riego 300 m2	Unidad	1	$ 15.624.770	$ 15.624.770
1.3.14	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y elementos estructurales y 300 m2	Unidad	1	$ 14.255.557	$ 14.255.557
1.3.15	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación 300 m2	Unidad	1	$ 15.053.268	$ 15.053.268
1.3.16	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación 300 m2	Unidad	1	$ 14.255.557	$ 14.255.557
1.3.17	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación 300 m2	Unidad	1	$ 14.255.557	$ 14.255.557
1.3.18	Cambio polietileno en cubierta, elementos de fijación y elementos estructurales 588 m2	Unidad	1	$ 12.158.621	$ 12.158.621
1.3.19	Cambio polietileno en cubierta, elementos de fijación y elementos estructurales 1008 m2	Unidad	1	$ 16.548.786	$ 16.548.786
1.3.20	Cambio polietileno en cubierta y elementos de fijación 672 m2	Unidad	1	$ 10.749.076	$ 10.749.076
1.3.21	Cambio polietileno en cubierta y cerramientos, elementos de fijación y elementos estructurales 300 m2	Unidad	1	$ 13.379.756	$ 13.379.756
1.3.22	Cambio de polietileno en cubierta, elementos de fijación y reparación de estructura 1.020 m2	Unidad	1	$ 16.067.651	$ 16.067.651
1.3.23	Cambio polietileno y elementos de fijación 376,8 m2	Unidad	1	$ 11.344.197	$ 11.344.197
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 619.233.463**
	% A	**25,75%**			**$ 159.452.617**
	% I	**3,00%**			**$ 18.577.004**
	% U	**5,00%**			**$ 30.961.673**
	AU Ambiental	**0,85%**			**$ 5.286.139**
	Destinación pago de reajustes	**2,13%**			**$ 13.175.761**
	POLIZAS	**0,54%**			**$ 3.313.343**
PRESUPUESTO TOTAL OBRA					**$ 850.000.000**