ME&ntegral de Colombia S.A.S MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL	**COTIZACIÓN**	CÓDIGO: INN-CO-F02 VERSIÓN: 03
	COTIZACIÓN	VIGENTE: 2023-12-16
NIT. 900701071-6		

COTIZACIÓN No: **011106-2025**

FECHA:	CLIENTE	NIT	CONTACTO
11 JUINIO DE 2025	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA	901784507-4	

TEL/CELULAR:	DIRECCIÓN:	CORREO ELECTRÓNICO:
3007826447	POPAYAN	mantenimiento@aguardientecaucano.com

Atendiendo su solicitud, me permito presentarles los siguientes productos y/o servicios: Cotizacion para el manteniminiento del grupó electrogeno y la adecuacion de instalaciones electricas en la Industria Licorera del Cauca en la ciudad de Popayan a detallar asi:

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo a grupo electrogeno de 300 kva el cual incluye.limepieza y ajuste. inspeccion de tomas de aire, ductos y abrazaderas.revisar condiciones de filtro de aire, revisar turbo-cargador (estado y presión). sistema de combustible, revisar la alimentación de combustible (presión, contaminación, materiales extraños). inspeccionar existencia de fugas.revisar operación de bomba de combustible. inspeccionar líneas de combustible. lubricación de actuadores.sistema de enfriamiento revisar niveles de anticongelante.revisar presión. inspección de posibles fugas en ductos y mangueras. inspeccionar el ventilador, soportes, sujetadores y abrazaderas.revisar el radiador, registrar temperatura del refrigerante en condiciones de operación.sistema de escape revisar tubos y conexiones.revisar y ajustar abrazaderas, sujetadores y soportes. revisar silenciador (aspecto y seguridad). cambio de filtracion de aire, aceite, cobustible, refrigerante, cambio de liquidos, aceite y liquido refrigerante, revision ajuste de sistema de precalentamiento y pruebas de funcionamiento. Incluye el suministro de elementos filtrantes de aceite, cobustible y refigerante, liquidos aceite multigrado 15w/40 y liquido refirgerante.	und	1	$ 9.400.000	$ 9.400.000
2	Mantenimiento correctivo, adecuacion de fuga del sistema de enefriamiento liquido (radiador)	und	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
3	Adecuacion de sistema de tierra para equipotencializacion de carro cisterna del alcohol	und	1	$ 1.850.000	$ 1.850.000
4	Suministro e instalacion de bandeja portacable con transicion de alimentadores existentes y adecuaciones menores civiles en cuarto tanques de alchohol	mts	30	$ 460.000	$ 13.800.000
5	adecuacion de salidas para de iluminacion a 220v	und	4	$ 390.000	$ 1.560.000
6	Adecuacion de salidas para alimentacion de motobombas existentes	und	4	$ 380.000	$ 1.520.000
7	Adecuacion de alimetadores existententes aereos, reubicacion por fuera del area de tanques de alcohol.	und	1	$ 2.983.000	$ 2.983.000
				TOTAL	**$33.613.000**
				IVA. 19%	**$6.386.470**
				Total	**$39.999.470**

OBSERVACIONES

cualquier obra adiconal sera cotizada para su evaluacion y aprobacion.

TIEMPO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	MONEDA	GARANTÍA	VALIDEZ DE LA OFERTA
2 DIAS	100% contraentrega	pesos		15 dias

Cordialmente,



NOMBRE JESUS ERNESTO SARRIA ASTAIZA
(57) + 3154767631