Bogotá, 04 de agosto de 2025.

Señores:
ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTORIA

REFERENCIA: CONTRATO No. FDLT-606-2024 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES5

CCE-PR-01-374

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL – ACTUALIZACIÓN ÍTEM 3.15

Cordial Saludo,

La UNION TEMPORAL ESPLENDOR se permite solicitar la *Modificación Contractual* de la descripción y precio del ítem 3.15 del contrato de la referencia justificado en lo siguiente:

- Que el día 03 de julio de 2025 se solicitó a interventoría bajo comunicado *CCE-PR-01-327 SOLICITUD INCLUSIÓN ÍTEM NO PREVISTO* la inclusión del ítem *NP – 51 MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibro compactador y compactador de llantas).*

- Que la solicitud de la inclusión del ítem se justificó en lo siguiente*: En las ET-2011 la nomenclatura se establece a partir del tamaño máximo nominal del agregado pétreo, mientras en las ET-2018 es asignada conforme al tamaño máximo absoluto del agregado pétreo utilizado. Es así como la denominación para las mezclas asfálticas densas bajo las ET-2011 es MD-12; mientras que bajo las ET-2018 MD-19, por lo anterior y en cumplimiento de la normatividad vigente 2018 es necesario realizar la inclusión del presente ítem para el cumplimiento del diseño aportado para cada uno de los CIV priorizados, en el entendido que el existente corresponde a la normatividad dada para el 2011.*

- Que motivo de esta solicitud, se realizó el 22 de julio de 2025 mesa técnica entre las partes (contratista, interventoría y FDLT) con el fin de informar por parte del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo que la solicitud anterior NO obedecía a una inclusión de ítem no previsto, sino a una actualización de ítem contractual.

- Que de acuerdo con el radicado 20256320206931 de fecha 28 de julio de 2025, emitido por la Alcaldía Local de Teusaquillo, radicado a interventoría y con copia al contratista del 31 de julio de 2025 y cuyo asunto es *Respuesta a solicitud de concepto técnico-jurídico – inclusión ítem "Mezcla Asfáltica en*

Caliente Densa MD19 con Cemento Asfáltico CA-14" – Contrato de Obra No. 606-2024, se considera *procedente realizar el proceso de actualización del ítem 3.15 (…), bajo la norma IDU 2018.*

Por lo anterior, se solicita surtir el procedimiento de modificación contractual con las siguientes características:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTUALIZADA	PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO (Costo Directo)
3.15	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	$1,060,524.00

Se adjuntan a la presente solicitud:

- Acta de fijación.
- Justificación modificación contractual
- Análisis de precios unitarios (APU) con precio de referencia del visor IDU.
- Especificación técnica ítem actualizado

Lo anterior para su revisión y aprobación.

Atentamente,

JOHN EDISON JORDAN TEJADA
R.L UNION TEMPORAL ESPLENDOR

Elaboró: Ing. Viviana Jején B – Residente Obra.
Revisó: Ing. Katherine Sánchez – Director de Obra.
CC: Archivo.