Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código	CCE-EICP-FM-116	**Versión**	1

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONÓMICA

[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de **Propuesta Económica** de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
[Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización, nivelación y replanteo	M2	7.617,01	$ 3.058,00	$ 23.292.817,00
1,2	Desmonte de módulo existente de cerramiento en malla eslabonada y ángulo, incluye cargue y retiro	M2	263,23	$ 15.277,00	$ 4.021.365,00
2	**GRAMA SINTETICA**				
2,1	Desmonte grama sintetica existente (Incluye disposición final)	M2	7.617,01	$ 7.334,00	$ 55.863.151,00
2,2	Suministro e Instalación de grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, de tercera generación, incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho.	M2	7.617,01	$ 173.503,00	$ 1.321.574.086,00
2,3	Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco de 10 cm de ancho. (incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho.)	ML	715,24	$ 16.534,00	$ 11.825.778,00
2,4	Suministro y aplicación de riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	M2	7.617,01	$ 5.319,00	$ 40.514.876,00
3	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
3,1	Suministro, instalación y compactación de base granular	M3	565,95	$ 240.137,00	$ 135.905.535,00
3,2	Excavación manual	M3	565,95	$ 96.976,00	$ 54.883.567,00
4	**ESTRUCTURAS**				
4,1	Mantenimiento de módulo de cerramiento metálico hasta 6 m de altura, acabado en anticorrosivo y pintura epóxica	M2	697,73	$ 50.777,00	$ 35.428.636,00
4,2	Suministro e instalación de cerramiento metálico (acabado en pintura anticorrosiva y epoxico exterior) - contra impacto	M2	321,10	$ 243.130,00	$ 78.069.043,00
4,3	Suministro e instalación de paral metalico en tubería de 2" para cerramiento contra impacto (incluye acabado en pintura anticorrosiva y epoxico exterior)	ML	218,92	$ 35.467,00	$ 7.764.436,00
5	**VARIOS**				
5,1	Mantenimiento de arcos para fútbol 11 (incluye malla en cordón de polietileno de alta tenacidad con protector UV blanco)	UND	2,00	$ 1.015.686,00	$ 2.031.372,00
	VALOR TOTAL				**$ 1.771.174.662,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	**29,50%**
IMPREVISTO	**I=**	**0,50%**
UTILIDAD	**U=**	**5,00%**
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**35,00%**

ULIANOF ADOLFO FORERO GAMBOA
R/L UNION TEMPORAL FUTBOL LA MARTE