MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA

NIT 891500580-9

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA Y DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA

ITEM	DESCRPCIÓN	UND	CANT
1	**PRELIMINARES**		
1,1	DESM. TUBERIA CONEXIÓN BAJANTES	ML	23
1,2	DESM. CANAL INTERNA - EXTERNA GALVANIZADA	ML	123,5
1,3	RETIRO MATERIAL SOBRANTE	M3	18
1,4	DESMONTE CIELO RASO PVC	M2	96
1,5	DEMOLICIÓN REPELLO	M2	60
2	**CUBIERTA**		
2,1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA METÁLICA, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	M2	479,33
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMATESA	ML	35,00
2,3	SUMINSTRO E INSTALACION DE CANAL GALVANIZADA CAL.22 INCLUYE SOPORTE CADA 2 METROS	ML	123,50
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C. FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	249
2,5	BAJANTES AGUAS LLUVIAS CONEXIÓN EXISTENTE 3"	ML	23
3	**PINTURAS Y ESTUCOS**		
3.1	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	383,64
3,2	ESTUCO MUROS	M2	383,64
3,3	VINILO MUROS	M2	383,64
4	**RED ELECTRICA**		
4,1	SAL LAMP PVC	UND	25
4,2	BALA PANEL LED 24W	UND	40
4,3	SAL TOMA 120 PVC	UND	10
4,4	SALIDA S1 PVC	UND	5
4,5	SALIDA S3 PVC	UND	5
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No.12	ML	150
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No.10	ML	150
4,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT 1/2"	ML	150
4,9	SAL LAMP EMT	UND	10
4,10	SALIDA S3 EMT	UND	5
4,11	SAL TOMA 120 EMT	UND	8
4,12	TUBERIA EMT 3/4"	ML	50
5	**OBRAS VARIAS**		
5,1	MANTENIMIENTO TANQUE ZONA DE BAÑOS SEGUNDO PISO-HIDROFLOW	UND	1
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM. TRANSITO	M2	4
5,3	CINTA DE SEGURIDAD GRADAS	ML	46,5
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS GRADAS	ML	21

5,5	ARREGLO TUBERIA SANITARIA TAPONADA SEC. SALUD	UND	1
5,6	CANALETA PLASTICA 100X45X200 SISTEMA ELECTRICO GRADERIA PPAL	UND	5
5,7	VIDRIO TRANSPARENTE 6MM VENTANAS VICTMAS	M2	2,9
5,8	REPELLO MURO IMPERMEABILIZADO OFIC. PRESUPUESTO	M2	60,0
5,9	LIMPIEZA GENERAL	M2	751,00
	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA		
1	**PRELIMINARES**		
1,1	DESMONTE CUBIERTA LAMINA	M2	121
1,2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	5
2	**CUBIERTA**		
2,1	CORREA TUBO CUADRADO 4X4X1,5mm	ML	140,40
2,2	TEJA AZUL-BLANCA 12X0.82M A360 MAX MARINA	M2	121,00
2,3	SOLAPA	ML	41,30
2,3	REPELLO PEND.IMPERMEAB. CANALES MORT 1:3	ML	24,5

WILSON VENTE VIVEROS
Secretario de Planeación e Infraestructura

GESTIÓN DOCUMENTAL
Elaboró: Ing. Claudia Patricia Oyola Escobar – Contratista
Aprobó: Wilson Vente Caicedo Viveros, secretario de Planeación e Infraestructura

Original: Carpeta proceso