ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COTIZACIÓN -PROCESO DE COTIZACIÓN FDLPA

DIRIGIDA A ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA - NIT 8999999061

PROVEEDOR	**TOLDOS Y PERGOLAS BOGOTÁ**	**TELEFONO CONTACTO**	**3225277896.**
NIT		**CORREO CONTACTO**	
DIRECCIÓN	**Calle 68 # 4a-19**	**PAGINA WEB**	/carpa-4x4-toldo-kiosko-piramide/?srsltid=AfmBOormyzrg

Logo Proveedor (Opcional)

ÍTEM	MATERIALES E INSUMOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad de medida	Tiempo	Unidad de medida	Valor univario sin IVA	Valor IVA	Valor unitario con IVA	Valor total Sin IVA	Valor total con IVA
1	Carpas 4 mts X 4 mts tipo kiosko	Carpa estructural de 4 metros de ancho por 4 metros de largo, diseñada para brindar protección contra el sol y la lluvia en eventos y actividades al aire libre. Estructura resistente y de fácil ensamblaje, permitiendo un montaje rápido y seguro. Especificaciones técnicas: -Dimensiones: Mínimo de 4 m x 4 m (16 m² de cobertura). -Altura total: Mínimo 3.5 m. Estructura: -4 Columnas/parales fabricados en tubería de acero al carbón de 1-1/2 pulgada calibre 18. -4 Cerchas perimetrales fabricadas en tubería de 1 pulgada calibre 20 y calibre 18. -4 Bajantes y araña fabricadas en tubería de 1 pulgada calibre 18. -4 Platinas de soporte inferior de 12cm x 12cm en acero de 3/16 pulgadas. -Soldadura eléctrica de alta resistencia. -La estructura lleva tornillos internos para sujeción de la lona de la carpa. Cubierta: -Lona Tipo PVC de Alta Tenacidad, con Antihongo, Antirasgado, Protección Solar y Retardante al Fuego. -Lona 100% Impermeable con Garantía de Fábrica de 1 Año. -Lona con Sellado de Alta Frecuencia. -Color:Blanco. -Personalización: Posibilidad de incluir logos institucionales o impresiones.	26	Unidad	N/A	UNIDAD	$ 1.302.521,01	$ 247.478,99	$ 1.550.000,00	$ 33.865.546,22	$ 40.300.000,00
2				Unidad	N/A	UNIDAD					
3											
4											
5											
6											
7											

SUBTOTAL	$	33.865.546
IMPUESTOS	$	6.434.454
TOTAL	$	40.300.000

Firma del representante:

