ACTA MODIFICATIVA

No. 5

urba caribe 24

Powered by CamScanner

ACTA MODIFICATORIA N. 5
CONTRATO Nº LP - 001 - 2024 LOTE 1 de 2024

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 1
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO URBACARIBE 24
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	PEDRO ELISEO ROMERO ABAD
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)
VALOR INICIAL:	$ 14.410.666.630,39
VALOR ADICIONES:	$ 7.888.674.454,13
VALOR ACUMULADO:	$ 22.299.844.087,52
PLAZO CONTRACTUAL:	16 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE PRESENTE ACTA:	15 DE MAYO DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 4			CONDICIONES MODIFICADAS						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 5		
									CANTIDADES ADICIONALES		MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Capitulo - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA**																
4979	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	750,00	$ 79.160,00	$ 59.370.000,00	100,00	$ 79.160,00	$ 7.916.000,00	0,00	$ -	32,07	$ 2.538.691,20		$ -	57,93	$ 79.160,00	$ 5.377.308,80
1489	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	2177,00	$ 13.460,00	$ 29.345.980,00	1176,87	$ 13.460,00	$ 15.865.515,18	0,00	$ -		$ -	73,03	$ 984.444,40	1250,00	$ 13.460,00	$ 16.849.959,58
6946	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	ML	726,00	$ 55.000,00	$ 39.930.340,00	185,00	$ 55.000,00	$ 10.191.850,00	0,00	$ -		$ -		$ -	185,00	$ 55.000,00	$ 10.191.850,00
6947	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	80,00	$ 18.810,00	$ 1.504.800,00	40,00	$ 18.810,00	$ 752.400,00	0,00	$ -		$ -		$ -	40,00	$ 18.810,00	$ 752.400,00
676	DEMOLICIONES GENERALES Y RETIRO DE MATERIAL	GL	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	7,00	$ 250.000,00	$ 1.750.000,00
AD-04	DEMOLICION DE CIMIENTO EXISTENTE DE 0.80 x 0.30 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML	356,00	$ 45.050,00	$ 16.037.800,00	217,40	$ 45.050,00	$ 9.793.870,00	0,00	$ -		$ -		$ -	217,40	$ 45.050,00	$ 9.793.870,00
667	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	463,00	$ 10.460,00	$ 4.736.380,00	2814,77	$ 10.460,00	$ 29.442.462,82	0,00	$ -		$ -		$ -	2814,77	$ 10.460,00	$ 29.442.462,82
127	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	M2	31917,00	$ 4.400,00	$ 138.674.800,00	40000,00	$ 4.400,00	$ 176.000.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	40000,00	$ 4.400,00	$ 176.000.000,00
3918	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1885,00	$ 9.490,00	$ 17.883.550,00	83,20	$ 9.490,00	$ 789.568,00	0,00	$ -		$ -		$ -	83,20	$ 9.490,00	$ 789.568,00
2899	DESMONTE DE MARCOS DE PORTERIA DE CANCHA DEPORTIVA	UN	6,00	$ 63.890,00	$ 383.340,00	4,00	$ 63.890,00	$ 255.560,00	0,00	$ -		$ -		$ -	4,00	$ 63.890,00	$ 255.560,00
1888	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1155,00	$ 12.370,00	$ 14.287.350,00	247,68	$ 12.370,00	$ 3.063.801,60	0,00	$ -		$ -		$ -	247,68	$ 12.370,00	$ 3.063.801,60
1626	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	910,00	$ 28.180,00	$ 14.371.800,00	0,00	$ 28.180,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ 28.180,00	$ -
6724	EDU RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO	M3	8966,75	$ 73.500,00	$ 661.408.125,00	351,07	$ 73.500,00	$ 25.803.207,35	0,00	$ -		$ -	25,16	$ 1.849.260,00	376,23	$ 73.500,00	$ 27.652.557,35
266	EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	2265,00	$ 10.670,00	$ 24.167.550,00	960,00	$ 10.670,00	$ 10.243.200,00	0,00	$ -	960,00	$ 10.138.500,00		$ -	10,00	$ 10.670,00	$ 106.700,00
6888	RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE GRADAS Y ESCALERAS, CON RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA ESPALDON DE GEOSACOS, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA	M3	946,00	$ 153.510,00	$ 145.206.950,00	110,00	$ 153.510,00	$ 16.886.100,00	0,00	$ -	56,00	$ 8.598.560,00		$ -	54,00	$ 153.510,00	$ 8.289.540,00
3882	NIVELACION Y COMPACTACION DE RELLENO EN GRAVA TRITURADA CANCHA E=0.10 MTS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO, AL 95% (PARA CANCHA)	M2	7200,00	$ 13.850,00	$ 99.720.000,00	0,00	$ 13.850,00	$ -	0,00	$ -		$ -	135,00	$ 1.869.750,00	135,00	$ 13.850,00	$ 1.869.750,00
AD-48	RELLENOS CON GRAVA O ROCA TRITURADA LIMPIA DE 0.02 a 0.05 mts MEDIO FILTRANTE PARA CANCHA	M3	432,00	$ 81.000,00	$ 34.992.000,00	0,00	$ 81.000,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ 81.000,00	$ -
2	**Capitulo - ESTRUCTURA**																
3142	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.25 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.25 METROS	ML	4620,00	$ 55.000,00	$ 254.100.000,00	4445,37	$ 55.000,00	$ 244.495.295,00	0,00	$ -		$ -		$ -	4445,37	$ 55.000,00	$ 244.495.295,00
4947	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA	M3	747,00	$ 1.095.300,00	$ 810.719.100,00	699,66	$ 1.095.300,00	$ 766.336.416,58	0,00	$ -	699,66	$ 766.336.416,58		$ -	0,00	$ 1.095.300,00	$ -
AD-06	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	2816,00	$ 200.100,00	$ 563.481.600,00	720,00	$ 200.100,00	$ 144.072.000,00	0,00	$ -	720,00	$ 144.072.000,00		$ -	0,00	$ 200.100,00	$ -
5742	SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI	M3	162,00	$ 629.800,00	$ 102.027.600,00	192,00	$ 629.800,00	$ 120.921.600,00	0,00	$ -		$ -		$ -	192,00	$ 629.800,00	$ 120.921.600,00

Powered by CamScanner

214	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	2718,00	$	118.000,00	$	320.724.000,00	279,40	$	118.000,00	$	32.969.200,00	0,00	$	-		$	-	10,58	$	1.248.440,00	289,98	$	118.000,00	$	34.217.840,00
3000	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE LOS NIVELES DE LA CAPA DRENANTE, CON UNA EMULSIÓN ASFÁLTICA CATÓNICA SUPERESTABLE LENTA EN FRIO.	M2	7200,00	$	2.750,00	$	19.800.000,00	0,00	$	2.750,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	2.750,00	$	-
912	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	1021,80	$	118.000,00	$	120.601.600,00	0,00	$	118.000,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	118.000,00	$	-
4732	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSION VARIABLE ENTRE 0.15 X (0.30 - 0.50) METROS, INCLUYE 5 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.30 METROS (VER DISEÑO).	ML	865,00	$	73.000,00	$	62.415.000,00	5,10	$	73.000,00	$	372.300,00	0,00	$	-		$	-		$	-	5,10	$	73.000,00	$	372.300,00
1141	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7560,00	$	108.300,00	$	818.748.000,00	3007,00	$	108.300,00	$	325.658.100,00	0,00	$	-		$	-	30,30	$	3.281.490,00	3037,30	$	108.300,00	$	328.939.590,00
7038	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	7812,50	$	23.400,00	$	182.812.500,00	50616,34	$	23.400,00	$	1.184.422.356,00		$	-		$	-		$	-	50616,34	$	23.400,00	$	1.184.422.356,00
2021	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI	M3	80,00	$	809.910,00	$	40.495.500,00	0,00	$	809.910,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	809.910,00	$	-
AD-09	PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	36,00	$	1.356.620,00	$	47.448.700,00	21,00	$	1.356.620,00	$	28.488.020,00	0,00	$	-	12,00	$	16.287.440,00		$	-	9,00	$	1.356.620,00	$	12.209.580,00
AD-10	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI 30X30	M3	13,00	$	1.014.940,00	$	13.194.220,00	0,00	$	1.014.940,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	1.014.940,00	$	-
AD-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR AZUL-BLANCO 11.8X0.95 MT 2M UPVC, INCLUYE TOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	1265,00	$	138.700,00	$	175.485.500,00	132,10	$	138.700,00	$	18.322.270,00	0,00	$	-		$	-		$	-	132,10	$	138.700,00	$	18.322.270,00
6674	LOSA ALIGERADA CON METALDECK EN CONCRETO DE 3000 PSI (PARA MÓDULO DE VENTA)	M2	200,00	$	204.480,00	$	40.892.000,00	0,00	$	204.480,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	204.480,00	$	-
AD-12	FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, ARMADO DE ACERO, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE	ML	845,00	$	342.600,00	$	166.717.000,00	0,00	$	342.600,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	342.600,00	$	-
2102	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1500 PSI E=0.15 METROS	M2	18,00	$	124.370,00	$	2.238.660,00	0,00	$	124.370,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	124.370,00	$	-
8705	PAVIMENTO RIGIDO MR=38 ESPESOR =0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	18,00	$	159.340,00	$	2.868.120,00	0,00	$	159.340,00	$	-		$	-		$	-		$	-	0,00	$	159.340,00	$	-
9402	REGISTRO EN CONCRETO DE 0.60 x 0.60 MTS.	UN	30,00	$	647.440,00	$	19.423.200,00	3,00	$	647.440,00	$	1.942.320,00	0,00	$	-		$	-		$	-	3,00	$	647.440,00	$	1.942.320,00
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	33275,76	$	7.560,00	$	251.564.728,36	2999,00	$	7.560,00	$	22.672.440,00	0,00	$	-		$	-	7800,00	$	58.968.000,00	10799,00	$	7.560,00	$	81.640.440,00
3	Capítulo - MAMPOSTERÍA																									
AD-14	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D= 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS CON ACABADO EN PINTURA VINILTEX TIPO I (VER DISEÑO).	M2	4150,00	$	151.300,00	$	627.895.000,00	194,60	$	151.300,00	$	29.442.347,81		$	-		$	-		$	-	194,60	$	151.300,00	$	29.442.347,81
844	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	1170,00	$	16.280,00	$	19.024.200,00	68,00	$	16.280,00	$	1.105.680,00	0,00	$	-		$	-	67,00	$	1.089.400,00	135,00	$	16.280,00	$	2.195.100,00
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	4150,00	$	24.600,00	$	102.090.000,00	756,60	$	24.600,00	$	18.612.360,00	0,00	$	-		$	-		$	-	756,60	$	24.600,00	$	18.612.360,00
1191	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN MORTERO 1:4, EN ÁREAS CON ANCHO < 0.80 METRO	ML	118,00	$	16.620,00	$	1.961.160,00	2233,26	$	16.620,00	$	37.116.781,20	0,00	$	-		$	-		$	-	2233,26	$	16.620,00	$	37.116.781,20
4	Capítulo - ACABADOS																									
8882	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS	M2	7750,00	$	107.400,00	$	832.350.000,00	0,00	$	107.400,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	107.400,00	$	-
847	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	4150,00	$	20.040,00	$	83.166.000,00	349,32	$	20.040,00	$	7.000.420,80	0,00	$	-		$	-		$	-	349,32	$	20.040,00	$	7.000.420,80
1027	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	118,00	$	40.970,00	$	4.834.460,00	0,00	$	40.970,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	40.970,00	$	-
1782	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	986,42	$	3.980,00	$	2.652.335,95	3672,03	$	3.980,00	$	14.614.679,40	0,00	$	-		$	-		$	-	3672,03	$	3.980,00	$	14.614.679,40
AD-17	ALFABAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS	ML	1637,00	$	72.080,00	$	132.410.960,00	248,00	$	72.080,00	$	17.875.840,00	0,00	$	-		$	-		$	-	248,00	$	72.080,00	$	17.875.840,00
1788	PINTURA EN ESMALTE DE TUBERÍA, INCLUYE ANTICORROSIVO, PULIDA Y LIJADA PARA PARALES DEL CUADRILATERO	ML	30,00	$	5.000,00	$	150.000,00	0,00	$	5.000,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	5.000,00	$	-
7057	ENCHAPE PARED EGEO BLANCO DE 0.30 X 0.60 METROS O SIMILAR (INCLUYE BISELADA, MH DE ALUMIO Y EMBOQUILLADA)	M2	265,00	$	77.310,00	$	20.487.150,00	104,00	$	77.310,00	$	8.040.240,00	0,00	$	-		$	-		$	-	104,00	$	77.310,00	$	8.040.240,00
AD-18	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA CANCHA DE PISO)	M2	975,00	$	137.500,00	$	134.062.500,0	2147,00	$	137.500,00	$	295.212.500,00	0,00	$	-		$	-		$	-	2147,00	$	137.500,00	$	295.212.500,00
AD-19	APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA EPOXICO SINTÉTICO (PARA PISTA DE PITINAJE Y CANCHA DE HOCKEY)	M2	1250,00	$	403.500,00	$	504.375.000,00	240,00	$	403.500,00	$	96.840.000,00	0,00	$	-		$	-	110,00	$	44.385.000,00	350,00	$	403.500,00	$	141.225.000,00
2104	PISO EN CERAMICA TIPO NANTES DE 0.65X0.65 MTS	M2	195,00	$	77.810,00	$	14.367.850,00	0,00	$	77.810,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	77.810,00	$	-
6816	SOCALO EN CERAMICA	ML	150,00	$	25.770,00	$	3.865.500,00	0,00	$	25.770,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	25.770,00	$	-
804	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	285,00	$	72.000,00	$	20.520.000,00	110,00	$	72.000,00	$	7.920.000,00	0,00	$	-		$	-		$	-	110,00	$	72.000,00	$	7.920.000,00
5	Capítulo - EQUIPAMIENTO																									
3007	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2.40 X 0.44 METROS (VER DISEÑO)	UN	14,00	$	2.958.190,00	$	41.414.660,00	0,00	$	2.958.190,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	2.958.190,00	$	-
3003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO (VER DISEÑO)	ML	65,00	$	712.430,00	$	46.307.950,00	0,00	$	712.430,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	712.430,00	$	-
3012	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS	PR	2,00	$	3.300.000,00	$	6.600.000,00	0,00	$	3.300.000,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	3.300.000,00	$	-
3008	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICROFUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS	PR	4,00	$	1.419.850,00	$	5.678.600,00	4,00	$	1.419.850,00	$	5.678.600,00	0,00	$	-	4,00	$	5.678.600,00		$	-	0,00	$	1.419.850,00	$	-
3010	JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL INCLUYE PARALES EN TUBERÍA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	1,00	$	801.180,00	$	801.180,00	0,00	$	801.180,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	801.180,00	$	-
AD-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA	ML	320,00	$	440.500,00	$	140.960.000,00	0,00	$	440.500,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	440.500,00	$	-
3009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 MTS.	UN	2,00	$	2.374.840,00	$	4.749.680,00	0,00	$	2.374.840,00	$	-	0,00	$	-		$	-	4,00	$	9.499.360,00	4,00	$	2.374.840,00	$	9.499.360,00
6	Capítulo - JUEGOS INFANTILES																									

Powered by CamScanner

AD-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 80/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2.40 MT	M2	1485,00	$	234.800,00	$	343.692.000,00	519,80	$	234.800,00	$	122.000.080,00	0,00	$	-		$	-	8,40	$	1.972.320,00	526,00	$	234.800,00	$	123.974.400,00
AD-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 80/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3.60 MT	M2	2950,00	$	299.600,00	$	848.528.000,00	297,80	$	299.600,00	$	88.808.680,00	0,00	$	-		$	-	42,40	$	12.270.040,00	295,00	$	299.600,00	$	91.088.000,00
AD-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUEÑO	UN	2,00	$	8.273.810,00	$	16.547.620,00	2,00	$	8.273.810,00	$	16.547.620,00	0,00	$	-		$	-		$	-	2,00	$	8.273.810,00	$	16.547.620,00
AD-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS (ROCKY RIVER GALVANIZADO EN CALIENTE)	UN	1,00	$	116.500.000,00	$	116.500.000,00	0,00	$	116.500.000,00	$	-	0,00	$	-		$	-	0,00	$	-	0,00	$	116.500.000,00	$	-
7	**Capítulo - GYM BIOSALUDABLE**																								
3711	GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO)	UN	1,00	$	3.616.640,00	$	3.616.640,00	3,00	$	3.616.640,00	$	10.849.920,00	0,00	$	-		$	-		$	-	3,00	$	3.616.640,00	$	10.849.920,00
AD-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE BRAZOS	UN	1,00	$	9.319.480,00	$	9.319.480,00	3,00	$	9.319.480,00	$	27.958.440,00	0,00	$	-		$	-		$	-	3,00	$	9.319.480,00	$	27.958.440,00
AD-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE TRICEPS	UN	1,00	$	10.259.010,00	$	10.259.010,00	3,00	$	10.259.010,00	$	30.777.030,00	0,00	$	-		$	-		$	-	3,00	$	10.259.010,00	$	30.777.030,00
AD-34	GYM BIOSALUDABLE CON PESA MÁQUINA BOATA	UN	1,00	$	10.036.230,00	$	10.036.230,00	2,00	$	10.036.230,00	$	20.072.460,00	0,00	$	-		$	-		$	-	2,00	$	10.036.230,00	$	20.072.460,00
AD-35	GYM BIOSALUDABLE CON PESA MÁQUINA BANCA DE PECHO	UN	1,00	$	11.251.460,00	$	11.251.460,00	3,00	$	11.251.460,00	$	33.754.380,00	0,00	$	-		$	-		$	-	3,00	$	11.251.460,00	$	33.754.380,00
AD-36	GYM BIOSALUDABLE CON PESA MÁQUINA DE PIERNAS	UN	1,00	$	9.427.560,00	$	9.427.560,00	2,00	$	9.427.560,00	$	18.855.120,00	0,00	$	-		$	-		$	-	2,00	$	9.427.560,00	$	18.855.120,00
8	**Capítulo - INSTALACIONES**																								
6877	CONEXION SANITARIO ACUACER	UN	12,00	$	594.900,00	$	7.018.800,00	0,00	$	594.900,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	594.900,00	$	-
202	PUNTO DE AGUA EN PVC DE 1/2"	UN	24,00	$	42.480,00	$	1.019.520,00	38,00	$	42.480,00	$	1.614.240,00	0,00	$	-		$	-		$	-	38,00	$	42.480,00	$	1.614.240,00
6886	PUNTO SANITARIO 2"	UN	12,00	$	83.050,00	$	996.600,00	32,00	$	83.050,00	$	2.657.600,00	0,00	$	-		$	-		$	-	32,00	$	83.050,00	$	2.657.600,00
200	PUNTO SANITARIO EN PVC DE 4"	UN	12,00	$	115.200,00	$	1.382.400,00	22,00	$	115.200,00	$	2.534.400,00	0,00	$	-		$	-		$	-	22,00	$	115.200,00	$	2.534.400,00
7289	SALIDA PARA ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERIA ETW	UN	18,00	$	115.340,00	$	2.076.120,00	22,00	$	115.340,00	$	2.537.480,00	0,00	$	-		$	-		$	-	22,00	$	115.340,00	$	2.537.480,00
6779	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	14,00	$	107.210,00	$	1.500.940,00	26,00	$	107.210,00	$	2.787.460,00	0,00	$	-		$	-		$	-	26,00	$	107.210,00	$	2.787.460,00
1482	INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES	UN	18,00	$	36.720,00	$	660.960,00	26,00	$	36.720,00	$	954.720,00	0,00	$	-		$	-		$	-	26,00	$	36.720,00	$	954.720,00
3822	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	8,00	$	164.760,00	$	1.318.240,00	12,00	$	164.760,00	$	1.977.360,00	0,00	$	-		$	-	2,00	$	329.560,00	14,00	$	164.760,00	$	2.308.600,00
9	**Capítulo - URBANISMO**																								
3010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M	UN	1,00	$	3.383.920,00	$	3.383.920,00	1,00	$	3.383.920,00	$	3.383.920,00	0,00	$	-		$	-		$	-	1,00	$	3.383.920,00	$	3.383.920,00
2104	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18. ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE SALUD PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.30 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO)	UN	10,00	$	336.000,00	$	3.360.000,00	21,00	$	336.000,00	$	7.056.000,00	0,00	$	-	21,00	$	7.056.000,00		$	-	0,00	$	336.000,00	$	-
2978	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS PERIMETRALES DE ANCHO= 0.40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1600, TUBERIA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 6" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	1912,00	$	154.300,00	$	233.301.600,00	0,00	$	154.300,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	154.300,00	$	-
AD-39	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS INTERIORES EN ESPINA DE PESCADO DE ANCHO= 0.40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE: RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN GEOTEXTIL NT 1600, TUBERIA PERFORADA PARA FILTROS DIAMETRO 4" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE DIAMETRO D=1"	ML	3470,00	$	167.200,00	$	580.163.999,83	0,00	$	167.200,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	167.200,00	$	-
10	**Capítulo - PROVISIONES**																								
AD-38	ACCESORIOS DE CUADRILATERO	GL	1,00	$	22.275.000,00	$	22.275.000,00	0,00	$	22.275.000,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	22.275.000,00	$	-
AD-40	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MURO A DOS MANOS	M2	260,00	$	38.030,00	$	10.948.400,00	512,00	$	38.030,00	$	19.471.360,00	0,00	$	-		$	-	977,28	$	37.165.107,30	1489,28	$	38.030,00	$	36.836.557,30
AD-49	TERRENO DE JUEGO (GRAMA BERMUDA 419)	M2	6250,00	$	100.400,00	$	832.316.000,73	0,00	$	100.400,00	$	-	0,00	$	-		$	-		$	-	0,00	$	100.400,00	$	-
9999	TERRENO DE JUEGO (GRAMA BERMUDA 419)																								
11	**Capítulo - NO PREVISTOS**																								
NP.1	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO ADHERIDA, DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA NIVELACIÓN DE PISOS EN CAUCHO, GRAMA Y SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA OBRA PARA ACABADOS DE PISOS	M2	0,00	$	131.391,00	$	-	6650,87	$	131.391,00	$	905.191.574,07		$	-		$	-	0,00	$	-	6650,87	$	136.391,00	$	905.191.574,07
NP.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLETA GUÍA Y TÁCTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP	ML	0,00	$	34.510,00	$	-	3401,29	$	34.510,00	$	117.378.366,79		$	-		$	-	0,00	$	-	3401,29	$	34.510,00	$	117.378.366,79
NP.3	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE TROTE, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES. ACABADO CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	0,00	$	189.309,00	$	-	1917,35	$	189.309,00	$	362.972.368,38		$	-		$	-	0,00	$	-	1917,35	$	189.309,00	$	362.972.368,38
NP.4	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE 6 MM PARA SEPARACIÓN. (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	0,00	$	207.376,00	$	-	13366,68	$	207.376,00	$	2.771.925.313,68		$	-		$	-	0,00	$	-	13366,68	$	207.376,00	$	2.771.925.313,68
NP.5	CORTE DE PISOS EN CONCRETO, PISOS EN CONCRETO DE NIVELACIÓN Y SEGUN REQUERIMIENTOS OBRA QUE NO ESTÉN DIRECTAMENTE EXPUESTOS AL TRAFICO	ML	0,00	$	8.601,00	$	-	9687,64	$	8.601,00	$	83.323.391,64		$	-		$	-	0,00	$	-	9687,64	$	8.601,00	$	83.323.391,64
NP.6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON SELLO, PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO	ML	0,00	$	14.635,00	$	-	24586,45	$	14.635,00	$	359.808.060,75		$	-		$	-	7918,13	$	115.852.562,58	32504,58	$	14.635,00	$	475.660.623,30
NP.8	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPESOR ENTRE 3/8", INCLUYE PERFORACIÓN Y EPOXICO	UN	0,00	$	11.823,00	$	-	32251,22	$	11.823,00	$	381.306.193,77		$	-		$	-	0,00	$	-	32251,22	$	11.823,00	$	381.306.193,77
NP.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA DE 10 CM DE ANCHO, E INCLUYEN LAS RESPECTIVAS COLUMNETAS Y REFORZAMIENTO REQUERIDO POR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	M2	0,00	$	89.083,00	$	-	281,04	$	89.083,00	$	25.035.866,32		$	-		$	-	0,00	$	-	281,04	$	89.083,00	$	25.035.866,32
NP.9	SSUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 6 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1". GALVANIZADA CAL 14, CON APOYOS EN PLANCHES DE 15 CM *25*3M, ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLORPLATEADOTIPO BUQUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO	ML	0,00	$	508.911,00	$	-	2854,51	$	508.911,00	$	1.452.692.047,52		$	-		$	-	6,97	$	3.547.138,67	2861,48	$	508.911,00	$	1.456.239.157,19
NP.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CAUCHO (TPV 1cm+SBR 1cm)DE 2CM DE ESPESOR	M2	0,00	$	286.000,00	$	-	1935,40	$	286.000,00	$	553.524.400,00		$	-		$	-	0,00	$	-	1935,40	$	286.000,00	$	553.524.400,00

Powered by CamScanner

MP.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO MATE,PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	0,00	$ 5.573.970,00	$ -	22,00	$ 5.573.970,00	$ 122.627.340,00		$ -		$ -	0,00	$ -	22,00	$ 5.573.970,00	$ 122.627.340,00
MP.13	SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE JUEGO MATE AJEDREZ O DOMINO PARA 4 PUESTOS PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	0,00	$ 4.905.024,00	$ -	10,00	$ 4.905.024,00	$ 49.050.240,00		$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 4.905.024,00	$ 49.050.240,00
MP.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2 40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	0,00	$ 4.516.370,00	$ -	26,00	$ 4.516.370,00	$ 117.425.620,00		$ -	1,00	$ 4.516.370,00	0,00	$ -	25,00	$ 4.516.370,00	$ 112.909.250,00
MP.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN ESPALDAR DE 2 40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	0,00	$ 3.679.800,00	$ -	28,00	$ 3.679.800,00	$ 103.034.400,00		$ -		$ -	1,00	$ 3.679.800,00	29,00	$ 3.679.800,00	$ 106.714.200,00
MP.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO	UN	0,00	$ 969.456,00	$ -	90,00	$ 969.456,00	$ 87.251.040,00		$ -		$ -	3,00	$ 2.908.368,00	93,00	$ 969.456,00	$ 90.159.408,00
MP.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA SINTÉTICA HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASCARILLA DE COCO CAUCHO Y ARENA DE CUARZO	M2	0,00	$ 123.617,00	$ -	1336,00	$ 123.617,00	$ 165.028.695,00		$ -		$ -	169,35	$ 20.934.538,95	1504,35	$ 123.617,00	$ 185.963.233,95
MP.17	CÉSPED ARTIFICIAL RECREATIVO Y DECORATIVO-20-25MM CON ARENA DE CUARZO COMO RELLENO ESTABILIZADOR	M2	0,00	$ 106.250,00	$ -	2938,38	$ 106.250,00	$ 311.990.375,00		$ -		$ -	25,37	$ 2.695.562,50	2981,75	$ 106.250,00	$ 314.685.937,50
MP.18	BASE ELÁSTICA DE 10MM PARA AMORTIGUACIÓN DE BAJO DEL CÉSPED ARTIFICIAL	M2	0,00	$ 75.000,00	$ -	1335,00	$ 75.000,00	$ 100.125.000,00		$ -		$ -	169,35	$ 12.701.250,00	1504,35	$ 75.000,00	$ 112.826.250,00
MP.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	0,00	$ 1.814.760,00	$ -	312,00	$ 1.814.760,00	$ 566.205.120,00		$ -		$ -	0,00	$ -	312,00	$ 1.814.760,00	$ 566.205.120,00
MP.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASETA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA	UN	0,00	$ 1.165.020,00	$ -	241,00	$ 1.165.020,00	$ 280.769.820,00		$ -	1,00	$ 1.165.020,00	0,00	$ -	240,00	$ 1.165.020,00	$ 279.604.800,00
MP.21	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPERON ENTRE 1/2", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO	UN	0,00	$ 12.818,00	$ -	6276,00	$ 12.818,00	$ 80.445.768,00		$ -		$ -	0,00	$ -	6276,00	$ 12.818,00	$ 80.445.768,00
MP.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PANEL LABERINTO	UN	0,00	$ 11.249.070,00	$ -	4,00	$ 11.249.070,00	$ 44.996.280,00		$ -	1,00	$ 11.249.070,00	0,00	$ -	3,00	$ 11.249.070,00	$ 33.747.210,00
MP.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MUSICAL INCLUSIVO	UN	0,00	$ 33.010.800,00	$ -	2,00	$ 33.010.800,00	$ 66.021.200,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 33.010.800,00	$ 66.021.200,00
MP.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC	UN	0,00	$ 4.165.000,00	$ -	3,00	$ 4.165.000,00	$ 12.495.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 4.165.000,00	$ 12.495.000,00
MP.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE CASTILLO	UN	0,00	$ 46.598.020,00	$ -	2,00	$ 46.598.020,00	$ 93.196.040,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 46.598.020,00	$ 93.196.040,00
MP.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA	UN	0,00	$ 90.745.830,00	$ -	1,00	$ 90.745.830,00	$ 90.745.830,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 90.745.830,00	$ 90.745.830,00
MP.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO MULTIPLE	UN	0,00	$ 12.852.000,00	$ -	3,00	$ 12.852.000,00	$ 38.556.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 12.852.000,00	$ 38.556.000,00
MP.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO DOBLE	UN	0,00	$ 6.902.000,00	$ -	1,00	$ 6.902.000,00	$ 6.902.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.902.000,00	$ 6.902.000,00
MP.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA DOBLE	UN	0,00	$ 84.053.270,00	$ -	1,00	$ 84.053.270,00	$ 84.053.270,00		$ -		$ -	1,00	$ 84.053.270,00	2,00	$ 84.053.270,00	$ 168.106.540,00
MP.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO INCLUSIVO	UN	0,00	$ 19.445.760,00	$ -	2,00	$ 19.445.760,00	$ 38.891.580,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 19.445.760,00	$ 38.891.580,00
MP.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO BALANCIN MUELLE	UN	0,00	$ 7.964.870,00	$ -	0,00	$ 7.964.870,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ 7.964.870,00	$ -
MP.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 6-12AÑOS	UN	0,00	$ 68.818.580,00	$ -	0,00	$ 68.818.580,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ 68.818.580,00	$ -
MP.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4 MT	UN	0,00	$ 94.426.500,00	$ -	0,00	$ 94.426.500,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ 94.426.500,00	$ -
MP.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ELIPTICA	UN	0,00	$ 4.700.500,00	$ -	2,00	$ 4.700.500,00	$ 9.401.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.700.500,00	$ 9.401.000,00
MP.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA PATIN DOBLE	UN	0,00	$ 4.630.290,00	$ -	2,00	$ 4.630.290,00	$ 9.260.580,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.630.290,00	$ 9.260.580,00
MP.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA SURF	UN	0,00	$ 4.581.500,00	$ -	2,00	$ 4.581.500,00	$ 9.163.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.581.500,00	$ 9.163.000,00
MP.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESS DE PECHO	UN	0,00	$ 6.128.500,00	$ -	2,00	$ 6.128.500,00	$ 12.257.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.128.500,00	$ 12.257.000,00
MP.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA COLUMPIO PRESS DE PIERNA	UN	0,00	$ 4.575.550,00	$ -	2,00	$ 4.575.550,00	$ 9.151.100,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.575.550,00	$ 9.151.100,00
MP.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ABDOMINALES	UN	0,00	$ 4.426.800,00	$ -	3,00	$ 4.426.800,00	$ 13.280.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 4.426.800,00	$ 13.280.400,00
MP.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BARRA ALTA	UN	0,00	$ 3.796.100,00	$ -	2,00	$ 3.796.100,00	$ 7.592.200,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.796.100,00	$ 7.592.200,00
MP.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BRAZO-HOMBRO-PECHO	UN	0,00	$ 8.341.900,00	$ -	2,00	$ 8.341.900,00	$ 16.683.800,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 8.341.900,00	$ 16.683.800,00
MP.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTEMIA CAPACIDAD 10 PERSONAS	UN	0,00	$ 34.856.280,00	$ -	2,00	$ 34.856.280,00	$ 69.712.560,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 34.856.280,00	$ 69.712.560,00
MP.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTEMIA CAPACIDAD 8 PERSONAS	UN	0,00	$ 60.310.390,00	$ -	2,00	$ 60.310.390,00	$ 120.620.780,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 60.310.390,00	$ 120.620.780,00
MP.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTEMIA CAPACIDAD 13 PERSONAS	UN	0,00	$ 46.410.000,00	$ -	1,00	$ 46.410.000,00	$ 46.410.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 46.410.000,00	$ 46.410.000,00
MP.45	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPERON ENTRE 1/4", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO	UN	0,00	$ 11.690,00	$ -	6276,00	$ 11.690,00	$ 73.366.440,00		$ -		$ -	0,00	$ -	6276,00	$ 11.690,00	$ 73.366.440,00
MP.46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOBRE PISO EN BLOQUE DE ARCILLA DE 15 CM DE ANCHO, PARA REALCE DE PISOS EN ZONAS DE SERVICIOS Y ZONA DE TEATRINO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO PARA VIGUETAS, Y MANO DE OBRA. LA MALLA ELECTROSOLDADA SE COBRARÁ EN EL ÍTEM CONTRACTUAL	M2	0,00	$ 188.664,00	$ -	149,00	$ 188.664,00	$ 28.110.936,00		$ -		$ -	1,00	$ 188.664,00	150,00	$ 188.664,00	$ 28.299.600,00
MP.47	ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE	UND	0,00	$ 83.984,00	$ -	639,00	$ 83.984,00	$ 40.872.996,00		$ -		$ -	639,00	$ 40.872.996,00	1278,00	$ 83.984,00	$ 81.745.992,00
MP.48	SERVICIO DE GALVANIZADO EN CALIENTE DE ESTRUCTURAS METALICAS	KG	0,00	$ 8.500,00	$ -	50816,34	$ 8.500,00	$ 430.238.890,00		$ -		$ -	0,00	$ -	50816,34	$ 8.500,00	$ 430.238.890,00
MP.50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS EN MODULOS DE SERVICIO	M2	0,00	$ 738.053,00	$ -	44,28	$ 738.053,00	$ 32.683.273,57		$ -		$ -	0,00	$ -	44,28	$ 738.053,00	$ 32.683.273,57
MP.51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE de 0.66*1,50 m DE ALTURA, PARA BAÑOS EN MODULOS DE SERVICIO	UN	0,00	$ 1.032.446,00	$ -	10,00	$ 1.032.446,00	$ 10.324.460,00		$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 1.032.446,00	$ 10.324.460,00
MP.52	SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA CONCHAS ACUSTICAS, FORRADAS EN ALUCOBOND CON PORTECCION DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE TRES ESTRUCTURAS DE 2 MT DE ANCHO Y 2 DE 1,50 ML	GL	0,00	$ 69.143.427,00	$ -	1,00	$ 69.143.427,00	$ 69.143.427,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 69.143.427,00	$ 69.143.427,00
MP.53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CORTINAS ENRROLLABLES EN FLEJE MICROPERFORADO GALVANIZADO CAL 20 ALTO 1.0 ANCHO ENTRE 1.5 Y 1.66	UN	0,00	$ 2.357.025,00	$ -	20,00	$ 2.357.025,00	$ 47.140.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 2.357.025,00	$ 47.140.500,00
MP.54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS DE ACCESO A LOCALES DE 0.89*1, EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 Y PINTURA TIPO BUQUE	UN	0,00	$ 1.440.324,00	$ -	12,00	$ 1.440.324,00	$ 17.283.888,00		$ -		$ -	0,00	$ -	12,00	$ 1.440.324,00	$ 17.283.888,00

Powered by CamScanner

MP.66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS DE ACCESO A LOCALES DE 0.6*2,2 EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 Y PINTURA TIPO BUQUE	UN	0,00	$ 1.820.258,00	$ -	4,00	$ 1.820.258,00	$ 7.281.032,00		$ -		$ -	2,00	$ 3.640.516,00	6,00	$ 1.820.258,00	$ 10.921.548,00
MP.66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS DE ACCESO A LOCALES DE 1.0*2,2 EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 Y PINTURA TIPO BUQUE	UN	0,00	$ 2.006.630,00	$ -	1,00	$ 2.006.630,00	$ 2.006.630,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.006.630,00	2,00	$ 2.006.630,00	$ 4.013.260,00
MP.67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS EN ALUMINIO DE 1.0*.5	UN	0,00	$ 484.957,00	$ -	8,00	$ 484.957,00	$ 3.959.656,00		$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 484.957,00	$ 3.959.656,00
MP.68	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES EN CONCRETO PARA BARANDAS DE 30*15 Y ALTO 100M. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NO ANCLAJES	UN	0,00	$ 26.901,00	$ -	1569,00	$ 26.901,00	$ 42.207.669,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1569,00	$ 26.901,00	$ 42.207.669,00
MP.69	RETIRO DE BARANDA EXISTENTES	ML	0,00	$ 20.659,00	$ -	159,00	$ 20.659,00	$ 3.284.781,00		$ -		$ -	0,00	$ -	159,00	$ 20.659,00	$ 3.284.781,00
MP.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA TIPO MEDITERRANEA DE ESPESOR 2 CM	M2	0,00	$ 339.970,00	$ -	38,83	$ 339.970,00	$ 13.094.411,10		$ -		$ -	0,00	$ -	38,83	$ 339.970,00	$ 13.094.411,10
MP.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA AQUAJET	UN	0,00	$ 765.757,00	$ -	2,00	$ 765.757,00	$ 1.531.514,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 765.757,00	$ 1.531.514,00
MP.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL LAGUNA	UN	0,00	$ 391.637,00	$ -	9,00	$ 391.637,00	$ 3.524.733,00		$ -		$ -	0,00	$ -	9,00	$ 391.637,00	$ 3.524.733,00
MP.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO	UN	0,00	$ 616.708,00	$ -	1,00	$ 616.708,00	$ 616.708,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 616.708,00	$ 616.708,00
MP.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA 8 MEDIDORES ARMADO COMPLETO	UN	0,00	$ 4.151.115,00	$ -	2,00	$ 4.151.115,00	$ 8.302.230,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.151.115,00	$ 8.302.230,00
MP.95	ACOMETIDA ELECTRICA PARA MODULOS DE SERVICIOS EN CABLE ANTIFRAUDE 2 no 8 EN CROBRE + 1 NEUTRO, EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1"	ML	0,00	$ 59.003,00		60,00	$ 59.003,00	$ 3.540.180,00		$ -		$ -	0,00	$ -	60,00	$ 59.003,00	$ 3.540.180,00
MP.97	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LIENZO KANVAS, ESTRUCTUTA EN TUBERIA CUADRADA GALVANIZADA DE 1 1/2, Y LIENZO EN CONCRETO PRENSADO. MEDIDAD 1,85 DE ALTO POR 1 METRO DE ANCHO	UN	0,00	$ 5.099.510,00	$ -	0,00	$ 5.099.510,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ 5.099.510,00	$ -
MP.98	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LETRERO DE CIUDAD YO ti BOY DE POR AQUÍ ESTRUCTURA METALICA, LETRAS EN POLIETILENO, CUBIERTAS POR MORTERO Y ACABADO EN CERAMICA. MEDIDAS 4.88 DE LARGO POR 2 DE ALTO	UN	0,00	$ 66.713.780,00	$ -	0,00	$ 66.713.780,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ 66.713.780,00	$ -
MP.99	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESONES EN GRANITO GRIS CON LAVAMANOS INCORPORADO	ML	0,00	$ 1.509.098,00	$ -	8,94	$ 1.509.098,00	$ 13.491.336,12		$ -		$ -	0,00	$ -	8,94	$ 1.509.098,00	$ 13.491.336,12
MP.70	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESONES EN GRANITO GRIS TIPO MOSTRADOR	ML	0,00	$ 1.130.500,00	$ -	21,70	$ 1.130.500,00	$ 24.531.850,00		$ -		$ -	1,4	$ 1.582.700,00	23,10	$ 1.130.500,00	$ 26.114.550,00
MP.71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BIOSALUDABLE VOLANTE	UN	0,00	$ 4.550.560,00	$ -	2,00	$ 4.550.560,00	$ 9.101.120,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.550.560,00	$ 9.101.120,00
MP.72	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BIOSALUDABLE CINTURA	UN	0,00	$ 5.108.670,00	$ -	0,00	$ 5.108.670,00	$ -	1	$ 5.108.670,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.108.670,00	$ 5.108.670,00
MP.73	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BIOSALUDABLE PARALELA	UN	0,00	$ 3.798.100,00	$ -	0,00	$ 3.798.100,00	$ -	1	$ 3.798.100,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.798.100,00	$ 3.798.100,00
MP.74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BIOSALUDABLE REMO	UN	0,00	$ 4.236.400,00	$ -	2,00	$ 4.236.400,00	$ 8.472.800,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 4.236.400,00	$ 8.472.800,00
MP.76	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MC-105	UN	0,00	$ 116.979.380,00	$ -	1,00	$ 116.979.380,00	$ 116.979.380,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 116.979.380,00	$ 116.979.380,00
MP.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA PARA RAMPAS, EN TUBERÍA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODA MANOS SUPERIOR, DE NIÑOS Y MOVILIDAD REDUCIDA (3 LÍNEAS). 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1", GALVANIZADA CAL 14, CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM. "25*38, ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MÁS ACABADO EN PINTURA COLOR PLATEADO TIPO BUQUE, SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO	ML	0,00	$ 698.379,00	$ -	772,00	$ 698.379,00	$ 537.604.534,11		$ -	50,00	$ 34.816.950,00	0,00	$ -	722,00	$ 698.379,00	$ 502.786.584,11
MP.77	"MESON RECTO DE 1.8M X 0.6M DE PROFUNDIDAD. PRODUCTO FABRICADO CON LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18. INCLUYE: BISEL FRONTAL DE 40MM, SALPICADERO TRASERO DE 90MM, SALPICADERO IZQUIERDO DE 80MM, SALPICADERO DERECHO DE 80MM, 1 TANQUE CON ESQUINAS CURVAS DE 0.5 X 0.4 X 0.18M DE PROFUNDIDAD. FABRICADO CON LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18. ESTRUCTURA FABRICADA CON TUBO CUADRADO DE 1 ½ " ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18. INCLUYE INSTALACIÓN, GRIFERÍA, ABASTOS.	UN	0,00	$ 2.855.810,00	$ -	8,00	$ 2.855.810,00	$ 22.844.880,00		$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.855.810,00	$ 22.844.880,00
MP.79	"MESON EN FORMA DE L DE 1.8M X 0.6M DE PROFUNDIDAD. PRODUCTO FABRICADO CON LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18. INCLUYE: BISEL FRONTAL DE 40MM, SALPICADERO TRASERO DE 90MM, SALPICADERO IZQUIERDO DE 80MM, SALPICADERO DERECHO DE 80MM, 1 TANQUE CON ESQUINAS CURVAS DE 0.5 X 0.4 X 0.18M DE PROFUNDIDAD. FABRICADO CON LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18. ESTRUCTURA FABRICADA CON TUBO CUADRADO DE 1 ½ " ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18. INCLUYE INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN, GRIFERÍA, ABASTOS, SELLO PERIMETRAL, SIFÓN Y CANASTILLA "	UN	0,00	$ 3.010.410,00	$ -	4,00	$ 3.010.410,00	$ 12.041.640,00		$ -		$ -	0,00	$ -	4,00	$ 3.010.410,00	$ 12.041.640,00
MP.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS METALICAS PARA PISTA DE SKATE PARK METALICAS	GL	0,00	$ 121.225.214,00	$ -	1,00	$ 121.225.214,00	$ 121.225.214,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 121.225.214,00	$ 121.225.214,00
MP.80	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE PATINAJE, NO ADHERIDA, DE 18 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA PISTA DE PATINAJE. REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES, CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE	M2	0,00	$ 251.868,00	$ -	197,62	$ 251.868,00	$ 49.824.527,76		$ -		$ -	0,00	$ -	197,62	$ 251.868,00	$ 49.824.527,76
															12,00	$ 206.622,00	$ 2.479.464,00
															8,00	$ 90.192,00	$ 721.536,00
MP.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS	UN	0,00	$ 206.622,00	$ -	12,00	$ 206.622,00	$ 2.479.464,00		$ -		$ -	0,00	$ -			
MP.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE SESORES DE MOVIMIENTO	UN	0,00	$ 90.192,00	$ -	8,00	$ 90.192,00	$ 721.536,00		$ -		$ -	0,00	$ -			
MP.83	CONSTRUCCION DE CORDON EN CONCRETO ENTRE PISOS DE 15 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNA VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS EN 3/8 CADA 30 CM	ML	0,00	$ 46.038,00	$ -	3301,95	$ 46.038,00	$ 152.015.358,25		$ -		$ -	0,00	$ -	3301,95	$ 46.038,00	$ 152.015.358,25
MP.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METÁLICA PARA PISTA DE PATINAJE, EN TUBERÍA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODA MANOS SUPERIOR, 4 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1", GALVANIZADA CAL 14, CON APOYOS EN TUBERIA DE 2" PESADA ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MÁS ACABADO EN PINTURA COLOR PLATEADO TIPO BUQUE, SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO. INCLUYE ROLADO DE PIEZAS EN ZONAS CURVAS	ML	0,00	$ 367.851,00	$ -	79,64	$ 367.851,00	$ 29.337.048,64		$ -		$ -	0,00	$ -	79,64	$ 367.851,00	$ 29.337.048,64
MP.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN L	UN	0,00	$ 471.101,00	$ -	2,00	$ 471.101,00	$ 942.202,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 471.101,00	$ 942.202,00
MP.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA de 24"	UN	0,00	$ 181.101,00	$ -	2,00	$ 181.101,00	$ 362.202,00		$ -		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 181.101,00	$ 362.202,00
MP.89	ACTAS DE ENTORNO DE VIAS Y/O CIERRE	GL	0,00	$ 2.127.125,00	$ -	1,00	$ 2.127.125,00	$ 2.127.125,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.127.125,00	$ 2.127.125,00

Powered by CamScanner

NP 89	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA VERTICAL de 1,20 DE ALTURA, ANCHO DE 60*80 E INFERIOR 40*40, EN CONCRETO AVANZADO	UN	0,00	$ 1.891.940,00	$ -	49,00	$ 1.891.940,00	$ 92.705.060,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	49,00	$ 1.891.940,00	$ 92.705.060,00
NP 90	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA DE 1.2MT*1.2*0.80M DE ALTURA, FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO	UN	0,00	$ 2.048.940,00	$ -	130,00	$ 2.048.940,00	$ 266.362.200,00		$ -		$ -		$ -	130,00	$ 2.048.940,00	$ 266.362.200,00
NP 91	PREPARACION DE SUPERFICIE, INCLUYE PULIDA DEL PISO EXISTENTE, RETIRO DE RECUBRIMIENTO, GENERACION PERFIL DE ANCLAJE E HIDROLAVADO. (INCLUYE PULIDORA DE PISO, ACIDOS, HIDROLAVADORAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	0,00	$ 32.881,00	$ -	593,00	$ 32.881,00	$ 19.498.433,00		$ -		$ -	0,00	$ -	593,00	$ 32.881,00	$ 19.498.433,00
NP 92	PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO RESTAURADOR CEMENTOSO, CON APLICACION DE ENTONADOR Y SELLADOR. INCLUYE LAVADA CON HIDROLAVADORA Y ACIDO PARA DEMANCHAR	M2	0,00	$ 89.129,00	$ -	1329,00	$ 89.129,00	$ 118.452.441,00		$ -		$ -	148,00	$ 13.191.092,00	1477,00	$ 89.129,00	$ 131.643.533,00
NP 93	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANGULO EN ALUMINO DE 1""1/8, PARA CONTENCION DEL PISO EN CAUCHO CONTRA EL BORDE DE LA PLACA	ML	0,00	$ 34.748,00	$ -	137,13	$ 34.748,00	$ 4.764.993,24		$ -		$ -	0,00	$ -	137,13	$ 34.748,00	$ 4.764.993,24
NP 94	DEMOLICION Y ESCARIFICACION DE LOSA DE PISO INCLUYE BOTADA Y RETIRO DE ESCOMBRO ENTRE E=0,01 A 0,10	M2	0,00	$ 75.818,00	$ -	76,53	$ 75.818,00	$ 5.802.351,54		$ -		$ -	0,00	$ -	76,53	$ 75.818,00	$ 5.802.351,54
NP 95	SACANUCLEOS PARA DESAGUES DE 4"	UN	0,00	$ 171.848,00	$ -	20,00	$ 171.848,00	$ 3.432.960,00		$ -		$ -	2,00	$ 343.296,00	22,00	$ 171.848,00	$ 3.776.256,00
NP 96	CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE PATINAJE DE 60 CM DE ANCHO, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA PISTA DE PATINAJE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	ML	0,00	$ 115.722,00	$ -	53,16	$ 115.722,00	$ 6.151.781,52		$ -		$ -	0,00	$ -	53,16	$ 115.722,00	$ 6.151.781,52
NP 97	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REJILLAS DE 4" PARA DESAGUES DE PISTA DE PATINAJE	UN	0,00	$ 118.985,00	$ -	20,00	$ 118.985,00	$ 2.379.700,00		$ -		$ -	12,00	$ 1.427.820,00	32,00	$ 118.985,00	$ 3.807.520,00
NP 98	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 15 CM DE ANCHO Y 40 CM DE ALTURA PARA CONFORMACION DE JARDINERAS, SE INCLUYE EL RELLENO DE DOVELAS Y REFORZAMIENTO REQUERIDO (NO INCLUYE ANCLAJE EPOXICO)	ML	0,00	$ 76.823,00	$ -	2058,07	$ 76.823,00	$ 158.107.111,61		$ -	242,00	$ 18.591.166,00	0,00	$ -	1916,07	$ 76.823,00	$ 139.515.945,61
NP 99	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE LISO DE 15 CM DE ANCHO Y 40 CM DE ALTURA PARA CONFORMACION DE JARDINERAS HACIA EL CANAL, SE INCLUYE EL RELLENO DE DOBELAS Y REFORZAMIENTO REQUERIDO (NO INCLUYE ANCLAJE EPOXICO)	ML	0,00	$ 73.613,00	$ -	561,26	$ 73.613,00	$ 41.316.032,38		$ -		$ -	0,00	$ -	561,26	$ 73.613,00	$ 41.316.032,38
NP 100	CONSTRUCCION DE ANDEN ELEVADO PARA CAPTACIONES DE AGUAS DE VIAS ALEDAÑAS, INCLUYE VIGAS INFERIORES DE APOYO DE 0,50X0,20 MTS	M2	0,00	$ 263.008,00	$ -	295,00	$ 263.008,00	$ 77.567.754,51		$ -		$ -	0,00	$ -	295,00	$ 263.008,00	$ 77.567.754,51
NP 101	CONSTRUCCION DE PEDESTAL EN CONCRETO PARA APOYO DE ASOLEADORES METALICOS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 40*45 Y ALTO 25CM, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE ANCLAJES	UN	0,00	$ 136.836,00	$ -	138,00	$ 136.836,00	$ 18.883.844,00		$ -		$ -	4,00	$ 547.352,00	142,00	$ 136.836,00	$ 19.430.996,00
NP 102	SUMINISTRO DE SIKA 1 EN REVOQUES PARA IMPERMEABILIZACION DE JARDINERAS	M2	0,00	$ 5.688,00	$ -	9000,00	$ 5.688,00	$ 51.192.000,00		$ -	7726,59	$ 43.960.211,32	0,00	$ -	1271,41	$ 5.688,00	$ 7.231.788,68
NP 103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO PARA JAULAS DE BATEO EN MALLA GALVANIZADA Y MALLA DE NYLO, INCLUYE POSTES CADA 3 MT. DE ALTURA 3,5 GALVANIZADOS DE 2", PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	GL	0,00	$ 63.660.713,00	$ -	1,00	$ 63.660.713,00	$ 63.660.713,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 63.660.713,00	$ 63.660.713,00
NP 104	MANTENIMIENTO DE PARQUE METALICO DE 16 TUBOS EN EL PARQUE INFANTIL JUEGO DE CASTILLO EXISTENTE, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLERIA, RETIRO DE OXIDO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL, CAMBIO DE PIEZAS, RECOLECCION DE SOBRANTES Y ASEO	GL	0,00	$ 17.136.000,00	$ -	1,00	$ 17.136.000,00	$ 17.136.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 17.136.000,00	$ 17.136.000,00
NP 105	SACANUCLEOS PARA DESAGUES 21/2" Y 11/2"	UN	0,00	$ 143.002,00	$ -	1,00	$ 143.002,00	$ 143.002,00		$ -		$ -	1,00	$ 143.002,00	2,00	$ 143.002,00	$ 286.004,00
NP 106	ALFAJIA EN CONCRETO DE ANCHO 15 CM, ALTURA 8 CM, REFUERZO 2 VARILLAS DE 1/4 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 15 CM INCLUYE BISEL EN LA CARA INFERIOR INTERNA	ML	0,00	$ 72.321,00	$ -	1908,07	$ 72.321,00	$ 137.948.888,47		$ -	160,00	$ 11.571.360,00	0,00	$ -	1748,07	$ 72.321,00	$ 126.377.528,47
NP 107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CALADO DE 20*20 PARA CIERRE DE VENTANAS DE RESPIRACION DEL CANAL	M2	0,00	$ 121.310,00	$ -	629,00	$ 121.310,00	$ 76.303.990,00		$ -		$ -	9,48	$ 1.150.018,80	638,48	$ 121.310,00	$ 77.454.008,80
NP 108	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VALLA ARTISTICA, ESTRUCTURA EN TUBERIA CUADRADA GALVANIZADA DE 11/2, Y LIENZO EN CONCRETO PRENSADO, MODULO METALICO DE 0,30 CON AVISOS ACRILICOS INFORMATIVOS. MEDIDAD 1,97 DE ALTO POR 0,92 METRO DE ANCHO	UN	0,00	$ 9.478.350,00	$ -	10,00	$ 9.478.350,00	$ 94.783.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 9.478.350,00	$ 94.783.500,00
NP 109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LETRERO DE CIUDAD MALECON REBOLO, ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA CON TUBO DE HIERRO DE 1" CUADRADO ESTRUCTURA CON PINTURA ELECTROSTATICA. REVESTIMIENTO EN LAMINA DE MADERA OSB Y EL REVESTIMIENTO DEL AVISO FORRADO EN LAMINA DE ETERBOARD DE 8 MM Y 6 MM. ESTE MATERIAL SE CUBRIRA CON MASILLA PARA EXTERIORES. LA SUPERFICIE SE PINTARÁ SEGUN DISEÑO. DIMENSIONES 6 2.63 ALTO X 5.20 ANCHO	UN	0,00	$ 102.221.000,00	$ -	1,00	$ 102.221.000,00	$ 102.221.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 102.221.000,00	$ 102.221.000,00
NP 110	SUMINISITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO	M2	0,00	$ 16.529,00	$ -	459,84	$ 16.529,00	$ 7.600.695,36		$ -		$ -	1,86	$ 30.743,94	461,70	$ 16.529,00	$ 7.631.439,30
NP 111	RETIRO DE GRAMA SINTETICA EN CANCHA Y CAUCHOS EN ZONAS DE JUEGOS, INCLUYE RETIRO Y BOTADA DE MATERIAL CON CERTIFICADO	M2	0,00	$ 22.500,00	$ -	772,91	$ 22.500,00	$ 17.390.425,41		$ -	2,40	$ 54.000,00	0,00	$ -	770,51	$ 22.500,00	$ 17.336.425,41
NP 112	MANTENIMIENTO DE PARQUE METALICO DE 16 TUBOS, CAMBIO DE TORNILLERIA POR TORNILLERIA ACERADA, GRATEADA DE ESTRUCTURA METALICA, RETIRO DE OXIDO APLICACION DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL.	GL	0,00	$ 13.954.225,00	$ -	1,00	$ 13.954.225,00	$ 13.954.225,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 13.954.225,00	$ 13.954.225,00
NP 113	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS BIOSALUDABLES DE PARQUE EXISTENTE EN TRAMO 1 Y 2 INCLUYE CAMBIO DE TORNILLERIA POR TORNILLERIA ACERADA, GRATEADA DE ESTRUCTURA METALICA, RETIRO DE OXIDO APLICACION DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL Y CAMBIO DE PIEZAS EN CASO DE REQUERIRLO	UN	0,00	$ 1.890.910,00	$ -	12,00	$ 1.890.910,00	$ 22.690.920,00		$ -		$ -	0,00	$ -	12,00	$ 1.890.910,00	$ 22.690.920,00
NP 114	DEMOLICION MAMPOSTERIA EN LADRILLO	M2	0,00	$ 24.765,00			$ 24.765,00	$ -	83,20	$ 2.060.448,00		$ -	0,00	$ -	83,20	$ 24.765,00	$ 2.060.448,00
NP 115	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO DE 17 X 0,30 X1,2 MTS	GB	0,00	$ 1.640.715,00			$ 1.640.715,00	$ -	1,00	$ 1.640.715,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.640.715,00	$ 1.640.715,00
NP 116	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL DE 15 X 10 CMS EN CONCRETO INCLUYE ACERO DE REFUERZO PARA VENTANAS Y PUERTAS EN MÓDULO DE SERVICIO	ML	0,00	$ 116.826,00			$ 116.826,00	$ -	25,00	$ 2.920.650,00		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 116.826,00	$ 2.920.650,00
NP 117	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION DE 1/2"	ML	0,00	$ 19.499,00			$ 19.499,00	$ -	172,00	$ 3.353.828,00		$ -	0,00	$ -	172,00	$ 19.499,00	$ 3.353.828,00

Powered by CamScanner

NP.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE ARQUITECTÓNICO DE 15 CM DE ANCHO PARA CONFORMACIÓN DE RAMPAS SE INCLUYE EL RELLENO DE BOVEDAS CADA 40 CM, Y ACERO DE REFUERZO	M2	0,00	$ 180 607,00			$ 180 607,00	$ -	90,00	$ 16 254 630,00		$ -	0,00	$ -	90,00	$ 180 607,00	$ 16 254 630,00
NP.121	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FAJAS EN SUPER BOARD PARA CUBIERTA POLLO EN ESTERAS DE LOCALES	ML	0,00	$ 69 376,00			$ 69 376,00	$ -	117,89	$ 8 178 042,64		$ -	0,00	$ -	117,89	$ 69 376,00	$ 8 178 042,64
NP.122	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS	UN	0,00	$ 836 763,00			$ 836 763,00	$ -	2,00	$ 1 673 526,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 836 763,00	$ 1 673 526,00
NP.123	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA DE NYLON PARA PROTECCIÓN DE MALLA ENLAMBRADA EN JAULAS DE BATEO	M2	0,00	$ 64 558,00			$ 64 558,00	$ -	195,60	$ 12 782 484,00		$ -	0,00	$ -	198,00	$ 64 558,00	$ 12 782 484,00
NP.124	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA DE NYLON PARA CANCHA DE FUTBOL TEMIS DE 9.5 DE LARGO X 1.0 DE ALTO INCLUYE Y TUBERÍA DE 3" Y 2 UNI PARA ANCLAR LA MALLA	UN	0,00	$ 5 428 760,00			$ 5 428 760,00	$ -	1,00	$ 5 428 760,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5 428 760,00	$ 5 428 760,00
NP.125	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERIA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRILICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS, CON CONTRAPESO PARA APOYO	PAR	0,00	$ 11 809 554,00			$ 11 809 554,00	$ -	1,00	$ 11 809 554,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 11 809 554,00	$ 11 809 554,00
NP.126	DEMOLICION PLANTILLA DE CONCRETO CON ESPESORES ENTRE 15 Y 30 CM	M2	0,00	$ 68 885,00			$ 68 885,00	$ -	1435,81	$ 98 905 555,28		$ -	0,00	$ -	1435,81	$ 68 885,00	$ 98 905 555,28
NP.127	MANTENIMIENTO DE MALLAS EXISTENTES EN CANCHA SINTETICA Y ZONA DE JUEGOS INFANTILES TRAMO 1 PARQUE EXISTENTE, INCLUYE PINTURA DE POSTES, ABRAZADERA, PUERTAS, INSTALACIÓN Y CAMBIO DE MALLAS DETERIORADAS	GL	0,00	$ 9 562 509,00			$ 9 562 509,00	$ -	1,00	$ 9 562 509,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 9 562 509,00	$ 9 562 509,00
NP.128	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MOBILIARIO EXISTENTE EN PARQUE	UND	0,00	$ 80 425,00			$ 80 425,00	$ -	67,00	$ 5 388 475,00		$ -	0,00	$ -	67,00	$ 80 425,00	$ 5 388 475,00
NP.129	CONSTRUCCION DE PILOTES EN CONCRETO DE 30 CM DE DIAMETRO PARA CERRAMIENTO DE CANCHA INCLUYE 4 VARILLAS DE 5/8 Y ESTRIBOS EN ESTRIAL	ML	0,00	$ 131 474,00			$ 131 474,00	$ -	8,00	$ 1 051 792,00		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 131 474,00	$ 1 051 792,00
NP.130	LIMPIEZA Y BOTADA DE ESCOMBROS	M3	0,00	$ 69 733,00			$ 69 733,00	$ -	1500,00	$ 104 599 500,00		$ -	0,00	$ -	1500,00	$ 69 733,00	$ 104 599 500,00
NP.131	CONSTRUCCIÓN ANDENES DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, EN ÁREAS MENORES DE 9.5 M2 PARA PASOS ESTAMPADOS DE COLOR TAC ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS M ACROMONTETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE 6 MM PARA SEPARACIÓN, QIO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS	UND	0,00	$ 118 910,00			$ 118 910,00	$ -	44,00	$ 5 232 040,00		$ -	0,00	$ -	44,00	$ 118 910,00	$ 5 232 040,00
NP.132	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO PARA ANDENES SOBRE PLACAS EXISTENTES	M2	0,00	$ 2 351,00			$ 2 351,00	$ -	316,00	$ 742 916,00		$ -	0,00	$ -	316,00	$ 2 351,00	$ 742 916,00
NP.133	ESTAMPADO DE PLACA EN CONCRETO PARA PONPEYANO, INCLUYE EQUIPOS MATERIAL PARA ESTAMPADO, SELLO Y LAVADO DE PLACA	M2	0,00	$ 104 591,00			$ 104 591,00	$ -	1014,00	$ 106 450 734,00		$ -	0,00	$ -	1014,00	$ 104 591,00	$ 106 450 734,00
NP.134	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA LLENOS DE ANDENES	M3	0,00	$ 111 800,00			$ 111 800,00	$ -	416,22	$ 46 533 409,42		$ -	0,00	$ -	416,22	$ 111 800,00	$ 46 533 409,42
NP.135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO EN FRIO CON DOSIFICACIÓN DE 2KG POR M2 Y ESPESOR APROX DE 1.5 MM PARA PERFILAMO TACTIL EN CRUCES DE VIAS ENTRE TRAMOS DE PARQUE	M2	0,00	$ 111 250,00			$ 111 250,00	$ -	10,00	$ 1 112 500,00		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 111 250,00	$ 1 112 500,00
NP.136	PEGANTE ACRILICO BASE SOLVENTE PARA FISICS DE PLASTICO EN FRIO QUE SE VOLVAN A APLICAR SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	0,00	$ 18 750,00			$ 18 750,00	$ -	10,00	$ 187 500,00		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 18 750,00	$ 187 500,00
NP.137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SURE Y BAJA INCLUIDO PARA BILLA DE RUEDAS DE LARGO 3.57M, ANCHO 1.20M, ALTO 1.25, AREA SEGURA 6 80M Y 4.6M CAPACIDAD 2 BAÑOS	UN	0,00	$ 28 169 680,00			$ 28 169 680,00	$ -	2,00	$ 56 339 360,00		$ -	0,00	$ -	2,00	$ 28 169 680,00	$ 56 339 360,00
NP.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SURE Y BAJA INCLUIDO CON ANDENES EN COMPUESTO PLASTICO REFORZADO LARGO 3 20M, ANCHO 1 60M, ALTO 0 87M AREA SEGURA 0 55M POR 0 25M	UN	0,00	$ 24 590 000,00			$ 24 590 000,00	$ -	3,00	$ 74 570 000,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 24 590 000,00	$ 74 570 000,00
					$ 11 171 047 450,87			$ 17 276 174 816,29		$ 593 231 750,49		$ 1 878 652 525,10		$ 488 418 574,61			$ 17 276 174 816,29
	COSTO DIRECTO		0,20		$ 3 233 693 173,72			$ 5 610 679 265,23		$ 172 636 815,22		$ 312 697 204,10		$ 141 261 254,87			$ 5 942 675 265,23
	COSTO INDIRECTO (AIU) 29%				$ 14 410 849 833,39			$ 22 288 554 987,33		$ 765 298 565,71		$ 1 392 748 295,20		$ 627 479 829,48			$ 22 288 554 987,33
	VALOR TOTAL					1,00	$ 8 750 000,00	$ 8 750 000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8 750 000,00	$ 8 750 000,00
						1,00	$ 2 300 000,00	$ 2 300 000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2 300 000,00	$ 2 300 000,00
						1,00	$ 2 300 000,00	$ 2 300 000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2 300 000,00	$ 2 300 000,00
								$ 22 288 554 987,33		$ 765 298 565,71		$ 1 392 748 295,20		$ 627 479 829,48			$ 22 288 554 987,33

NP.48	PMT	GL	0,00	$ 6 750 000,00	$ -															
NP.55	DISEÑO ELECTRICO DE MODULOS	GL	0,00	$ 2 300 000,00	$ -															
NP.84	DISEÑO HIDROSANITARIO DE MODULOS DE SERVICIOS	GL	0,00	$ 2 300 000,00	$ -															
TOTAL					$ 14 410 849 833,39															

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 15 días del mes Mayo de de 2025.

LILIANA RAMIREZ
CONSORCIO URBACARIBE 24
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

CAMILO IVAN RIVERA
CONSORCIO URBACARIBE 24
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

ARIELLY CARLES ARIZA
EDUBAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO LUIS ATENCIO
EDUBAR S.A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ALCALDIA DISTRITAL
BARRANQUILLA
SUPERVISOR

Powered by CamScanner