ANEXO 2
OFERTA ECONÓMICA

OBJETO*:* "FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS PATRIMONIALES A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA METODOLÓGICA DE CONOCIMIENTOS MEDIANTE EL MODELO DE ESCUELA TALLER ORIENTADO A LA RESTAURACION DE BIENES INMUEBLES CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Componente para el proceso de Formación					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	Garantizar los servicios de un (1) Profesional en áreas del conocimiento de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, con estudios de posgrado en Restauración del patrimonio arquitectónico y experiencia en la intervención de al menos 3 Bienes de Interés Cultural del orden nacional, para el seguimiento administrativo y técnico de la ejecución de las actividades a adelantar del curso corto en mantenimiento de tramoya y cubierta del Teatro Tolima. Este costo incluye desplazamientos, equipos y elementos requeridos por el coordinador para el seguimiento del proceso bajo el modelo escuela taller	Mes	3	$6,000,000	$18,000,000
2	Garantizar los servicios de un (1) Residente de obra con experiencia en restauración o conservación de al menos 2 bienes de interés cultural del orden nacional, para el seguimiento de la ejecución de las actividades por parte de los aprendices en el desarrollo del curso corto en mantenimiento de tramoya y cubierta del teatro Tolima Este costo incluye desplazamientos, equipos y elementos requeridos por el coordinador para el seguimiento del proceso Dirección: Carrera 7#19-78 Centro histórico, Tunja – Teléfono: 322 386 79 15 - NIT. 900.451.370-1	Mes	3	$4´500,000	$13´500,000

	Email: boyaca@escuelataller.org - Página web: www.escuelatallerdeboyaca.org Redes sociales: Facebook: Escuela Taller de Boyacá – Instagram: Fundación Escuela Taller de Boyacá Twitter: @escuelatallerby				
3	Garantizar los servicios de un (1)Instructor teórico y de apoyo para el proceso formativo del curso corto en mantenimiento de tramoya y cubierta del teatro Tolima Este costo incluye desplazamientos, equipos y elementos requeridos por el coordinador para el seguimiento del proceso	Mes	2	$ 3.500.000	$7.000.000
4	Garantizar los servicios de un (1) Maestro/docente para el proceso formativo del curso corto en mantenimiento de tramoya y cubierta del teatro Tolima Este costo incluye desplazamientos, equipos y elementos requeridos por el coordinador para el seguimiento del proceso	Mes	3	$ 4.800.000	$14.400.000
5	Garantizar los servicios de un (1) Oficial de Obra para el proceso formativo del curso corto en mantenimiento de tramoya y cubierta del teatro Tolima Este costo incluye desplazamientos, equipos y elementos requeridos por el coordinador para el seguimiento del proceso	Mes	3	$ 7.000.000	$21.000.000
6	Garantizar los servicios de un (1) Profesional Salud Ocupacional para el proceso formativo del curso corto en mantenimiento de tramoya y cubierta del teatro Tolima Este costo incluye desplazamientos, equipos y elementos requeridos por el coordinador para el seguimiento del proceso	Mes	1	$ 3.500.000	$3.500.000
7	Garantizar el incentivo laboral a 4 aprendices por 2,5 meses en el desarrollo del curso corto en mantenimiento de tramoya y cubierta del teatro Tolima Este costo incluye desplazamientos,	Mes	2,5	$ 12.000.000	$30.000.000


	auxilio de alimentación, equipos y elementos de identificación, ARL requeridos por el coordinador para el seguimiento del proceso				
8	Garantizar la Transferencia del modelo de Caja de herramienta de paz. Este costo incluye el costos de profesionales requeridos, espacio físico, equipos (sonido, portatil, video beam) , Material consumible para talleres en el territorio (Guias metodologicas, Papel Kraft, cartulina, marcadores, urnas para la recolección de información)	Actividad	1	$60,000,000	$60,000,000
Total					$167.400,00
Componente Mantenimiento Tramoya					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	Garantizar el mantenimiento de quince (15) Barras contrapesada que consta de poleas sencillas poleas múltiples, polea de manejo y carro de contrapesos. Incluye cambio de rodamientos defectuosos, limpieza y lubricación de rodamientos en buen estado. Cambio de cables de acero y grilletes defectuosos, limpieza y lubricación de cables de acero en buen estado.Cambio de tornillería bujes de poleas desgastados. mantenimiento y refuerzo carro contrapesos, guías y manejo. Limpieza y pintura de área corroídas, reparación o cambio de frenos de manejo.	Unidad	15	$ 4.550.731	$68.260.969
2	Garantizar el mantenimiento de ocho (8) Barras para luces contrapesada que consta de poleas sencillas poleas múltiples, polea de manejo y carro de contrapesos. Incluye cambio de rodamientos defectuosos, limpieza y lubricación de rodamientos en buen estado. Cambio de cables de acero y grilletes defectuosos,	Unidad	8	$ 5.777.407	$46.219.256

	limpieza y lubricación de cables de acero en buen estado. Cambio de tornillería bujes de poleas desgastados. mantenimiento y refuerzo carro contrapesos, guías y manejo. Revisión técnica y reparación de circuito eléctrico y señales dmx				
3	Garantizar el mantenimiento de una (1) Barra para ciclorama contrapesada. Barra contrapesada que consta de poleas sencillas poleas múltiples, polea de manejo y carro de contrapesos. Incluye cambio de rodamientos defectuosos, limpieza y lubricación de rodamientos en buen estado. Cambio de cables de acero y grilletes defectuosos, limpieza y lubricación de cables de acero en buen estado. Cambio de tornillería bujes de poleas desgastados. mantenimiento y refuerzo carro contrapesos, guías y manejo.	Unidad	1	$ 5.953.532	$5.953.532
4	Garantizar el mantenimiento de diez (10) Barra para cámara negra con sus respectivos balancines, poleas y manejo. Cambio de lazos. Mantenimiento y reparación de clavijeros.	Unidad	10	$ 1.550.399	$15.503.990
5	Garantizar la fabricación y suministro de algodones (pesas) en tamaños varios acorde a las indicaciones del contratistas equivalentes a mil kilos de contrapesos para tramoya teatro Tolima. Contrapeso hierro fundición para sistema de tramoya de acuerdo a diseño.	kilo	1000	$ 32.062	32.062.252
6	Garantizar la compra e instalación de Centro de carga conexión múltiple con entradas trifásicos de 400A conector camlock debidamente identificados. Breaker totalizador de 400A. Tablero digital para medición de voltaje de entrada, consumo en amperios por fase, frecuencia de trabajo de equipos, Testigo de voltaje entre la tierra y el neutro. 9 salidas tipo Nema	Servicio	1	$ 48.162.480	$48.162.480

	L2130 trifásicos de 3o amp por fase. Breaker de protección para casa salida. Rack multiespacios con ruedas. con Cable parcial de 50m 5 hilos calibre 6, 6 Centro de carga - cajetin de escenario 30amp, 6 Cables para cajetin 30m. incluye mano de obra requerido para la instalación				
Total					$216,162,480
Componente mantenimiento Cubierta					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
1	Garantizar el retiro de suciedad y material biológico de la cubierta del teatro Tolima en su extensión total. Este costo incluye equipos y herramientas requerido, transporte de materiales para el desarrollo de la actividad	mt2	1242	$ 18.000	$22.356.000
2	Garantizar el Retiro total de la capa protectora de las tejas de la cubierta del teatro Tolima en la zonas priorizadas (escenario), (platea) (oficinas), (camerinos) Este costo incluye equipos y herramientas requerido, transporte de materiales para el desarrollo de la actividad	mt2	739	$ 29.759	$21.991.901
3	Garantizar la Inspección de la capa protectora del material metálico, una vez retirada la capa del polímero de la cubierta del teatro Tolima en las zonas priorizadas (escenario), (platea) (oficinas), (camerinos). Este costo incluye equipos y herramientas requerido, transporte de materiales para el desarrollo de la actividad	Actividad	1	$ 12.911.680	$12.911.680
4	Garantizar el Resane de piezas que presenten lesiones leves. de la cubierta del teatro Tolima en las zonas priorizadas (escenario), (platea) (oficinas), (camerinos). Este costo incluye equipos y herramientas requerido, transporte de materiales para el desarrollo de la actividad	mt2	739	$ 79.551	$58.788.189

5	Garantizar la reposición de piezas del material de acabado que presenten ruptura significativa de la cubierta del teatro Tolima en la zonas priorizadas (escenario), (platea) (oficinas), (camerinos) Este costo incluye equipos y herramientas requerido, transporte de materiales para el desarrollo de la actividad	mt2	739	$ 95.250	$70.389.750
Total					$186,437,520
Total					**$570,000,000**

VALOR TOTAL PROPUESTA $ 570.000.000 (quinientos setenta millones de pesos mcte)



Firma del Representante Legal del Proponente o del Proponente persona Natural
Nombre: Nancy Camacho Pérez
Cargo: Directora
Documento de Identidad: 52.024.257 de Bogotá
Correo electrónico: direccionbeta@gmail.com
Dirección: Cra 7 #19-78 Tunja