




FUNDACIÓN MAYUNKA
NIT 900352871
fundamayunka@gmail / 3148160232

COTIZACIÓN GRUPO 1. PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUÍDEAS

ACTIVIDAD: Suministro e instalación de 1,25 Kilómetros Lineales de cercas en el predio la CRESPA Al interior del PNN Las Orquideas

Ítem	Insumo	Unidad	cantidad para 1 Kilometro	Grupo 1. Las Orquideas - 1,25 km	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Alambre de púas- Calibre 12.5 x 400 metros, galvanizado/Acero ASTM A 121-07 (diámetro y recubrimiento), de dos hilos retorcidos, con púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente, calibre No. 14 ASW. Incluye transporte e instalación	Rollo	11	14	\$466.175	6.526.456
2	Poste ecológico de plástico polietileno de alta densidad, cuadrado con base, de 9 cm x 9 cm x 2,10 mts, con filtro UV, antífama, totalmente macizos y con garantía de 10 años, incluye transporte e instalación	Unidad	333	417	\$76.501	31.900.954
3	Poste ecológico de plástico polietileno de alta densidad, cuadrado con base, de 10 cm x 10 cm x 2,0 m, con punta piramidal, con filtro UV, antífama y con garantía, macizo Corte a 45°. Incluye transporte e instalación	Unidad	33	42	\$78.501	3.297.046
4	Grapas 1 1/4". Incluye transporte e instalación	Kilo	17	22	\$27.182	598.000
5	Puntilla con cabeza de 5 pulgadas Cajas de 1000 gramos. Incluye transporte e instalación.	Kilo	33	42	\$25.450	1.068.909
SUB TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS						\$ 43.391.365,09
IVA						\$ 8.244.359,37
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA						\$ 51.635.724,46
VALOR DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA			\$ 43.391.365,09			

Atentamente,


FERIXON ALEXANDER YAMA P.
 Representante legal

Grupo 1. Parque Nacional Natural Las Orquídeas

ACTIVIDAD: Suministro e instalación de 1,25 Kilómetros Lineales de cercas en el predio la CRESA Al interior del PNN Las Orquídeas

Ítem	Insumo	Unidad	cantidad para 1 Kilometro	Grupo 1. Las Orquídeas - 1,25 km	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Alambre de púas- Calibre 12.5 x 400 metros, galvanizado/Acero ASTM A 121-07 (diámetro y recubrimiento), de dos hilos reforzados, con púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente, calibre No. 14 ASW. Incluye transporte e instalación	Rollo	11	14	\$ 549.800,00	7.697.200
2	Poste ecológico de plástico polietileno de alta densidad, cuadrado con base, de 9 cm x 9 cm x 2,10 mts, con filtro UV, antiflama, totalmente macizo y con garantía de 10 años, incluye transporte e instalación	Unidad	333	417	\$ 66.520,00	27.738.840
3	Poste ecológico de plástico polietileno de alta densidad, cuadrado con base, de 10 cm x 10 cm x 2,0 m, con punta piramidal, con filtro UV, antiflama y con garantía, macizo Corte a 45°. Incluye transporte e instalación	Unidad	33	42	\$ 69.890,00	2.935.380
4	Grapas 1 1/4". Incluye transporte e instalación	Kilo	17	22	\$ 9.900,00	217.800
5	Punilla con cabeza de 5 pulgadas Cajas de 1000 gramos. Incluye transporte e instalación.	Kilo	33	42	\$ 7.890,00	331.380
SUB TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS						\$ 38.920.600,00
IVA						19,00%
						\$ 7.394.914,00
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA						\$ 46.315.514,00
VALOR DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA			\$ 38.920.600,00			

Atentamente,
LUIS MIGUEL VANEGAS H.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre SERVICIOS DE INGENIERIA Y RECURSOS SAS
Identificación Razón social 900,101,889-9

SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Nit: 900.101.889 - 9
GERENCIA


SERVICIOS DE INGENIERIA Y RECURSOS S.A.S.

Nit: 900.101.889 - 9

servingeneria_1@yahoo.es

Cotización	:	123	Fecha	:	04 de Agosto de 2020	
Dirección:	:	Carrera 2b 42a 39	Ciudad	:	Tunja (Boy)	
Código postal:	:	15003	e-mail	:	ecovidaingenieria@gmail.com	
Dirección	:	Cl. 74 #11 - 81, Bogotá	Nit	:		
Telefono	:	(1) 3532400	e-mail	:	restauracion.central@parquesnacionales.gov.co	
Grupo 1. Parque Nacional Natural Las Orquídeas						
ACTIVIDAD: Suministro e instalación de 1,25 Kilómetros Lineales de cercas en el predio la CRESPA Al interior del PNN Las Orquídeas						
Ítem	Insumo	Unidad	Cantidad para 1 Kilometro	Grupo 1. Las Orquídeas - 1,25 km	Vr. Unitario (pesos)	Vr. Total
1	Alambre de púas- Calibre 12.5 x 400 metros, galvanizado/Acero ASTM A 121-07 (diámetro y recubrimiento), de dos hilos retorcidos, con púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente, calibre No. 14 ASW. Incluye transporte e instalación	Rollo	11	14	553.000,00	7.742.000
2	Poste ecológico de plástico polietileno de alta densidad, cuadrado con base, de 9 cm x 9 cm x 2,10 mts, con filtro UV, antilama, totalmente macizos y con garantía de 10 años, incluye transporte e instalación	Unidad	333	417	69.000,00	28.773.000
3	Poste ecológico de plástico polietileno de alta densidad, cuadrado con base, de 10 cm x 10 cm x 2,0 m, con punta piramidal, con filtro UV, antilama y con garantía, macizo Corte a 45°. Incluye transporte e instalación	Unidad	33	42	72.500,00	3.045.000
4	Grapas 1 1/4". Incluye transporte e instalación	Kilo	17	22	11.200,00	246.400
5	Puntilla con cabeza de 5 pulgadas Cajas de 1000 gramos. Incluye transporte e instalación.	Kilo	33	42	8.500,00	357.000
SUB TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS						40.163.400,00
IVA						19%
Total propuesta económica: Cuarenta y siete millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos m/c						47.794.446,00
Valor de la propuesta antes del IVA: Cuarenta millones ciento sesenta y tres mil cuatrocientos pesos m/c						40.163.400,00
<p>Gracias Por Confiar En Nosotros</p> <p>Valida por 30 días a partir de la fecha de expedición</p>		<p>Atentamente,</p> <p style="text-align: right;">  RL : William Alexander Cuevas Carrero CC: 1'055.988.270 Ecovida Ingenieria S.A.S </p>				

Cotización	:	124	Fecha	:	04 de Agosto de 2020	
Dirección:	:	Carrera 2b 42a 39	Ciudad	:	Tunja (Boy)	
Código postal:	:	15003	e-mail	:	ecovidaingenieria@gmail.com	
Dirección	:	Cl. 74 #11 - 81, Bogotá	Nit	:		
Telefono	:	(1) 3532400	e-mail	:	restauracion.central@parquesnacionales.gov.co	
Cotización						
Grupo 1. Parque Nacional Natural Las Orquídeas						
ACTIVIDAD: Realizar el suministro de materiales, así como el mantenimiento de 4,4 Kilómetros Lineales de cercados al interior del PNN Las Orquídeas.						
Ítem	Insumo	Unidad	Cantidad para 1 Kilometro	Grupo 1. Las Orquídeas - 1,25 km	Vr. Unitario (pesos)	Vr. Total
1	Alambre de púas- Calibre 12.5 x 400 metros, galvanizado/Acero ASTM A 121-07 (diámetro y recubrimiento), de dos hilos retorcidos, con púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente, calibre No. 14 ASW. Incluye transporte e instalación	Rollo	11	49	553.000,00	27.097.000
2	Grapas 1 1/4". Incluye transporte e instalación	Kilo	17	75	11.200,00	840.000
3	Puntilla con cabeza de 5 pulgadas Cajas de 1000 gramos. Incluye transporte e instalación.	Kilo	33	147	8.500,00	1.249.500
SUB TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS						29.186.500,00
IVA					19%	5.545.435,00
Total propuesta económica: Treinta y cuatro millones setecientos treinta y un mil pesos novecientos treinta y cinco pesos m/c						34.731.935,00
Valor de la propuesta antes del IVA: Veintinueve millones ciento ochenta y seis mil quinientos pesos pesos m/c						29.186.500.00
Gracias Por Confiar En Nosotros		Atentamente,				
Valida por 30 días a partir de la fecha de expedición		RL : William Alexander Cuevas Carrero CC: 1'055.988.270 Ecovida Ingenieria S.A.S				



SERVICIOS DE INGENIERIA Y RECURSOS S.A.S.

Nit: 900.101.889 - 9

- * Estudios Técnicos
- * Construcciones Civiles
- * Geotecnia
- * Estructuras y Puentes
- * Ambiental
- * Recursos Hidráulicos
- * Vías y Transporte
- * Redes Eléctricas

Grupo 1. Parque Nacional Natural Las Orquídeas						
Actividad. Realizar el suministro de materiales, así como el mantenimiento de 4,4 Kilómetros Lineales de cercados al interior del PNN Las Orquídeas						
Ítem	Insumo	Unidad	cantidad para 1 Kilometro	Grupo 1. Las Orquídeas - 4,4 km	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Alambre de púas- Calibre 12.5 x 400 metros, galvanizado/Acero ASTM A 121-07 (diámetro y recubrimiento), de dos hilos retorcidos, con púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente, calibre No. 14 ASW. Incluye transporte e instalación	Rollo	11	49	\$ 549.800,00	26.940.200
2	Grapas 1 1/4". Incluye transporte e instalación	Kilo	17	75	\$ 9.900,00	742.500
3	Puntilla con cabeza de 5 pulgadas Cajas de 1000 gramos. Incluye transporte e instalación.	Kilo	33	147	\$ 7.890,00	1.159.830
SUB TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS						\$ 28.842.530,00
IVA			19,00%			\$ 5.480.080,70
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA						\$ 34.322.610,70
VALOR DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA			\$	28.842.530,00		

Atentamente,
LUIS MIGUEL VANEGAS H.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre SERVICIOS DE INGENIERIA Y RECURSOS SAS
Identificación Razón social 900.101.889-9




FUNDACIÓN MAYUNKA
NIT 900352871
fundamayunka@gmail / 3148160232

COTIZACIÓN GRUPO 1. PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUÍDEAS

ACTIVIDAD: Realizar el suministro de materiales, así como el mantenimiento de 4,4 Kilómetros Lineales de cercados al interior del PNN Las Orquideas

Ítem	Insumo	Unidad	cantidad para 1 Kilometro	Grupo 1. Las Orquídeas - 4,4 km	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Alambre de púas- Calibre 12.5 x 400 metros, galvanizado/Acero ASTM A 121-07 (diámetro y recubrimiento), de dos hilos retorcidos, con púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente, calibre No. 14 ASW. Incluye transporte e instalación	Rollo	11	49	\$518.335	\$25.398.396
2	Grapas 1 1/4". Incluye transporte e instalación	Kilo	17	75	\$23.000	\$1.725.000
3	Puntilla con cabeza de 5 pulgadas Cajas de 1000 gramos. Incluye transporte e instalación.	Kilo	33	147	\$21.721	\$3.193.000
SUB TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS						\$ 30.316.396,00
IVA			19,00%			\$ 5.760.115,24
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA						\$ 36.076.511,24
VALOR DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA			\$	30.316.396,00		

Atentamente,


FERIXON ALEXANDER YAMA P.
 Representante legal