Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2

Código CCE-EICP-FM-32 Versión 2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA
Proceso de selección de mínima cuantía No. IP-DT-CAU-001-2025
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, DEPARTAMENTO DE CAUCA
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
DEMOLICIONES								
1				DEMOLICIÓN DE BALDOSA Y MORTERO	M2	18,00	$ 8.275,00	$ 148.950,00
2				DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED	M2	81,00	$ 6.619,00	$ 536.139,00
3				DEMOLICIÓN DE REPELLO DE ALFAJÍA DE VENTANA	M2	11,00	$ 4.485,00	$ 49.335,00
Subtotal								**$ 734.424,00**
REPARACIONES LOCATIVAS								
4				ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4 e=4cm	M2	18,00	$ 31.194,00	$ 561.492,00
5				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED CERÁMICO BLANCO FORMATO 20.5 x 20.5cm	M2	81,00	$ 105.838,00	$ 8.572.878,00
6				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA CERÁMICA BLANCA FORMATO 20.5 x 20.5cm	M2	18,00	$ 111.354,00	$ 2.004.372,00
7				DESMONTE DE VENTANA EXISTENTE	M2	23,00	$ 30.335,00	$ 697.705,00
8				LIMPIEZA, LUBRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE	M2	23,00	$ 92.302,00	$ 2.122.946,00
9				PAÑETE SOBRE ALFAJÍA CON MORTERO 1:4 e=2.5cm, ANCHO MENOR A 50cm	ML	54,00	$ 13.737,00	$ 741.798,00
10				ESTUCO ACRÍLICO SOBRE PAÑETE RUSTICO, ANCHO MENOR A 50cm	ML	54,00	$ 10.903,00	$ 588.762,00
11				ESTUCO ACRÍLICO SOBRE RASQUETEO, ANCHO MENOR A 50cm	ML	52,00	$ 11.975,00	$ 622.700,00
12				PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO ACRILICO	ML	106,00	$ 13.951,00	$ 1.478.806,00
13				ALFAJÍA EN CONCRETO A LA VISTA	ML	19,00	$ 190.998,00	$ 3.628.962,00
14				MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	19,00	$ 38.245,00	$ 726.655,00
15				IMPERMEABILIZACIÓN CON RESINA TERMOPLASTICA EN PISO	M2	105,00	$ 19.844,00	$ 2.083.620,00
16				IMPERMEABILIZACIÓN CON RESINA TERMOPLASTICA EN MURO	M2	210,00	$ 21.773,00	$ 4.572.330,00
17				IMPERMEABILIZACIÓN CON RESINA TERMOPLASTICA EN CIELO RASO	M2	105,00	$ 24.074,00	$ 2.527.770,00
18				MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8 MM A UNA SOLA CARA	M2	17,00	$ 57.426,00	$ 976.242,00
19				ESTUCO ACRÍLICO SOBRE MURO DE FIBROCEMENTO	M2	17,00	$ 23.700,00	$ 402.900,00
20				PINTURA SOBRE MURO 100% AGUA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES COLOR BLANCO APLICADA A TRES MANOS SOBRE ESTUCO ACRILICO	M2	17,00	$ 27.912,00	$ 474.504,00
21				PUERTA DE MADERA ENTAMBORADA 80x200cm (INCLUYE MARCO Y CERRADURA)	UN	1,00	$ 554.774,00	$ 554.774,00
Subtotal								**$ 33.339.216,00**
ASEO Y LIMPIEZA								
22				RETIRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN	GLB	1,00	$ 518.812,00	$ 518.812,00
23				ASEO GENERAL	GLB	1,00	$ 138.267,00	$ 138.267,00
Subtotal								**$ 657.079,00**

SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)	$	34.730.719,00
IVA (19% DEL AUI. AUI: 23% U:5%)	$	268.245,00
VALOR TOTAL = A + B (AUI = 23%, I = 1%, U = 5%, A=17%)	**$**	**34.998.964,00**

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	[Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	[Ofrecimiento del Proponente]
	UTILIDAD	**U=**	[Ofrecimiento del Proponente]
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	[Ofrecimiento del Proponente]

Firma del Proponente o de su Representante Legal