ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
001	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
22	**DESMONTE MARCOS Y PUERTAS**		un			10,420.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.0700	13,965.00	978.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	31,474.00	9,442.00
88	**REPLANTEO**		m²			11,319.00
16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.3400	30,000.00	10,200.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.1000	4,900.00	490.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.0200	31,474.00	629.00
4972	**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M**		m			17,470.00
15987	POLISOMBRA NEGRA 1X4M (ROLLO 1000 M2)	Ins	m	1.0000	2,475.00	2,475.00
16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.3300	30,000.00	9,900.00
17236	PUNTILLA CON CABEZA 1	Ins	lb	0.0100	5,900.00	59.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1600	31,474.00	5,036.00
5792	**LIMPIEZA CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS.**		m			10,072.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3200	31,474.00	10,072.00
5809	**DESMONTE Y RETIRO POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE GRIFERÍA.**		un			3,147.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1000	31,474.00	3,147.00
5864	**DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)**		un			13,945.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.2000	13,965.00	2,793.00
4971	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	Aná	m³	0.0700	46,907.00	3,283.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2500	31,474.00	7,869.00
5873	**DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.)**		un			15,737.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	31,473.00	15,737.00
6005	**DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO**		m²			15,737.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	31,473.00	15,737.00
6006	**DESMONTE CIELO RASO INCLUYE ESTRUCTURA ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO SC**		m²			15,737.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	31,473.00	15,737.00
6008	**DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC**		m²			10,386.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3300	31,474.00	10,386.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
6016	**DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES,CANALES Y BAJANTES. INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC**		m			10,386.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3300	31,474.00	10,386.00
6018	**DESMONTE DE MANTO IMPERMEABILIZANTE INCLUYE CARGUE Y RETIRO. SC**		m²			21,402.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6800	31,474.00	21,402.00
6140	**DESMONTE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. INCLUYE CABALLETE.**		m²			9,139.00
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	4.3700	919.00	4,016.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1500	31,474.00	4,721.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	4,016.00	402.00
6196	**INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA**		m			135,867.00
1663	PINTURA EPOXICA ALTA ASEPSIA BASE AGUA PINTUCO (KIT)	Ins	un	0.0400	360,000.00	14,400.00
18631	CÁMARA INSPECCIÓN 17MM 3.5+SONDA,PINZA,BATERÍA,CARGADOR-12V	Ins	un	0.0500	1,799,857.00	89,993.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	31,474.00	31,474.00
6274	**DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.**		un			452,205.00
16342	ANDAMIO TUBULAR 0.8 X 2M CON CRUCETA - ALQUILER	Ins	d	3.0000	735.00	2,205.00
20017	DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	Ins	glb	1.0000	450,000.00	450,000.00
6430	**DESMONTE GUARDAESCOBAS**		m			6,924.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2200	31,474.00	6,924.00
6435	**TRASIEGO DE MUEBLES EXISTENTES**		glb			150,108.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.5000	31,473.00	47,210.00
18635	TALADRO ATORNILLADOR 2 VELOCIDADES 1/2+CAJA,BATERÍAS,CARGADOR-20V	Ins	un	0.1000	1,028,975.00	102,898.00
003	**MAMPOSTERÍA**					
4507	**MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM**		m²			80,193.00
13223	LIJA DE AGUA 150 SÚPER	Ins	un	0.4200	1,029.00	432.00
13413	CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	Ins	rl	0.0700	11,805.00	826.00
1644	CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16X1	Ins	un	1.6100	391.00	630.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
16783	CANAL BASE 9 X 2.44M CAL.26	Ins	un	0.3500	4,455.00	1,559.00
16784	PARAL BASE 9 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.7100	4,659.00	3,308.00
2394	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO-CONCRETO MASTERLIFE WP300	Ins	kg	0.0700	4,549.00	318.00
4227	MASILLA READYMAS CUÑETE (28KG) KNAUF	Ins	un	0.0900	34,989.00	3,149.00
4237	TORNILLO 7 X 7/16	Ins	un	2.8200	99.00	279.00
4238	TORNILLO GRABBER 6X 1	Ins	un	27.2200	22.00	599.00
5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	Aná	hc	1.0000	53,384.00	53,384.00
8319	PLACA DE YESO ST 1/2 1.22X2.44M 12.7MM KNAUF	Ins	un	0.7100	22,125.00	15,709.00
5167	**MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5**		m²			38,879.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0100	515,312.00	5,153.00
16093	BLOQUE N°5 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 33 X 11.5 X 23CM	Ins	un	13.4800	1,334.00	17,982.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	31,474.00	15,737.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	143.00	7.00
004	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					
5974	**PLACA CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT. CONTRAPISO**		m²			123,708.00
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.0800	71,400.00	5,712.00
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.0300	361,246.00	10,837.00
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.2000	36,900.00	7,380.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.0500	23,572.00	1,179.00
17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	Ins	un	4.0000	345.00	1,380.00
2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	Ins	un	0.0700	63,700.00	4,459.00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.1000	11,424.00	1,142.00
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.2000	4,900.00	980.00
4011	TABLERO DE MADERA SAPÁN 0.7X1.4M - ALQUILER	Ins	d	0.5000	257.00	129.00
5134	PARAL METÁLICO 3M	Ins	ms	0.5000	3,674.00	1,837.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6600	31,474.00	20,773.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	0.1600	422,939.00	67,670.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	3.0000	7,678.00	230.00
005	**CUBIERTAS**					
398	**CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO**		ml			39,402.00
14535	CABALLETE ETERNIT ARTI. ONDULADO ALA SUP-INF	Ins	un	1.0000	22,000.00	22,000.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
14536	TORNILLO FIJADOR DE ALA	Ins	un	2.0000	203.00	406.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5400	31,474.00	16,996.00
415	**TEJA FIBROCEMENTO P7 NO.6**		m²			44,431.00
1123	GANCHO TEJA ETERNIT 55MM	Ins	un	1.5500	789.00	1,223.00
1146	TEJA MANILIT P7 N° 6	Ins	un	0.6500	35,000.00	22,750.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.6500	31,474.00	20,458.00
5813	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.28 D/ HASTA 0.30 M SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EPÓXICO IGUAL O SIMILAR A SIKAFLEX 1A.**		m			44,169.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.4800	37,085.00	17,801.00
2145	LÁMINA GALVANIZADA 1 X 2M CAL.26	Ins	un	0.6000	26,882.00	16,129.00
2934	SOLDADURA 6013-3/16	Ins	kg	1.0000	10,239.00	10,239.00
5899	**MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3MM ZETAL FIBERGLASS**		m²			110,407.00
15871	IMPRIMANTE EMULSIÓN ASFÁLTICA SIKA	Ins	gl	0.0500	55,900.00	2,795.00
18319	IMPERMEABILIZANTE PLACCO K 89	Ins	gl	0.0100	52,900.00	529.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	31,474.00	31,474.00
6149	MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3.2 MM METAL FL 103 PRO FIBERGLASS	Aná	m²	1.0000	75,609.00	75,609.00
006	**CIELORRASOS**					
5776	**CIELO RASO MODULAR EN LAMINAS DE PVC BLANCO MATE**		m²			66,962.00
13395	CIELORRASO/ENCHAPE PVC LISO BLANCO 25CM X 2M,4M Y 6M	Ins	m²	0.3300	48,790.00	16,101.00
16535	HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	39,330.00	39,330.00
16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.4200	2,300.00	966.00
16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.8100	4,900.00	3,969.00
16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	Ins	un	4.0000	214.00	856.00
16800	TORNILLO 1 PUNTA FINA	Ins	un	8.6000	49.00	421.00
16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	Ins	un	4.0000	359.00	1,436.00
4205	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.5600	4,900.00	2,744.00
4237	TORNILLO 7 X 7/16	Ins	un	11.5000	99.00	1,139.00
007	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**					
5209	**SUMINISTRO INST. WIN PVC**		m			4,053.00
17769	WIN BLANCO BRILLANTE 2.40	Ins	un	0.4200	8,900.00	3,738.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.0100	31,474.00	315.00
5280	**ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN)**		un			258,037.00
4121	JUEGO ACCESORIOS PALERMO CROMO (6 UN)	Ins	un	1.0000	242,300.00	242,300.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	31,474.00	15,737.00
5403	**SUMINISTRO INST. MUEBLE PARA LAVAMANOS**		un			674,074.00
17729	MUEBLE LAVAMANOS DOBLE DE EMPOTRAR	Ins	un	1.0000	642,600.00	642,600.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	31,474.00	31,474.00
5684	**CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM**		m²			56,769.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3.0000	2,072.00	6,216.00
18555	PARED NANTO 30X60CM	Ins	m²	1.0000	41,111.00	41,111.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	31,474.00	9,442.00
5774	**BARRA ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL DE PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA**		un			222,755.00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.8000	59,819.00	47,855.00
1813	BARRA DE ACERO DE 18	Ins	un	1.0000	174,900.00	174,900.00
5775	**BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE PISO PARED, BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA**		un			222,755.00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.8000	59,819.00	47,855.00
1813	BARRA DE ACERO DE 18	Ins	un	1.0000	174,900.00	174,900.00
5878	**SUMINISTRO INST. DIVISIÓN PISO-TECHO Y MEDIA ALTURA VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CON SOPORTES SUPERIOR E INFERIOR Y PERFIL DE ACERCAMIENTO A VENTANA PARA AISLAR. LLEVA PROTECCIÓN DE REMATE EN DIVISIÓN S-N (EN TODA LA ALTURA DE LA MAMPARA). ALTURA ENTRE 2.50 Y 3.41. INCLUYE PUERTAS DE CORREDERA EN VIDRIO Y SANDBLASTING DISEÑO A ESCOGER CON ESCUDO DE LA REGISTRADURÍA. HERRAJES Y ACCESORIOS DE SOPORTE EN ACERO.**		m²			630,856.00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	8.0000	59,819.00	478,552.00
3751	CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM	Ins	m²	1.0000	152,304.00	152,304.00
6078	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PVC, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.**		un			14,529.00
14807	SILICONA TOXEMENT 200 BLANCA 300M	Ins	un	0.0500	22,116.00	1,106.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.2500	12,931.00	3,233.00
2812	TAPA REGISTRO 20CM X 20CM	Ins	un	1.0000	10,190.00	10,190.00
6499	**SUMINISTRO E INSTALACION CRISTALES /(ESPEJO PARA BAÑOS) PULIDO Y BRILLADO, NO DILARADO NI**		un			97,564.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
	BICELADO					
15812	SILICONA NEUTRA (300ML)	Ins	un	0.3300	23,900.00	7,887.00
3740	ESPEJO CRISTAL 4MM	Ins	m²	1.5000	49,293.00	73,940.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	31,474.00	15,737.00
	008 RED SANITARIA					
	5300 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2		un			81,157.00
16565	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA 2	Ins	un	1.0000	1,492.00	1,492.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	47,900.00	479.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	48,900.00	489.00
3608	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 2	Ins	un	2.0000	4,031.00	8,062.00
3629	TUBO PVC SANITARIO 2	Ins	m	1.6500	15,121.00	24,950.00
3640	TEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	Ins	un	1.0000	34,559.00	34,559.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3000	37,085.00	11,126.00
	5302 SUMINISTRO INST. TEE REDUCIDA 4X2		un			46,471.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.1100	47,900.00	5,269.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0600	48,900.00	2,934.00
3640	TEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	Ins	un	1.0000	34,559.00	34,559.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	37,085.00	3,709.00
	5307 SUMINISTRO INST. YEE 4		un			47,369.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.1500	47,900.00	7,185.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0700	48,900.00	3,423.00
3643	YEE PVC SANITARIA 4	Ins	un	1.0000	33,052.00	33,052.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	37,085.00	3,709.00
	5316 TUBERÍA PVCS 2		m			25,018.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	47,900.00	479.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	48,900.00	489.00
3629	TUBO PVC SANITARIO 2	Ins	m	1.1000	15,121.00	16,633.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2000	37,085.00	7,417.00
	5322 CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM		un			484,751.00
16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	Ins	un	99.0000	1,200.00	118,800.00
17569	TAPA PREFABRICADA 70X70	Ins	un	1.0000	147,796.00	147,796.00
4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0400	744,266.00	29,771.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5335	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	Aná	m²	0.5000	214,136.00	107,068.00
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0200	768,997.00	15,380.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	31,474.00	62,948.00
8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	Ins	m³	0.0100	295,140.00	2,951.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	3,716.00	37.00
5354	**SALIDA SANITARIA INODORO 4**		un			110,676.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.2000	31,765.00	38,118.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	47,900.00	479.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	48,900.00	489.00
3643	YEE PVC SANITARIA 4	Ins	un	1.0000	33,052.00	33,052.00
3650	TAPÓN DE PRUEBA SANITARIO PVC 4	Ins	un	1.0000	3,760.00	3,760.00
3654	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 4	Ins	un	1.0000	16,235.00	16,235.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	37,085.00	18,543.00
5452	**SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2**		un			69,471.00
12115	SIFÓN PVC SIN CODO 180º 2	Ins	un	1.0000	6,671.00	6,671.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	47,900.00	479.00
2831	REJILLA SOSCO PVC 3X2	Ins	un	1.0000	2,927.00	2,927.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	48,900.00	489.00
3611	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXE 2	Ins	un	1.0000	4,971.00	4,971.00
3629	TUBO PVC SANITARIO 2	Ins	m	1.2000	15,121.00	18,145.00
3644	YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	Ins	un	1.0000	28,372.00	28,372.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2000	37,085.00	7,417.00
5459	**SUMINISTRO INST. CODO 2**		un			8,708.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	47,900.00	479.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	48,900.00	489.00
3608	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 2	Ins	un	1.0000	4,031.00	4,031.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	37,085.00	3,709.00
5460	**SUMINISTRO INST. CODO 4**		un			23,806.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0500	47,900.00	2,395.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0300	48,900.00	1,467.00
3654	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 4	Ins	un	1.0000	16,235.00	16,235.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	37,085.00	3,709.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5471	**SUMINISTRO INST. TEE 4**		un			35,821.00
12092	TEE PVC SANITARIA 4	Ins	un	1.0000	21,504.00	21,504.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.1500	47,900.00	7,185.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0700	48,900.00	3,423.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	37,085.00	3,709.00
5921	**SUMINISTRO E INST. DE REJILLAS PARA SIFÓN DE PISO 2 Y 3'' EN PVC**		un			17,504.00
12115	SIFÓN PVC SIN CODO 180º 2	Ins	un	1.0000	6,671.00	6,671.00
2831	REJILLA SOSCO PVC 3X2	Ins	un	1.0000	2,927.00	2,927.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	48,900.00	489.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2000	37,085.00	7,417.00
6725	**RED SANITARIA PVC 4"**		m			63,362.00
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.2000	31,765.00	38,118.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0500	47,900.00	2,395.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	13,965.00	13,965.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0300	48,900.00	1,467.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2000	37,085.00	7,417.00
009	**RED ELÉCTRICA**					
5042	**SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT**		un			282,061.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	13.5000	2,787.00	37,625.00
15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	Ins	m	4.0000	21,900.00	87,600.00
15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	Ins	un	1.0000	2,500.00	2,500.00
15565	ABRAZADERA 2 SALIDAS 200MM	Ins	un	3.0000	20,350.00	61,050.00
1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	Ins	un	1.0000	11,900.00	11,900.00
17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	Ins	un	2.0000	2,500.00	5,000.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	1.8000	37,085.00	66,753.00
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	3.0000	3,211.00	9,633.00
5112	**SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO**		un			103,735.00
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2.0000	308.00	616.00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	4.0000	1,980.00	7,920.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	11.6800	2,787.00	32,552.00
15503	TOMA DOBLE AMERICANA AVE ABITARE	Ins	un	1.0000	6,290.00	6,290.00
17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	Ins	un	0.0500	12,900.00	645.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	Ins	un	1.0000	11,900.00	11,900.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	47,900.00	479.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	54,900.00	549.00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	3.5000	1,733.00	6,066.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.8000	37,085.00	29,668.00
961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	Ins	un	3.0000	2,350.00	7,050.00
5779	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED PANEL 60X60 CM**		un			183,906.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	5.0000	2,787.00	13,935.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	5.0000	12,931.00	64,655.00
17887	BIG PANEL 60 X 60CM 48W ECOLITE	Ins	un	1.0000	105,316.00	105,316.00
5780	**INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED**		un			16,434.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.0000	12,931.00	12,931.00
7754	PERFIL METÁLICO W8 X 17	Ins	m	0.0400	87,577.00	3,503.00
5814	**SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG.**		m			6,666.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	1.0000	2,787.00	2,787.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.3000	12,931.00	3,879.00
5982	**SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 10 AWG.**		m			6,877.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.2200	12,931.00	2,845.00
17153	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 10AWG	Ins	m	1.0000	4,032.00	4,032.00
6013	**REINSTALACION DE LAMPARAS LED EN BUEN ESTADO, EN EL CIELO RASO NUEVO. SC**		un			10,384.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2800	37,085.00	10,384.00
6587	**TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INCRUSTADA, INCLUYE REGATA, RESANE Y TUBERÍA. CAN-2024**		m			32,617.00
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	0.2500	308.00	77.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.4200	37,085.00	15,576.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	13,965.00	13,965.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	47,900.00	479.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	54,900.00	549.00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	1.0000	1,733.00	1,733.00
6677	CURVA 90º CXE CONDUIT 3/4	Ins	un	0.0700	3,400.00	238.00
6622	**INST. LAMPARA LED PANEL REDONDO DE 48W**		un			53,718.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	1.0000	2,787.00	2,787.00
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	1.0000	12,931.00	12,931.00
20180	PANEL LED SOBREPONER 48W REDONDO DECOLUM	Ins	un	1.0000	38,000.00	38,000.00
6653	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE CAMBIOS DE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO)**		glb			4,500,000.00
5939	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR	Aná	glb	1.0000	4,500,000.00	4,500,000.00
6678	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4 INSTALADO DONDE SEA NECESARIO SOLEDAD**		m			29,655.00
15512	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	Ins	m	1.3100	9,000.00	11,790.00
16343	ANDAMIO TUBULAR ESTÁNDAR 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	5.0000	735.00	3,675.00
18688	CURVA 90° EMT 3/4``	Ins	und	0.0700	17,000.00	1,190.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.2500	13,965.00	3,491.00
20211	Terminal - conector EMT 3/4	Ins	un	0.2000	750.00	150.00
20214	Abrazadera fija ala sencilla de 3/4	Ins	un	1.0000	1,200.00	1,200.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2200	37,085.00	8,159.00
6685	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONOPOLAR 20A INSTALADO EN TABLERO ELÉCTRICO**		un			28,056.00
17785	MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN	Ins	un	0.0400	18,168.00	727.00
17922	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1X20A	Ins	un	1.0000	11,075.00	11,075.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.5000	13,965.00	6,983.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2500	37,085.00	9,271.00
6691	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 15X15 CM CON TAPA, INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS SOLEDAD**		un			83,075.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.7000	37,085.00	25,960.00
20125	CHAZOS Y ANCLAJES O AMARRES	Ins	un	0.5000	14,000.00	7,000.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.8700	13,965.00	26,115.00
20234	Caja Metalica de Paso 15cm x 15cm x 10cm Chapa Plastica P33511	Ins	un	1.0000	24,000.00	24,000.00
010	**CARPINTERÍA MADERA**					
5856	**HOJA PUERTA CON MARCO, DIFERENTES ANCHOS (INCLUYE MARCO, CERRADURA Y ACABADOS SEMILUSTRE)**		un			599,547.00
132	PINTURA SUPER LAVABLE	Ins	gl	1.5000	82,600.00	123,900.00
16230	MARCO PUERTA 10X3CMX2.40M CABEZAL 1M	Ins	un	1.0000	79,012.00	79,012.00
2780	PUERTA EN MADERA. INCLUYE MARCO	Ins	un	1.0000	365,171.00	365,171.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0.8000	39,330.00	31,464.00
011	**CARPINTERÍA METÁLICA**					
989	**MARCOS TAPAS CAJA INSPECCIÓN**		un			411,207.00
13154	PLATINA 1-1/4 X 1/4 X 6M	Ins	un	3.3600	25,832.00	86,796.00
2475	ÁNGULO 2 X 1/4 6M A572/G50	Ins	un	3.3600	83,490.00	280,526.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	0.2000	28,445.00	5,689.00
5038	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	Ins	kg	8.4000	4,116.00	34,574.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	1.2000	3,018.00	3,622.00
6042	**PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 1**		m²			137,519.00
2155	LÁMINA COLD ROLLED 1.5M X 100 X 200 CS	Ins	un	1.8500	58,989.00	109,130.00
2502	ANTICORROSIVO ROJO	Ins	gl	0.0500	65,900.00	3,295.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	0.6700	28,445.00	19,058.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	2.0000	3,018.00	6,036.00
6728	**BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS Y RAMPA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.**		m			200,000.00
222243870	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERAS	Ins	m	1.0000	200,000.00	200,000.00
6768	**SUMINISTRO E INST. ESTRUCTURA EN PERFILERIA PARA ANCLAJE DE PANELES SOLARES**		kg			10,158.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.0100	13,965.00	140.00
222243908	PERFIL PARA ANCLAJE DE PANELES SOLARES	Ins	kg	1.0000	7,000.00	7,000.00
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	1.0000	3,018.00	3,018.00
012	**PINTURAS**					
1031	**ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS INTERIORES**		m²			40,378.00
15734	ESTUCO CANECA (30KG)	Ins	un	0.0400	94,900.00	3,796.00
5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	Aná	hc	0.7000	52,260.00	36,582.00
5769	**RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1**		m²			20,127.00
13284	VINILO CANECA (5GL)	Ins	un	0.0100	349,900.00	3,499.00
15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Ins	un	0.0100	84,900.00	849.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	52,261.00	15,678.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0600	1,676.00	101.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5770	**RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES**		m²			22,451.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	52,261.00	15,678.00
16653	PINTURA PARA FACHADAS COLORES VARIADOS	Ins	gl	0.1200	47,361.00	5,683.00
16993	LIJA DE PINTURA GRANO 150	Ins	un	0.0600	1,900.00	114.00
17015	ESTUCO PLÁSTICO EXTERIORES IMPAEXTUCO (25KG)	Ins	un	0.0200	48,790.00	976.00
5789	**PINTURA TIPO BITUMINOSA DE ALUMINIO PARA CUBIERTAS**		m²			21,854.00
13147	PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO TEXSALUM (3KG)	Ins	kg	0.1200	51,470.00	6,176.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	52,261.00	15,678.00
5817	**RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA.**		m²			19,943.00
165	PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	Ins	gl	0.0400	88,700.00	3,548.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.3000	52,261.00	15,678.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0500	1,676.00	84.00
18165	MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0.0100	63,324.00	633.00
5818	**RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA**		m²			20,170.00
165	PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	Ins	gl	0.0500	88,700.00	4,435.00
16533	HORA CUADRILLA CC PINTURA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.2800	52,261.00	14,633.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0300	1,676.00	50.00
18165	MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0.0100	63,324.00	633.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.0300	13,965.00	419.00
013	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**					
4995	**MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO**		m³			744,266.00
13240	SIKA 1 (20KG)	Ins	kg	11.0000	14,745.00	162,195.00
17480	ARENA FINA	Ins	m³	1.1600	190,400.00	220,864.00
17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	Ins	d	0.1300	110,214.00	14,328.00
19987	CEMENTO GRIS	Ins	kg	464.0000	668.00	309,762.00
3684	AGUA	Ins	lt	220.0000	25.00	5,500.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	31,474.00	31,474.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	14,328.00	143.00
5357	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3**		m²			45,753.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0300	768,997.00	23,070.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.7200	31,474.00	22,661.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	430.00	22.00
6181	**IMPERMEABILIZACION DE MUROS INTERNOS CON SIKA IMPER MUR**		m²			27,644.00
14010	SIKA IMPER MUR (4KG)	Ins	un	0.2000	122,485.00	24,497.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1000	31,474.00	3,147.00
6363	**MEDIA CAÑA IMPERMEABILIZADA**		ml			84,097.00
17480	ARENA FINA	Ins	m³	0.2000	190,400.00	38,080.00
17632	CONCRETADORA DE TROMPO 3 SACOS CON TOLVA ELECTROHIDRÁULICA	Ins	d	0.1300	110,214.00	14,328.00
19987	CEMENTO GRIS	Ins	kg	0.1000	668.00	67.00
3684	AGUA	Ins	lt	0.2000	25.00	5.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	31,474.00	31,474.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	14,328.00	143.00
015	**ANÁLISIS URBANISMO**					
6079	**RAMPA DE ACCESO CON MALLA ELECTROSOLDADA**		un			734,639.00
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.1100	515,312.00	56,684.00
16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.5000	36,500.00	18,250.00
17695	MALLA ELECTROSOLDADA ESPECIAL	Ins	kg	1.0000	4,680.00	4,680.00
18837	DEMARCACION EN PINTURA 1 ML, PINTURA ALTO TRÁFICO.	Ins	un	1.0000	55,000.00	55,000.00
535	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	Aná	m³	1.0000	137,318.00	137,318.00
540	VIBRADOR CONCRETO TIPO ESPALDA 2-3M 30-40MM	Ins	ms	0.1400	450,000.00	63,000.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	31,474.00	62,948.00
769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	Ins	m³	1.0000	332,357.00	332,357.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	88,039.00	4,402.00
016	**CAPITULO ADICIONALES**					
5827	**MANTENIMIENTO Y ORNATO DE ZONAS VERDES**		glb			2,099,645.00
19842	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN ARBORIZACIÓN PARA JARDÍN	Ins	m²	2.0000	920,000.00	1,840,000.00
558	GRAVILLA O MIXTO 40KG	Aná	m³	1.0000	85,380.00	85,380.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	4.0000	31,474.00	125,896.00
5730	RELLENO TIERRA NEGRA	Aná	m³	0.4000	120,923.00	48,369.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
018	**IMPUESTOS Y GARANTIAS**					
5791	**ASEO GENERAL**		glb			419,708.00
5657	HORA CUADRILLA KK - ASEO	Aná	hc	16.2300	25,860.00	419,708.00
6370	**CONTROL DE PLAGAS (COMEJEN) Y CONTROL DE ROEDORES (SEGUN INFESTACIÓN) CONTROL POR FUMIGACIÓN, Y/O ASPERSIÓN, INYECCIÓN Y TRAMPAS.**		m²			20,000.00
19994	CONTROL DE PLAGAS (COMEJÉN) Y CONTROL DE ROEDORES. SEGUN INFESTACIÓN CONTROL POR FUMIGACIÓN, Y/O ASPERSIÓN, INYECCIÓN Y TRAMPAS.	Ins	m²	1.0000	20,000.00	20,000.00
6751	**SELLADO DE GRIETAS, JUNTAS Y FISURAS EN PISO, TECHO Y MUROS.**		m			44,160.00
14033	SELLADOR ELÁSTICO SIKAFLEX PRO-3WF GRIS (600ML)	Ins	un	0.1700	123,553.00	21,004.00
1502	COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO	Ins	h	0.3300	48,984.00	16,165.00
2922	SELLALÓN 3/8	Ins	m	1.0000	696.00	696.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2000	31,474.00	6,295.00
6752	**LIMPIEZA PROFUNDA DE PLACA, PISO Y MUROS CON RETIRO DE GALERÍAS (CAMINOS COMEJÉN).**		m			11,530.00
13616	HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.0800	59,819.00	4,786.00
16343	ANDAMIO TUBULAR ESTÁNDAR 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	0.5000	735.00	368.00
18165	MASILLA DE RELLENO GRIS CANECA (30KG)	Ins	un	0.1000	63,324.00	6,332.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	12.0000	368.00	44.00
021	**RED HIDRÁULICA**					
5252	**CODO 45° CPVC 1/2**		un			6,384.00
17497	CODO 45° 1/2 CPVC	Ins	un	1.0000	1,497.00	1,497.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	68,900.00	689.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	48,900.00	489.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	37,085.00	3,709.00
5253	**CODO 45° CPVC 3/4**		un			7,595.00
17498	CODO 45°-3/4 CPVC	Ins	un	1.0000	2,708.00	2,708.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	68,900.00	689.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	48,900.00	489.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	37,085.00	3,709.00
5254	**CODO 90° CPVC 1/2**		un			5,837.00
17499	CODO 90° 1/2 CPVC	Ins	un	1.0000	950.00	950.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	68,900.00	689.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	48,900.00	489.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	37,085.00	3,709.00
5256	**CODO 45° PVCP 1/2**		un			5,972.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	47,900.00	479.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	48,900.00	489.00
3925	CODO 45° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	1,295.00	1,295.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	37,085.00	3,709.00
5270	**PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS**		un			30,453.00
16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	1,033.00	1,033.00
17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	Ins	un	1.0000	612.00	612.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	68,900.00	689.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0400	47,900.00	1,916.00
17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	Ins	un	1.0000	348.00	348.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	48,900.00	978.00
3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	450.00	450.00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	0.6600	3,950.00	2,607.00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	440.00	440.00
3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	Ins	m	0.3300	8,598.00	2,837.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	37,085.00	18,543.00
5274	**PUNTO A.F. INODORO**		un			29,584.00
16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	1,033.00	1,033.00
17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	Ins	un	1.0000	612.00	612.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	68,900.00	689.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0400	47,900.00	1,916.00
17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	Ins	un	1.0000	348.00	348.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	48,900.00	978.00
3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	450.00	450.00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	0.4400	3,950.00	1,738.00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	440.00	440.00
3996	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2	Ins	m	0.3300	8,598.00	2,837.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	37,085.00	18,543.00
5440	**TUBERÍA PVCP 1/2**		m			10,647.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
17467	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 1/2	Ins	un	0.5000	1,477.00	739.00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	1.1000	3,950.00	4,345.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1500	37,085.00	5,563.00
5441	**TUBERÍA PVCP 3/4**		m			12,643.00
17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	Ins	un	0.5000	300.00	150.00
3930	TUBO PRESIÓN PVC 3/4 RDE.11	Ins	m	1.1000	6,300.00	6,930.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1500	37,085.00	5,563.00
5449	**VÁLVULA DE REGISTRO 1/2**		un			85,174.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0300	9,900.00	297.00
17485	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR	Ins	un	2.0000	16,608.00	33,216.00
17545	VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA 1/2	Ins	un	1.0000	21,750.00	21,750.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	68,900.00	689.00
2812	TAPA REGISTRO 20CM X 20CM	Ins	un	1.0000	10,190.00	10,190.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	48,900.00	489.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	37,085.00	18,543.00
6129	**PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO**		un			62,115.00
16445	TEE PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	2.0000	1,033.00	2,066.00
17224	TAPÓN ROSCADO PVC 1/2	Ins	un	1.0000	612.00	612.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0200	68,900.00	1,378.00
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0800	47,900.00	3,832.00
17585	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2	Ins	un	1.0000	348.00	348.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0400	48,900.00	1,956.00
3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	2.0000	450.00	900.00
3928	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.9	Ins	m	8.0000	3,950.00	31,600.00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	2.0000	440.00	880.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	37,085.00	18,543.00
025	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**					
5772	**SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA**		un			820,313.00
156	SANITARIO MONTECARLO ADVANCE RD	Ins	un	1.0000	609,900.00	609,900.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.5000	37,085.00	55,628.00
17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	Ins	gl	1.6500	82,900.00	136,785.00
19653	ACOPLES FLEXIBLES PARA SANITARIO AGUA FRÍA-150 PSI 1/2" X 7/8" 50cm	Ins	un	1.0000	18,000.00	18,000.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5886	**SUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA CUARTO DE ASEO**		un			152,158.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.1000	21,900.00	2,190.00
17478	BLOQUE N°5 TRADICIONAL	Ins	un	15.0000	926.00	13,890.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0100	9,900.00	99.00
4864	LLAVE TERMINAL METÁLICA 1/2- 3/4 CROMO SATÍN	Ins	un	1.0000	48,000.00	48,000.00
4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0200	744,266.00	14,885.00
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0300	768,997.00	23,070.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	31,474.00	31,474.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	37,085.00	18,543.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	717.00	7.00
6250	**MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA Y REVISIÓN DE LA INSTACIÓN DE LA MISMA.**		glb			350,000.00
20005	MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA Y REVISIÓN DE LA INSTACIÓN DE LA MISMA.	Ins	glb	1.0000	350,000.00	350,000.00
6627	**LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL IGUAL O SUPERIOR A CORONA. INCLUYE BARRA INFERIOR PERIMETRAL DE SOPORTE INVISIBLE.**		un			815,313.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.5000	37,085.00	55,628.00
17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	Ins	gl	1.6500	82,900.00	136,785.00
19650	ACOPLES FLEXIBLES PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS AGUA FRÍA Y CALIENTE 82ºC - 150 PSI 1/2" X 1/2" 120cm	Ins	un	1.0000	13,000.00	13,000.00
20152	LAVAMANOS AQUAJET PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	Ins	un	1.0000	520,000.00	520,000.00
4294	GRIFERÍA LAVAMANOS ARCE 8	Ins	un	1.0000	89,900.00	89,900.00
6638	**SANITARIO ALONGADO BLANCO**		un			627,436.00
131	SANITARIO ALONGADO BLANCO	Ins	un	1.0000	560,000.00	560,000.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.8000	37,085.00	29,668.00
17761	CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	Ins	gl	0.0700	82,900.00	5,803.00
19653	ACOPLES FLEXIBLES PARA SANITARIO AGUA FRÍA- 150 PSI 1/2" X 7/8" 50cm	Ins	un	1.0000	18,000.00	18,000.00
20150	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	13,965.00	13,965.00
6738	**LAVAMANOS PARA INCRUSTAR PORCELANA 62*46 O SIMILAR INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE, GRIFERÍA PUSH ACESORIOS**		un			494,297.00
15225	ACOFLEX SANITARIO 7/8 X 1/2 X 35CM	Ins	un	1.0000	2,418.00	2,418.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.1000	21,900.00	2,190.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.1000	9,900.00	990.00
17516	KIT INSTALACIÓN LAVAMANOS CON REPUESTO	Ins	un	1.0000	33,900.00	33,900.00

ANALISIS DETALLADOS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
19941	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS PUSH	Ins	un	1.0000	290,000.00	290,000.00
222243877	Lavamanos Porcelana Empotrado 62x46 centímetros	Ins	un	1.0000	105,463.00	105,463.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	1.6000	37,085.00	59,336.00
027	**PISOS**					
5139	**ALISTADO DE PISO 4CM**		m²			5,980.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1900	31,474.00	5,980.00
5158	**GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM**		m			16,964.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	0.2100	2,072.00	435.00
17749	GUARDAESCOBA 9.09 X 60.1CM	Ins	un	1.6400	8,160.00	13,382.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1000	31,474.00	3,147.00
5184	**PISO CERÁMICA 20X20CM IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE.**		m²			55,106.00
1399	ECO BLANCO 20CM X 20CM TRÁFICO 2	Ins	m²	1.0000	16,157.00	16,157.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3.0000	2,072.00	6,216.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0400	31,474.00	32,733.00
6299	**PISO CERÁMICA 60X60 CM**		m²			128,252.00
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3.0000	2,072.00	6,216.00
20036	PISO CERAMICO TRÁFICO ALTO ANTIDESLIZANTE EXTERIORES	Ins	m²	1.8000	65,000.00	117,000.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.1600	31,474.00	5,036.00