Itagüí, 23 de julio de 2025

COTIZACIÓN C-1-

Señor,
BASE NAVAL LOGÍSTICA NO.1 ARC "BOLIVAR"
JORGE LUIS NIÑO DURAN
3504735465
JORGELUISNINO885@GMAIL.COM - JORGE.NINO@ARMADA.MIL.CO
ARMADA

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos cotizar el mantenimiento general de torre venteada de 18 m, Batallón de Infantería de Marina (BIM12)- Cartagena Bolivar con el siguiente detalle y costos:

CARACTERÍSTICAS

Ciudad	Sitio	Alturas
Cartagena Bolívar	Batallón de Infantería de Marina (BIM12)	18 metros

PROCEDIMIENTO

La ejecución del mantenimiento de la torre contempla las siguientes actividades:

1. Revisión general de torques y tornillería de la torre.
2. Remoción de la capa de pintura defectuosa o desprendida sin afectar el galvanizado, este proceso se realizará con herramientas manuales como raspetas, cepillos plásticos o de alambre.
3. Lavado general de la torre con detergente industrial y abundante agua.
4. Aplicación de anticorrosivo epóxido 10046 catalizado con 13229 a toda la torre en proporción de 1x1/4" especiales para proteger elementos expuestos a altas contaminación industrial.
5. Acabados finales con pinturas acrílicas con pigmentos de alta resina para la decoración y protección de superficies metálicas expuestas a intemperie o ambientes industriales de alta contaminación estos esmaltes se aplicarán a dos capas en colores reglamentarios de la Aerocivil blanco y naranja a 7 franjas.
6. Reparación y mantenimiento de las luces de obstrucción superiores, cable bajante, bombillos y foto control.

7. Inspección y cambio de tornillos que muestren oxidación o confirmación de cinturas o adelgazamientos.
8. Revisión del sistema de viento (riendas) y tensores si se encuentra algún elemento con síntomas de oxidación deberá reemplazarse, reposición total de tensores, grilletes y aisladores defectuosos.
9. Limpieza y poda del área de la base central de la torre y las bases retenidas de los vientos o riendas.
10. Retensionado de vientos o riendas y alineación vertical de la torre.
11. Revisión y mantenimiento de sistemas de pararrayos.
12. Suministro e instalacion de sistema de líneas de vida.

COSTOS

MANTENIMIENTO TORRE VENTEADA DE 18 M		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	
Mantenimiento de torre venteada incluye suministro de materiales y pintura para el mantenimiento de la torre, lavado y raspado de la torre, mano de obra para mantenimiento y pintura de la torre, reposición de tornilleria defectuosa máx. 40%, reposición del sistema de vientos defectuoso 50% máximo, reposición de grilletes, Suministro y mantenimiento del sistema de luces, Suministro sistema linea de vida y transporte de material y personal, permanente en sitio.	$	16.976.000
SUBTOTAL	$	16.976.000
IVA 19%	$	3.225.440
TOTAL	$	20.201.440

NOTAS

1. Transportes, viáticos para el personal asignado
2. 1 coordinador de trabajo en alturas por grupo de trabajo
3. Pólizas de contratación requeridas por el cliente
4. Seguridad social vigente, equipos de seguridad certificados y cursos de alturas para todo el personal asignado

NO INCLUYE

1. Permisos de ingreso al sitio, estos deben ser gestionados por el contratante
2. Actividades no discriminadas por esta cotización
3. Reposición de repuestos del sistema Rombic.

CONDICIONES COMERCIALES

TIEMPO DE ENTREGA: 30 días una vez radicada la orden de compra.
FORMA DE PAGO: 50% anticipo – 50% contra entrega.
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días

Cualquier Inquietud con gusto será atendida,

Atentamente,



LOTH OSORIO LONDOÑO
Representante legal - Gerente comercial
Correo: gerencia@mymtorres.com
Tel: 444 00 53 - Ext 50
Cel: 310 4479217