ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE
1	Cambio e instalación de acometida parcial en cable de cobre THHN No 3x4+4N+6T entre TDP y Salón gastronomía transformador No. 2 de 150 k.	ML	42	X
2	Cambio e instalación de Tablero de distribución de 24 circuitos trifásico	Unidad	1	X
3	Cambio e instalación de tubería EMT de 2"	ML	41	X
4	Construcción de salidas eléctricas para iluminación en tubería EMT, Incluye tendido de tubería, cable de cobre No 2x12+12T y accesorios en general. No incluye luminaria	Unidad	10	X
5	Construcción de salidas eléctricas para tomacorrientes en tubería EMT. Incluye tendido de tubería, cable de cobre No 2x12+12T y accesorios en general.	Unidad	8	X
6	Cambio e instalación de luminaria tipo panel LED de 25 W	Unidad	8	X
7	Servicio de instalación de Salida eléctrica trifasica, 40A, en cable de cobre 3x8F+8N+10T THHN	Unidad	1	X
8	Servicio de instalación de Salida eléctrica Bifasica, 40A, en cable de cobre 2x8F+8N+10T THHN	Unidad	4	X
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA ELECTRICA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica , incluye cambio de dos baterías , cambio de aceite, cambio de filtros de aceite , filtro de combustible, filtro de aire , liquido refrigerante, ajuste de cableado de control, revisión general, limpieza y puesta en marcha.	Unidad	1	X

Atentamente,



JOHN ALEXANDER SILVARA
Representante Legal SION Servicios Integrales de Ingeniería y Construcción SAS