OFERTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Cambio e instalación de acometida parcial en cable de cobre THHN No 3x4+4N+6T entre TDP y Salón gastronomía transformador No. 2 de 150 k.	ML	42	$ 170.000	$ 7.140.000
2	Cambio e instalación de Tablero de distribución de 24 circuitos trifásico	Unidad	1	$ 1.650.000	$ 1.650.000
3	Cambio e instalación de tubería EMT de 2"	ML	41	$ 143.000	$ 5.863.000
4	Construcción de salidas eléctricas para iluminación en tubería EMT, Incluye tendido de tubería, cable de cobre No 2x12+12T y accesorios en general. No incluye luminaria	Unidad	10	$ 187.000	$ 1.870.000
5	Construcción de salidas eléctricas para tomacorrientes en tubería EMT. Incluye tendido de tubería, cable de cobre No 2x12+12T y accesorios en general.	Unidad	8	$ 190.000	$ 1.520.000
6	Cambio e instalación de luminaria tipo panel LED de 25 W	Unidad	8	$ 55.000	$ 440.000
7	Servicio de instalación de Salida eléctrica trifasica, 40A, en cable de cobre 3x8F+8N+10T THHN	Unidad	1	$ 850.000	$ 850.000
8	Servicio de instalación de Salida eléctrica Bifasica, 40A, en cable de cobre 2x8F+8N+10T THHN	Unidad	4	$ 410.000	$ 1.640.000
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica , incluye cambio de dos baterías , cambio de aceite, cambio de filtros de aceite , filtro de combustible, filtro de aire , liquido refrigerante, ajuste de cableado de control, revisión general, limpieza y puesta en marcha.	Unidad	1	$ 6.400.000	$ 6.400.000
TOTAL					**$ 27.373.000**

SON: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

PLAZO DE EJECUCION: DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO



JOHN ALEXANDER SILVARA
Representante Legal SION Servicios Integrales de Ingeniería y Construcción SAS