Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 73 (DEPTO) 449 (MUNICIPIO) 01045 (INSTITUCION) 01 (SEDE)	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento: TOLIMA — Municipio: MELGAR

Corregimiento: — Cabecera/ Inspeccion/ Barrio: VEREDA BUENAVISTA

Nombre del establecimiento: PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA

Nivel de complejidad: Primer Nivel

Ubicación (Dirección): ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA DE BUENAVISTA — Teléfono (Fax):

IPS de referencia:

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO	
ADECUACIÓN	x	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

ADECUACION DE LOS PUESTOS DE SALUD INALI, CHIMBI Y BUENAVISTA DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?	X	
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?	X	
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		X
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		X
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***		X

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES	**1.6 CONDICIONES CLIMATICAS**

NATURALES

Deslizamientos		Hundimiento	
Inundación Total		Otro	
Inundación Parcial		Cual?	
No presenta afectaciones naturales	X		

CLIMA

Cálido	X
Templado	
Frío	

AMBIENTE

Seco	
Húmedo	X
Salino	

Temperatura promedio _____ °C

1.4.A ACCESO Via Vehicular [X] Camino peatonal [X] Fluvial [ ] Maritimo [ ] Aereo [ ]

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja [X] Media [ ] Alta [ ]

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado		Publico	X
Posesión		Arrendamiento	
Invasión / lote público			
Invasión / lote privado			
Usufructo - Comodato			

Tiene escritura? SI [X] NO [ ]

CEDULA CATASTRAL No.

0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	6	0	0	0	

MATRICULA INMOBILIARIA No. O

3	6	6	-	4	7	2	6	7							

1.6 AREAS

Area total lote	2583,07	M2
Area ocupada lote	109,15	M2
Area construida	65,51	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	X	Regular	X
Inclinado		Irregular	
Accidentado		Limites indefinidos	

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso	X	

Número de edificios: 1

Numero de pisos: 1 Sotano: 0

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	Concreto	X			Iluminación ext.				
Vias internas	NA				Zonas de parqueo	NA			
Sardineles	NA				Zonas verdes	NA			
Cerramiento	NA								

1.10 OBSERVACIONES

Fecha diligencia: Año 24 Mes 04 Día 05

Responsable del levantamiento: Andres Octavio Novoa Perilla

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 7 3 (DEPTO) · 4 4 9 (MUNICIPIO) · 0 1 0 4 5 (INSTITUCION) · 0 1 (SEDE)	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA __1_ DE __1__

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
SERVICIO: PUESTO DE SALUD AREA O AMBIENTE: SALA DE ESPERA (8,39 m2)	MATERIAL ROJO	R	PINTURA	R	MACHIMBRE	R	METALICA	R			ASBESTO CEMENTO	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	8,39 m2		15,34 m2		8,39 m2		1 UN				8,39m2	
SERVICIO: PUESTO DE SALUD AREA O AMBIENTE: Consultorio Medico (9,00 m2)	MATERIAL ROJO	R	PINTURA	R	MACHIMBRE	R	METALICA	R			ASBESTO CEMENTO	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	9,0 m2		27,30 m2		9,00 m2		1 UN				9,00 m2	
SERVICIO: PUESTO DE SALUD AREA O AMBIENTE: Consultorio Odontologico (9,00 m2)	MATERIAL ROJO	R	PINTURA	R	MACHIMBRE	R	METALICA	R			ASBESTO CEMENTO	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	9,0 m2		27,30 m2		9,00 m2		1 UN				9,00 m2	
SERVICIO: PUESTO DE SALUD AREA O AMBIENTE: Cocina (3,12 m2)	MATERIAL ROJO	R	PINTURA	R	MACHIMBRE	R	METALICA	R			ASBESTO CEMENTO	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	3,12 m2		14,42 m2		3,12 m2		1 UN				3,12 m2	
SERVICIO: PUESTO DE SALUD AREA O AMBIENTE: Baño (1,95 m2)	TABLETA	R	PINTURA	R	MACHIMBRE	R	METALICA	R			ASBESTO CEMENTO	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	1,95 m2		5,57 m2		1,95 m2		1 UN				1,95 m2	
SERVICIO: PUESTO DE SALUD AREA O AMBIENTE: Consultorio 2 (10,79 m2)	MATERIAL ROJO	R	PINTURA	R	MACHIMBRE	R	METALICA	R			ASBESTO CEMENTO	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	12,96 m2		30,42 m2		12,96 m2		1 UN				12,96 m2	
SERVICIO: PUESTO DE SALUD AREA O AMBIENTE: Cocina 2 (3,02 m2)	MATERIAL ROJO	R	PINTURA	R	MACHIMBRE	R	METALICA	R			ASBESTO CEMENTO	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	3,02 m2		13,78 m2		3,02 m2		2 UN				3,02 m2	
SERVICIO: PUESTO DE SALUD AREA O AMBIENTE: Baño 2 (2,93m2)	TABLETA	R	PINTURA	R	MACHIMBRE	R	METALICA	R			ASBESTO CEMENTO	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	2,93 m2		6,63 m2		2,93 m2		1 UN				2,93 m2	

Responsable del levantamiento:

Andres Octavio Novoa Perilla

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 7 3 | 4 4 9 | 0 1 0 4 5 | 1 DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: X	Conexión red pública: X	SI X NO
Instalación propia:	Eliminacion propia:	CAPACIDAD M3
Otro:	Otro:	Elevado X
Cual?	Cual?	Subterraneo:
AFECTACION O DAÑO SI NO X	AFECTACION O DAÑO SI X NO	AFECTACION O DAÑO SI NO X
TIPO DE AFECTACION O DAÑO NA	TIPO DE AFECTACION O DAÑO REQUIERE LIMPIEZA	TIPO DE AFECTACION O DAÑO LIMPIEZA PREVENTIVA

OBSERVACIONES

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI X	BUENA	SI NO X
NO	REGULAR X	CAPACIDAD Kva
Otro sistema de suministro:	MALA	Bueno **B** Regular **R** Malo **M**
Cual?	TIPO DE AFECTACION REQUIERE AMPLIAR CAPACIDAD Y CAMBIO LUMINARIAS	Estado:

OBSERVACIONES

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual

OBSERVACIONES

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 7 3 | 4 4 9 | 0 1 0 4 5 | 0 1 DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR

NORTE — MUROS — RIO — CERCA


COLUMNAS — VENTANA — PUERTA — DUCHAS — INODORO — LAVAMANOS

AREA CONSTRUIDA **66,83** M2


ESQUEMA DE LOCALIZACION




ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO




PLANTA
PUESTO DE SALUD
BUENAVISTA



FACHADA
PUESTO DE SALUD
BUENAVISTA



CORTE A - A'
PUESTO DE SALUD
BUENAVISTA



CORTE B' - B
PUESTO DE SALUD

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 0 4 Día 0 5

Responsable del levantamiento: Andres Octavio Novoa Perilla

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR DEPTO: 73 · MUNICIPIO: 449 · INSTITUCION: 01045 · SEDE: 01	A 5	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.

OFERTA DE SERVICIOS

ITEM	OFERTA	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROYECTADA
1	**SERVICIOS AMBULATORIOS**		
1,1	Consultorio Medicina general	1	
1,2	Consultorio Promocion y Prevencion	1	
1,3	Consultorio Enfermería (crecimiento y desarrollo)		
1,5	Sala de Telemedicina		
1,6	Vacunación		
1,7	consultorio de Odontólogia y Salud Oral	1	
1,8	Rayos X Odontológico		
2	**SERVICIO DE URGENCIAS**		
2,1	Consultorio de Urgencias		
2,2	Consultorio de triage		
2,3	Consultorio de triage(1 camilla)		
2,4	Sala Reanimación y/o Procedimientos		
2,5	Sala de curaciones y/o ferulización		
2,6	Sala ERA		
2,7	Sala EDA		
2,8	Sala de observación		
2,8,1	No. Camillas Observación Adultos		
2,8,2	No. Camillas Observación pediátricas		
2,8,3	No. Camillas Observación Aislado		
2,11	Lavado de pacientes		
3	**SERVICIOS DE APOYO**		
3,1	Laboratorio clinico		
3,2	Cubículos toma de muestra		
3,3	Toma muestra ginecológica		
3,4	Servicio de Imagenología		
4	**SERVICIO DE HOSPITALIZACION**		
4,1	Camas Adultos Hombres		
4,2	Camas Adultos Mujeres		
4,1	Camas Pediátricas		
4,2	Camas Obstetricas		
4,3	habitaciones unipersonales		
4,4	Servicio de Atención partos		
5	**OTROS SERVICIOS**		

Fecha diligencia: Año 24 · Mes 04 · Día 05

Responsable del levantamiento: Andres Octavio Novoa Perilla

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 7 3 (DEPTO) 4 4 9 (MUNICIPIO) 0 1 0 4 5 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: PUESTO DE SALUD

AMBIENTE: PUESTO DE SALUD



FACHADA PUESTO DE SALUD



RECEPCIÓN - SALA DE ESPERA



CONSULTORIO ODONTOLOGICO



CONSULTORIO MEDICO



COCINA 1



BAÑO 1

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	**CODIGO DEL PRESTADOR** 7 3 (DEPTO) 4 4 9 (MUNICIPIO) 0 1 0 4 5 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	**A** **6**	**FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD**

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: **PUESTO DE SALUD**

AMBIENTE: **PUESTO DE SALUD**



COCINA 2



BAÑO 2



CONSULTORIO MEDICO 2



VISTA POSTERIOR PUESTO DE SALUD



ESTADO UNICADES SANITARIAS



VISTA POSTERIOR PUESTO DE SALUD

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 7 3 (DEPTO) 4 4 9 (MUNICIPIO) 0 1 0 4 5 (INSTITUCION) 0 1 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: PUESTO DE SALUD

AMBIENTE: PUESTO DE SALUD



PATIO



ESTADO DEL ACCESO

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 0 4 Día 0 4

Responsable del levantamiento: Andres Octavio Novoa Perilla