ANALISIS DE BIENES RELEVANTES

De acuerdo al analisis se tienen los siguientes bienes relevantespara el presente proceso, ;

1	Piedra de rio y rajon
2	Cemento Gris
3	Tuberia PVC corrugada D=8"
4	Tubería NOVAFORT 24"

Verificación si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales;

1 PIEDRA **NO CUENTA CON REGISTRO**

Comercio, Industria y Turismo

VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Razón Social | NIT y Subpartida Arancelaria | Subpartida Arancelaria | Registros PN Históricos | Descripción del Producto | Registros PN Vigentes

Nombre Técnico: Nombre Técnico Nombre Comercial: PIEDRA

Consultar

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles mostrar 10 entradas Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
800006050	202409100127901	INTERCALCO IMPRESORES S.A.S.	4908909000		Programa de Régimen de Transformación o Ensamble planillas A y B	calcomania decorativa adhesiva automotriz de alto rendimiento para motos Autotecnica Colombiana S.A.S Auteco	2025-09-11

Mostrando 1 a 1 de un total de 1 entradas Anterior 1 Siguiente

2 CEMENTO

Copiar | Excel | PDF | Columnas visibles mostrar 10 entradas Filtrar:

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Código Numérico Único (CNU)	Programa	Nombre Técnico	Fecha de Vencimiento
860002523	202408220126647	CEMEX COLOMBIA SA	2523290000		Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo ART (Alta Resistencia Temprana) NTC 121: 2014	2025-08-27
860002523	202408220126651	CEMEX COLOMBIA SA	2523290000		Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121: 2014	2025-08-27
860002523	202408220126654	CEMEX COLOMBIA SA	2523290000		Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo ART (Alta Resistencia Temprana) NTC 121:2021	2025-08-27
860002523	202408220126655	CEMEX COLOMBIA SA	2523290000		Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo ART (Alta Resistencia Temprana) NTC 121:2021	2025-08-27
860002523	202408220126656	CEMEX COLOMBIA SA	2523290000		Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121:2021	2025-08-27
860002523	202408220126659	CEMEX COLOMBIA SA	2523290000		Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo ART (Alta Resistencia Temprana) NTC 121: 2014	2025-08-27
860002523	202408220126660	CEMEX COLOMBIA SA	2523290000		Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo ART (Alta Resistencia Temprana) NTC 121: 2014	2025-08-27
860002523	202408220126661	CEMEX COLOMBIA SA	2523290000		Registro de Producción Nacional	Cemento Tipo UG (Uso General) NTC 121: 2014	2025-08-27
890805453	202410250129888	TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A.	6811820000		Registro de Producción Nacional	PLACA PLANA A BASE DE FIBROCEMENTO PARA LA CONSTRUCCION, VARIAS REFERENCIAS	2025-10-25
890805453	202410250130796	TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A.	6811810000		Registro de Producción Nacional	TEJA CASTELLANA A BASE DE FIBROCEMENTO VARIAS REFFERENCIAS	2025-10-25

3	Tuberia PVC corrugada D=8"



4 Tubería NOVAFORT 24"



De acuerdo la Consulta del Registro de Productores y Bienes Nacionales, para el presente proceso cuentan con bienes los siguientes materiales

1	Cemento Gris	11,90%	51,39%	10,28
2	Tuberia PVC corrugada D=8"	11,26%	48,61%	9,72
3	Tubería NOVAFORT 24"		0,00%	0,00
		23,15%	**100,00%**	**20,00**

CUADRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES DILIGENCIADO;

No.	Fecha de inscripción	Bien nacional relevante	Fecha de vigencia	No. de partida arancelaria	% de participación	Puntaje individual de cada bien
1	22/08/2024	Cemento tipo UG (Uso General) NTC 121:2014	27/08/2025	2523090000	51,39%	10,28
2	23/10/2024	Tubería alcantarillado diametros 110mm a 500mm	10/23/2025	3917239000	48,61%	9,72
3	20/02/2025	Tubería de polietileno para acueductos y alcantarillafos	24/02/2026	3917329900	0,00%	0,00
						20,00

SOPORTES CALCULOS

1	Piedra de rio y rajon	$	28.243.200,00	13,58%	13,58%	
2	Cemento Gris	$	24.740.251,20	11,90%	25,48%	
3	Tuberia PVC corrugada D=8"	$	23.405.850,00	11,26%	36,73%	
4	Tubería NOVAFORT 24"	$	20.666.666,67	9,94%	46,67%	
	Material seleccionado de cantera (recebo)	$	17.837.900,00	8,58%	55,25%	8,67%
	Arena de río	$	12.655.667,92	6,09%	61,33%	
	Acero de refuerzo	$	12.181.144,24	5,86%	67,19%	
	Triturado	$	11.267.965,00	5,42%	72,61%	
	Ladrillo comúin	$	11.191.500,00	5,38%	77,99%	
	Kit Silla Yée de 8x4"	$	9.280.000,00	4,46%	82,45%	
	Geobac (0,94 * 0,94 * 1,15)	$	8.928.000,00	4,29%	86,75%	
	Base granular Tipo A	$	6.462.213,60	3,11%	89,85%	
	Tapa pozo en hierro fundido	$	6.448.000,00	3,10%	92,96%	
	Tubería Sanitaria de 4" PVC	$	4.253.333,33	2,05%	95,00%	
	Malla para gaviones 2*1*1	$	3.600.000,00	1,73%	96,73%	
	Impermeabilizante para concreto	$	2.377.953,00	1,14%	97,87%	
	Malla electrosoldada 6mm	$	1.466.960,00	0,71%	98,58%	
	Agua	$	1.378.036,48	0,66%	99,24%	
	Alambre galvanizado	$	630.000,00	0,30%	99,55%	
	Alambre negro	$	212.493,33	0,10%	99,65%	
	Costal de obra	$	204.000,00	0,10%	99,75%	
	Lubricante	$	186.927,00	0,09%	99,84%	
	Geotextil NT 2000	$	160.650,00	0,08%	99,91%	
	Malla metalica	$	136.080,00	0,07%	99,98%	
	Hilo de alta resistencia para geobac	$	35.000,00	0,02%	100,00%	
	Hilo albañil 100m	$	9.000,00	0,00%	100,00%	

Cemento Gris	$	24.740.251,20	11,90%
Material seleccionado de cantera (recebo)	$	17.837.900,00	8,58%
Piedra de rio y rajon	$	28.243.200,00	13,58%
Tubería NOVAFORT 24"	$	20.666.666,67	9,94%
Tuberia PVC corrugada D=8"	$	23.405.850,00	11,26%
Arena de río	$	12.655.667,92	6,09%
Ladrillo comúin	$	11.191.500,00	5,38%
Triturado	$	11.267.965,00	5,42%
Acero de refuerzo	$	12.181.144,24	5,86%
Kit Silla Yée de 8x4"	$	9.280.000,00	4,46%
Geobac (0,94 * 0,94 * 1,15)	$	8.928.000,00	4,29%
Tapa pozo en hierro fundido	$	6.448.000,00	3,10%
Base granular Tipo A	$	6.462.213,60	3,11%
Tubería Sanitaria de 4" PVC	$	4.253.333,33	2,05%
Malla electrosoldada 6mm	$	1.466.960,00	0,71%
Malla para gaviones 2*1*1	$	3.600.000,00	1,73%
Impermeabilizante para concreto	$	2.377.953,00	1,14%
Agua	$	1.378.036,48	0,66%
Alambre galvanizado	$	630.000,00	0,30%
Lubricante	$	186.927,00	0,09%
Alambre negro	$	212.493,33	0,10%
Costal de obra	$	204.000,00	0,10%
Geotextil NT 2000	$	160.650,00	0,08%
Malla metalica	$	136.080,00	0,07%
Hilo de alta resistencia para geobac	$	35.000,00	0,02%
Hilo albañil 100m	$	9.000,00	0,00%
	$	**207.958.791,76**	**100,00%**

ÍTEM	COD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
2,4	APU6	Suministro e instalación de recebo compactado	m^3	261,96	$ 86.282,00	
		Material seleccionado de cantera (recebo)	M3	1,00	$ 50.000,00	$ 13.097.900,00
2,5	APU23	Suministro e instalación de pedraplen compactado	m^3	186,00	$ 196.886,00	
		Material seleccionado de cantera (recebo)	M3	0,40	$ 50.000,00	$ 3.720.000,00
		Piedra de rio	m3	1,00	$ 110.000,00	$ 20.460.000,00
2,1	APU 21	Desvio del cauce de canal abierto	mL	51,00	$ 77.034,00	
		Costal de obra	Un	5,00	$ 800,00	$ 204.000,00
		Material seleccionado de cantera (recebo)	M3	0,40	$ 50.000,00	$ 1.020.000,00
4,1	APU7	Reposición de Concreto 3000 PSI, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada 6mm 15x15cm	m^2	66,68	$ 103.348,00	
		Concreto de 3000 PSI - 21 Mpa (Basico)	m^3	0,11		
		Cemento Gris	kg	320,00	$ 700,00	$ 1.568.313,60
		Arena de río	M3	0,52	$ 70.000,00	$ 254.850,96
		Triturado	M3	0,90	$ 125.000,00	$ 787.657,50
		Agua	L	170,00	$ 80,00	$ 95.219,04
		Malla electrosoldada 6mm	m2	1,00	$ 22.000,00	$ 1.466.960,00
4,3	APU24	Concreto ciclopeo (60%-40%)	m^3	73,80	$ 441.876,00	
		Cemento Gris	ml	192,00	$ 700,00	$ 9.918.720,00
		Arena de río	M3	0,31	$ 70.000,00	$ 1.611.792,00
		Triturado	M3	0,54	$ 125.000,00	$ 4.981.500,00
		Agua	L	102,00	$ 80,00	$ 602.208,00
		Piedra de rio	m3	110.000,00	$ 0,40	$ 3.247.200,00
4,4	APUB1	Concreto de 3000 PSI	m^3	24,12	$ 604.566,00	
		Cemento Gris	ml	192,00	$ 700,00	$ 3.241.593,60
		Arena de río	M3	0,31	$ 70.000,00	$ 526.758,96
		Triturado	M3	0,54	$ 125.000,00	$ 1.628.032,50
		Agua	L	102,00	$ 80,00	$ 196.811,04
4,5	APU25	Suministro, instalacion de geocontenedorn y relleno en suelo cemento al 3% con material en clasificacion ASTHO A-1 (0,94*0,94*1,15)	und	52,00	$ 469.750,00	
		Base granular Tipo A	m3	1,22	$ 100.000,00	$ 6.340.713,60
		Geobac (0,94 * 0,94 * 1,15)	Und	1,00	$ 171.000,00	$ 8.892.000,00
		Cemento Gris	Kg	50,00	$ 700,00	$ 1.820.000,00
		Hilo de alta resistencia para geobac	Und	0,01	$ 50.000,00	$ 26.000,00
4,6	APU26	Suministro, instalacion de geocontenedor y relleno en suelo cemento al 3% con material en clasificacion ASTHO A-1 (0,75*0,45*0,20)	und	18,00	$ 27.106,00	
		Base granular Tipo A	m3	0,07	$ 100.000,00	$ 121.500,00
		Geobac (0,75 * 0,45 * 0,2)	Und	1,00	$ 2.000,00	$ 36.000,00
		Cemento Gris	Kg	5,00	$ 700,00	$ 63.000,00
		Hilo de alta resistencia para geobac	Und	0,01	$ 50.000,00	$ 9.000,00
4,7	APU27	Acero de refuerzo	Kg	1.416,62	$ 8.010,00	
		Acero de refuerzo	Kg	1,00	$ 6.500,00	$ 9.208.044,24
		Alambre negro	Kg	0,02	$ 7.500,00	$ 212.493,33
4,8	APU9	Pozo de inspección de H 1,2 - 1,8 m	und	10,00	$ 2.359.111,00	
		Ladrillo común	UND	600,00	$ 900,00	$ 5.400.000,00
		Mortero 1:4 Impermeabilizado (Basico)	M3	0,80	$ 583.679,00	
		Cemento	kg	364,00	$ 700,00	$ 2.038.400,00
		Arena	m^3	1,16	$ 70.000,00	$ 649.600,00
		Agua	l	178,00	$ 80,00	$ 113.920,00
		Impermeabilizante para concreto	KG	1,85	$ 18.500,00	$ 273.800,00
		Concreto de17,5 PSI (Bascio)	m3	0,50	$ 567.551,00	
		Cemento Gris	Kg	280,00	$ 700,00	$ 980.000,00
		Arena de río	M3	0,55	$ 70.000,00	$ 192.500,00
		Triturado	M3	0,89	$ 125.000,00	$ 556.250,00
		Agua	L	158,00	$ 80,00	$ 63.200,00
		Concreto de 3000 PSI - 21 Mpa (Basico)	M3	0,26	$ 604.566,00	
		Cemento Gris	kg	320,00	$ 700,00	$ 582.400,00
		Arena de río	M3	0,52	$ 70.000,00	$ 94.640,00
		Triturado	M3	0,90	$ 125.000,00	$ 292.500,00
		Agua	L	170,00	$ 80,00	$ 35.360,00
		Tapa pozo en hierro fundido	Und	1,00	$ 620.000,00	$ 6.200.000,00

4,9	APU10	Pozo de inspección de H= 2 a H=2,4 m	und	1,00	$ 2.864.875,00	
		Ladrillo comúin	UND	885,00	$ 900,00	$ 796.500,00
		Mortero 1:4 Impermeabilizado (Basico)	M3	1,12	$ 583.679,00	
		Cemento	kg	364,00	$ 700,00	$ 285.376,00
		Arena	m^3	1,16	$ 70.000,00	$ 90.944,00
		Agua	l	178,00	$ 80,00	$ 15.948,80
		Impermeabilizante para concreto	KG	1,85	$ 18.500,00	$ 38.332,00
		Concreto de17,5 PSI (Bascio)	m3	0,62	$ 567.551,00	
		Cemento Gris	Kg	280,00	$ 700,00	$ 121.520,00
		Arena de río	M3	0,55	$ 70.000,00	$ 23.870,00
		Triturado	M3	0,89	$ 125.000,00	$ 68.975,00
		Agua	L	158,00	$ 80,00	$ 7.836,80
		Concreto de 3000 PSI - 21 Mpa (Basico)	M3	0,40	$ 604.566,00	
		Cemento Gris	kg	320,00	$ 700,00	$ 89.600,00
		Arena de río	M3	0,52	$ 70.000,00	$ 14.560,00
		Triturado	M3	0,90	$ 125.000,00	$ 45.000,00
		Agua	L	170,00	$ 80,00	$ 5.440,00
		Tapa pozo en hierro fundido	Und	1,00	$ 620.000,00	$ 248.000,00
4,10	APU11	Caja de inspección sanitaria domiciliaría 60x60x60cm	und	58,00	$ 490.541,00	
		Acero de refuerzo	Kg	7,80	$ 6.500,00	$ 2.940.600,00
		Ladrillo comúin	UND	95,00	$ 900,00	$ 4.959.000,00
		Concreto de17,5 PSI (Bascio)	M3	0,17	$ 567.551,00	
		Cemento Gris	Kg	280,00	$ 700,00	$ 1.932.560,00
		Arena de río	M3	0,55	$ 70.000,00	$ 379.610,00
		Triturado	M3	0,89	$ 125.000,00	$ 1.096.925,00
		Agua	L	158,00	$ 80,00	$ 124.630,40
		Mortero 1:4 Impermeabilizado (Basico)	M3	0,10	$ 583.679,00	
		Cemento	kg	364,00	$ 700,00	$ 1.477.840,00
		Arena	m^3	1,16	$ 70.000,00	$ 470.960,00
		Agua	l	178,00	$ 80,00	$ 82.592,00
		Impermeabilizante para concreto	KG	1,85	$ 18.500,00	$ 1.985.050,00
4,11	APU12	Mantenimiento de pozo de inspección H < 2m	und	1,00	$ 574.473,00	
		Acero de refuerzo	Kg	5,00	$ 6.500,00	$ 32.500,00
		Ladrillo comúin	UND	40,00	$ 900,00	$ 36.000,00
		Concreto de17,5 PSI (Bascio)	M3	0,10	$ 567.551,00	
		Cemento Gris	Kg	280,00	$ 700,00	$ 19.600,00
		Arena de río	M3	0,55	$ 70.000,00	$ 3.850,00
		Triturado	M3	0,89	$ 125.000,00	$ 11.125,00
		Agua	L	158,00	$ 80,00	$ 1.264,00
		Mortero 1:4 Impermeabilizado (Basico)	M3	0,20	$ 583.679,00	
		Cemento	kg	364,00	$ 700,00	$ 50.960,00
		Arena	m^3	1,16	$ 70.000,00	$ 16.240,00
		Agua	l	178,00	$ 80,00	$ 2.848,00
		Impermeabilizante para concreto	KG	1,85	$ 18.500,00	$ 6.845,00
4,12	APU30	Muro en Gaviones	m2	36,00	$ 393.245,00	
		Piedra rajon	m3	1,05	$ 120.000,00	$ 4.536.000,00
		Triturado	M3	0,40	$ 125.000,00	$ 1.800.000,00
		Malla para gaviones 2*1*1	Und	0,50	$ 200.000,00	$ 3.600.000,00
		Alambre galvanizado	Kg	1,25	$ 14.000,00	$ 630.000,00
4,13	APU31	Pañete impermeabilizado e=5cm, para gaviones, incluye malla metalica	und	43,20	$ 55.003,00	
		Mortero 1:4 Impermeabilizado (Basico)	M3	$ 0,05		
		Cemento	kg	364,00	$ 700,00	$ 550.368,00
		Arena	m^3	1,16	$ 70.000,00	$ 175.392,00
		Agua	l	178,00	$ 80,00	$ 30.758,40
		Impermeabilizante para concreto	KG	1,85	$ 18.500,00	$ 73.926,00
		Malla metalica	m2	1,05	$ 3.000,00	$ 136.080,00
4,14	APU32	Suministro e instalación de geotextil NT 2000	M2	18,00	$ 10.850,00	
		Geotextil NT 2000	m2	1,05	$ 8.500,00	$ 160.650,00
		Hilo albañil 100m	m	5,00	$ 100,00	$ 9.000,00

5,2	APU14	Colchón de arena	m^3	116,43	$ 121.872,00	
		Arena de río	M3	1,00	$ 70.000,00	$ 8.150.100,00
5,3	APU15	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC 8"	ml	360,09	$ 82.497,00	
		Tuberia PVC corrugada D=8"	mL	1,00	$ 65.000,00	$ 23.405.850,00
		Lubricante	kg	0,01	$ 30.000,00	$ 108.027,00
5,5	APU28	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC 24"	ml	31,00	$ 691.903,00	
		Tubería NOVAFORT 24"	mL	1,00	$ 666.666,67	$ 20.666.666,67
		Lubricante	Kg	0,01	$ 30.000,00	$ 9.300,00
5,6	APU17	Suministro e instalación de Silla Yee 8" a 4"	Und	58,00	$ 201.560,00	
		Kit Silla Yée de 8x4"	Un	1,00	$ 160.000,00	$ 9.280.000,00
5,8	APU19	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4", para redes domiciliarias	ml	232,00	$ 32.487,00	
		Tubería Sanitaria de 4" PVC	ml	1,00	$ 18.333,33	$ 4.253.333,33
		Lubricante	Kg	0,01	$ 30.000,00	$ 69.600,00