

 FISCALIA GENERAL DE LA NACION				ADECUACION Y REPARACION DE LA PLAZOLETA DE BANDERAS SEDE BUNKER - NIVEL CENTRAL	
ITEM	NECESIDAD 2020	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OFERTA ECONOMICA	
				VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
I	PRELIMINARES				
1	Lavado de pisos en mármol y gravilla mona con hidrolavadora, incluye detergente en polvo, agua	M2	440	\$ 10.455,00	\$ 4.600.200,00
2	Lavado dilatación escalera con hidrolavadora, y resane y sellado con mortero sika top 122	ML	19	\$ 13.940,00	\$ 264.860,00
3	Corte para dilatación en piso fracturado a lado y lado de la fractura existente con máquina pulidora	ML	260	\$ 17.450,00	\$ 4.537.000,00
4	Llenado de dilatación con mortero Sika top 122 donde se hacen los cortes con pulidora h= 4cm	ML	130	\$ 21.720,00	\$ 2.823.600,00
5	Demolición gravilla mona No 3 y placa concreto h= 4 cms, ancho = 50 cms, cortes con pulidora	M2	200	\$ 15.750,00	\$ 3.150.000,00
6	Base en mortero con arena lavada de pozo 1:3, espesor 4 cms	M2	200	\$ 23.650,00	\$ 4.730.000,00
7	Detallado con base en mortero con arena lavada de pozo 1:3, espesor 4 cms	ML	40	\$ 23.550,00	\$ 942.000,00
8	Acabado de piso con gravilla mona No 3 similar a la existente	M2	400	\$ 43.665,00	\$ 17.466.000,00
9	Detallado del acabado de piso con gravilla mona No 3 similar a la existente	ML	60	\$ 28.782,00	\$ 1.726.920,00
10	Demolición piso defectuoso en mármol e= 20 mm	M2	15	\$ 12.550,00	\$ 188.250,00
11	Detallado y demolición piso defectuoso en mármol e= 20 mm	ML	15	\$ 16.154,00	\$ 242.310,00
12	Suministro e instalación de mármol Boticcino beige y gris e= 20mm, incluye pegador con látex	M2	15	\$ 181.800,00	\$ 2.727.000,00
13	Suministro e instalación con detallado lineal de mármol Boticcino beige y gris e= 20mm, incluye	ML	15	\$ 59.350,00	\$ 890.250,00
14	Suministro e instalación varilla plástica para dilatación 0,8mmx12mm para enmarcar zonas inter	ML	560	\$ 7.100,00	\$ 3.976.000,00
15	Reelleno de dilatación con Sika flex 401 Pavement SL de 1 cm de espesor	ML	150	\$ 14.700,00	\$ 2.205.000,00
16	Trasiego de materiales y señalización con postes plásticos y cinta peligro	GBL	1	\$ 732.260,00	\$ 732.260,00
17	Cargue y retiro de escombros en lonas y volqueta hasta botadero certificado	VIAJES	3	\$ 363.800,00	\$ 1.091.400,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 52.293.050,00
	Administración			17,00%	8.889.819,00
	Imprevistos			3,00%	1.568.792,00
	Utilidad			4,00%	2.091.722,00
	IVA Sobre Utilidad			19,00%	397.427,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 12.947.760,00
	VALOR TOTAL OBRA				\$ 65.240.810,00

Nota1: Al momento de presentar su oferta económica debe tener en cuenta todos los costos directos e indirectos e impuestos a que haya lugar.

Nota2: Ver características técnicas indicadas en el anexo No 3 la presente invitación.

Nota3: De conformidad con las causales de rechazo No 8 y 9 numeral 3.12. Rechazo del documento complementario, el valor de la propuesta económica no puede superar el valor total incluido IVA sobre la utilidad, AIU y todos los costos directos e indirectos e impuestos a que haya lugar del presupuesto oficial ni el valor unitario por ítems estimado de conformidad con el Estudio de Mercado Definitivo 2020 (Análisis). (Ver cuadro publicado de Justificación Estudio de Mercado).

Nota 4: El proponente, en la estructuración de su oferta económica, deberá aplicar el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (a la baja, cuando el número decimal sea menor a 5 o a la alta cuando el número decimal sea mayor a 5).

JORGE EDGAR RUBIO CALDERON

C.C. No.93.396.950 Expedida en ibague Nit.

Dirección CALLE 11 N° 4-32 OFICINA 202 EDIFICIO JJ - IBAGUE Número de Teléfono 2623590 - 311 5326875

Número de fax -

Buzón del Correo electrónico -jercing@hotmail.com

No. de celular 311-5326875