Codigo	[illegible]	Version 2				

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente]
[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a. precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U resaltadas en color amarillo Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PARQUE LA LEONORA				
1. PRELIMINARES						**$ 13.277.262,00**
1.1	032 080	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	150,00	$ 6 840	$ 1 026 000
1.2	029 016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0 20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	2,00	$ 43 795	$ 87 590
1.3	029 007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	2,00	$ 169 158	$ 338 316
1.4	033 087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	18,00	$ 289 670	$ 5 214 060
1.5	001 049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	150,00	$ 20 546	$ 3 081 900
1.6	021 006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	33,00	$ 28 097	$ 927 201
1.7	001 050	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	UND	2,00	$ 125 096	$ 250 192
1.8	001 051	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	UND	2,00	$ 111 192	$ 222 384
1.9	022 001	ASEO GENERAL	M2	150,00	$ 5 522	$ 828 300
1.10	002 086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	27,00	$ 48 197	$ 1 301 319
2.PLACA DE CONCRETO MOLDE HEXAGONAL						**$ 32.336.119,00**
2.1	028 093	DESMONTE DE PLAQUETAS PREFRABRICADAS	M2	140 00	$ 1 575	$ 220 500
2.2	002 83	EXCAVACION MANUAL	M3	36,00	$ 39 314	$ 1 415 304
2.3	032 001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	36,00	$ 197 716	$ 7 117 776
2.4	033 108	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5 0MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	M2	120,00	$ 21 794	$ 2 615 280
2.5	005 011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0 10 M	M2	120,00	$ 157.156	$ 18 858 720
2.6	023 034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	77,00	$ 14 567	$ 1 121 659
2.7	005 116	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL	M2	120 00	$ 8 224	$ 986 880
3.MIRADOR						**$ 86.926.208**
3.1	002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	10,00	$ 1 284 107	$ 12 841 070
3.2	017 139	PASAMANOS EN VIDRIO LAMINADO PUENTE (5MM INCOLORO + 0 89MM ION SENTRYGLAS INCOLORO CERTIFICADO + VC 5MM INCOLORO). INCLUYE TUBERÍA DE REMATE EN ACERO INÓXIDABLE 2". "U" SUPERIOR E INFERIOR PARA ENCAJE VIDRIO H=1 33M	ML	54,00	$ 1.371 947	$ 74 085 138
4. MOBILIARIO Y PAISAJISMO						**$ 44.110.946**
4.1	017 145	MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSISCIÓN DE PIEZAS FALTANTES - CONJUNTO DE 5 EQUIPOS INCLUIDOS)	UN	1,00	$ 4 812 593	$ 4 812 593
4.2	021 105	MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA AL ASINTO Y EL ESPALDAR ESMALTE PARA LOS BRAZOS)	UN	13,00	$ 383.153	$ 4 980 989
4.3	006 030	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L= 20CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	55,00	$ 26 580	$ 1 461 900
4.4	021 026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANECAS METALICA MALLA METALICA PARA BASUREROS	UND	2,00	$ 620 341	$ 1 240 682
4.5	021 082	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERA PREFABRICADA RECTANGULAR ACANALADA DE 100X30X60 INCLUYE TIERRA NEGRA Y PLANTAS HORNAMENTALES	UN	13,00	$ 415 208	$ 5 397 704
4.6	034 079	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR EN CONCRETO PULIDO, FORMA HEXAGONAL H:0,50, A:0,50 O BUTACO EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A. TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA. BUTACO FUNGI. D:0,38M H:0,45M. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,00	$ 1 506 513	$ 7 532 565
4.7	034 080	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO, MATE, MODULAR, IGUAL O SIMILAR A. TIPO KÖNKRETUS REFERENCIA BANCA LINNE A 2.07M H 0,43M P 0.30M VER FICHA TÉCNICA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	3,00	$ 6.228 171	$ 18 684 513
6.COMPONENTE ELÉCTRICO						**$ 26.959.825**
6.1	08B 908	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA 40X40X60 CM E=15 EN CONCRETO DE 28 MPA (INCLUYE TAPA Y RELLENO EN GRAVILLA) - NORMA EPM	UND	6,00	$ 838.152	$ 5 028 912
6.2	08B 935	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIRCUITO RAMAL EN CABLE Cu 3N°12 THHN-AWG	ML	60,00	$ 48 440	$ 2 906 400
6.3	08B 037	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2".	ML	50 00	$ 13 526	$ 676 300
6.4	08B 316	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG (SENSORES, CHORROS, Y FLOTADORES) INSTALACIÓN A TODO COSTO	ML	40,00	$ 32.454	$ 1 298 160
6.5	26A.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED ORNAMENTAL EXTERIOR 60W. TIPO KNPA Ó SIMILAR (APROBADA POR INVAMA). INCLUYE TUBO METÁLICO GALVANIZADO 3 M X 3" CON BASE RECTANGULAR DE FIJACIÓN EN EL EXTREMO INFERIOR INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA.	UND	6,00	$ 1.830 221	$ 10 981 326
6.6	08B 905	SUMIN STRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONTADOR TRIFILAR CON CAJA HERMÉTICA INCLUYE PUESTA A TIERRA Y BREAKER 2X40A.	UND	1,00	$ 1.248 277	$ 1 248 277
6.7	08B 516	SUMIN STRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALIMENTADOR ANTIFRAUDE/CONCENTRICO 1X8+8 PE/PVC	M	8 00	$ 29 754	$ 238 032
6.8	08B 915	SALIDA TOMACORRIENTE TIPO CHASIS AISLADO CON TUBERIA PVC 1/2" Y CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS	UND	10,00	$ 72 094	$ 720 940
6.9	08B 967	SUMIN STRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE PREMOLDEADO PARA BAJA TENSIÓN SUMERGIBLE	UND	5,00	$ 700 614	$ 3 503 070

6.10	088 968	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA ACOMETIDA EN BT HASTA MEDIDOR. INCLUYE (2) TUBO IMC RIGID 3/4", (1) CAPACETE GALVANIZADO DE 3/4", (2) HEBILLAS DE ACERO INOXIDABLE 5/8", (2) MTS DE CINTA DE ACERO INOXIDABLE 5/8"x0 03", (2) CONECTORES TIPO PIERCING DERIVACIÓN 2-8, (2) BOQUILLAS GALVANIZADAS DE 3/4"	UND	1,00	$ 358 408	$ 358 408
Subtotal							**$ 203.610.360**
		PARQUE VILLA CAFÉ					
1. PRELIMINARES							**$ 72.601.818,00**
1.1	001 049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	30,00	$ 20 546	$ 616 380
1.2	022 011	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	1.400,00	$ 14 103	$ 19 744 200
1.3	023 036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	30,00	$ 17 430	$ 522 900
1.4	023 048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	200,00	$ 106 458	$ 21 291 600
1.5	006 026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO	M2	500,00	$ 44 305	$ 22.152 500
1.6	029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	20,00	$ 18 559	$ 371 180
1.7	002 83	EXCAVACION MANUAL	M3	4,00	$ 39 314	$ 157 256
1.8	002 089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	4 00	$ 59 021	$ 236 084
1.9	001 093	CORTE, REMOCIÓN Y CICATRIZACIÓN DE RAICES MENORES	UND	6 00	$ 41 371	$ 248 226
1.10	021 098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN EN TABLETA DE TRES COLORES - INCLUYE LOSA CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=8CM, MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X4 5MM Y MORTERO DE 3 0CM	M2	20,00	$ 343 303	$ 6 866 060
1.11	032 001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	2,00	$ 197 716	$ 395 432
2. JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO							**$ 21.663.013,00**
2.1	021.105	MANTENIMIENTO DE BANCAS EN CONCRETO (INCLUYE LIMPIEZA Y PINTURA TIPO KORAZA AL ASINTO Y EL ESPALDAR ESMALTE PARA LOS BRAZOS)	UN	4,00	$ 383 153	$ 1.532 612
2.2	017 146	MANTENIMIENTO DE MAQUINAS BIOSALUDABLES (INCLUYE DESMONTE, TRANSPORTE, REINSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS DE REPARACIÓN Y PINTURA - CONJUNTO DE 5 EQUIPOS INCLUIDOS)	UN	1.00	$ 12.134 428	$ 12 134 428
2.3	017.145	MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES METALICOS (INCLUYE PINTURA Y REPOSISCIÓN DE PIEZAS FALTANTES - CONJUNTO DE 5 EQUIPOS INCLUIDOS)	UN	0,20	$ 4 812 593	$ 962.519
2.4	AB26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA CUALQUIER REFERENCIA (Incluye alambre negro, colocación y traslapo)	KG	15 00	$ 12 312	$ 184 680
2.5	021.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA BASE EN CONCRETO A=90; B=90; H= 100 CM INCLUYE JUEGOS DE MESA	UND	2,00	$ 1 510 446	$ 3 020 892
2.6	032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	4,00	$ 323 560	$ 1.294 240
2.7	005 011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 M	M2	10,00	$ 157.156	$ 1 571 560
2.8	001 044	DESCAPOTE MANUAL E=0 20 M	M2	10,00	$ 4 135	$ 41 350
2.9	002 001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0 0 A 2 0 M	M3	1 50	$ 53 369	$ 80 054
2.10	002 086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	14,00	$ 48 197	$ 674.758
2.11	023 008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1.00	$ 165 920	$ 165 920
Subtotal							**$ 94.264.831**
		ECOPARQUE LOS ALCAZARES					
1. PRELIMINARES							**$ 2.659.065,00**
1.1	035 007	REVISION Y DESMONTE DE PISOS EN MADERA ORIGINAL (ANCHOS ENTRE 15 Y 18 CM) EXISTENTES EN LA EDIFICACIÓN. EL CONTRATISTA DEBERA GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS DESMONTADOS QUE SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO SEAN ALMACENADOS PARA SU RESPECTIVA RESTAURACIÓN INCLUYE TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL Y ALMACENAMIENTO EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION LOS MATERIALES QUE NO PUEDAN SER REUTILIZABLES A CRITERIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE SERAN RETIRADOS Y DISPUESTOS EN LUGARES AUTORIZADOS ESTA DISPOSICION FINAL SE RECONOCERA POR EL ITEM DE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA CARGUE MANUAL	M2	25 00	$ 52 722	$ 1 318 050
1.2	028 079	DESMONTE DE COLUMNAS Y/O CUARTONES EN MADERA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND	35 00	$ 27 179	$ 951 265
1.3	028 086	DESMONTE DE CHAMBRANA EN MADERA ALTURA HASTA 60 CM (INCLUYE RETIRO)	ML	25 00	$ 15 590	$ 389 750
2 DEMOLICIONES							**$ 437.950,00**
2.1	029 016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0 20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	10,00	$ 43 795	$ 437 950
3.MOVIMIENTO DE TIERRA							**$ 589.286,00**
3.1	032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< A 45 CM (0-6)M	ML	6,00	$ 91 662	$ 549 972
3.2	002 83	EXCAVACION MANUAL	M3	1,00	$ 39 314	$ 39.314
4.ESTRUCTURAS DE CONCRETO, ACERO Y MADERA							**$ 53.774.602,00**
4.1	005 112	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60 000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	130,00	$ 10 683	$ 1.388 790
4.2	002A 019	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0 35 M	M3	1,00	$ 1 206 483	$ 1.206 483
4.3	027 015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DADOS EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI PARA PANTALLA ACTIVA	M3	1,00	$ 1 533 797	$ 1.533 797
4.4	005 074	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PERFILES TUBULARES ACERO LAMINADOS EN FRIO ASTM A-500 GRADO C (INCLUYE PERNOS, PLATINAS, TUERCAS, ARANDELAS, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	KG	1 400 00	$ 30 145	$ 42 203 000
4.5	033 110	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 F 6 MM C/ 15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	M2	10 00	$ 34 499	$ 344 990
4.6	005 011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0 10 M	M2	10 00	$ 157 156	$ 1 571 560
4.7	016 029	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCALERAS EN MADERA, TIPO CHANUL INCLUYE ACABADO LACA SELLADORA, ESTRUCTURA METÁL CA, BARANDA METÁLICA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS	M2	11.00	$ 502 362	$ 5 525 982

5.CUBIERTA						**$ 5.521.635,00**
5.1	010 019	SUM NISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0 60 M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	30,00	$ 123 685	$ 3 710 550
5.2	035 062	SUM NISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) INCLUYE PLATAFORMA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	ML	15,00	$ 120 739	$ 1 811 085
Subtotal						**$ 62.982.538,00**
		PARQUE KM 41				
1. PRELIMINARES						**$ 14.298.701,00**
1.1	010 019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0 60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	30 00	$ 123 685	$ 3 710 550
1.2	001 043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	200,00	$ 2 207	$ 441 400
1.3	001 001	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO	M2	200,00	$ 6 840	$ 1 368 000
1.4	001 006	DESCAPOTE MECANICO E=0 20 M	M2	200,00	$ 2 785	$ 557 000
1.5	002 086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	45,00	$ 48 197	$ 2 168 865
1.6	021 005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	70,00	$ 28 097	$ 1 966 790
1.7	021 006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	3,00	$ 28 097	$ 84 291
1.8	032 161	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)	UND	10,00	$ 211 773	$ 2 117 730
1.9	030 002	JORNAL AYUDANTE	DIA	15,00	$ 125 605	$ 1 884 075
2. PLACA DE CONCRETO						**$ 40.750.290,00**
2.1	002 83	EXCAVACION MANUAL	M3	27,00	$ 39 314	$ 1 061 478
2.2	032 001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	27,00	$ 197 716	$ 5 338 332
2.3	033 105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21 F 4 MM C/ 15 X 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	M2	180,00	$ 14 907	$ 2 683 260
2.4	005 011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0 10 M	M2	180,00	$ 157 156	$ 28 288 080
2.5	032 015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	120,00	$ 13 029	$ 1 563 480
2.6	032 330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANTISOL PARA LOSA DE CONCRETO	M2	180,00	$ 10 087	$ 1 815 660
2. ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO						**$ 24.676.005,00**
2.1	002 83	EXCAVACION MANUAL	M3	4,50	$ 39 314	$ 176 913
2.2	032 001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	4,50	$ 197 716	$ 889 722
2.3	033 105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA H-084 R-21 F 4 MM C/ 15 X 25M (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO)	M2	30 00	$ 14 907	$ 447 210
2.4	032 016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0 10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	30,00	$ 159 671	$ 4 790 130
2.5	032 015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	20,00	$ 13 029	$ 260 580
2.6	005 116	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÁLICO HEXAGONAL	M2	40,00	$ 8 224	$ 328 960
2.7	021 008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 H=20 CM, B=10 CM, L=100CM	ML	110,00	$ 159 825	$ 17 580 750
2.8	032 330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANTISOL PARA LOSA DE CONCRETO	M2	20,00	$ 10 087	$ 201 740
3. PINTURA						**$ 6.749.680,00**
3.1	013 011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES) COLOR SEGUN DISEÑO	M2	170,00	$ 39 704	$ 6 749 680
4. JUEGOS INFANTILES						**$ 23.215.016,00**
4.1	034 054	SUMIN STRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (COLUMPIO DOBLE)	UND	1,00	$ 8 778 729	$ 8 778 729
4.2	034 078	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LISADERO METÁLICO SENCILLO	UND	1.00	$ 8 101 059	$ 8 101 059
4.3	034 051	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (SUBE Y BAJA DOBLE)	UND	1,00	$ 6 335 228	$ 6 335 228
5. MOBILIARIO						**$ 60.648.681,00**
5.1	034 020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR EN CONCRETO PULIDO CON ESPALDAR, IGUAL O SIMILAR A. TIPO KÓNKRETUS REFERENCIA: BANCA SAMLE CON ESPALDAR. A:0,81 M X H:0.64 M X P:0,78 M. (251 KG/UN) (MU 05). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	5,00	$ 3 250 763	$ 16 253 815
5.2	021 082	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERA PREFABRICADA RECTANGULAR ACANALADA DE 100X30X60. INCLUYE TIERRA NEGRA Y PLANTAS HORNAMENTALES	UN	5,00	$ 415 208	$ 2 076 040
5.3	021 007	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION JARDINES EXTERIORES (INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, TIERRA NEGRA Y EMPRADIZACIÓN)	M2	20,00	$ 161 595	$ 3 231 900
5.4	034 016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MODULAR CORRIDA CON ESPALDAR EN CONCRETO PULIDO, IGUAL O SIMILAR A. TIPO KÓNKRETUS REFERENCIA: BANCA OLAND CON ESPALDAR A:1,8 M X H:0,79 M X P:0,57 M (369 KG/UN) (MU 03) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	und	4,00	$ 3.166 944	$ 12 667 776
5.5	034 075	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA MANEN GRIS LLUVIA TIPO KÓNKRETUS O SIMILAR (707-K01)	UND	6,00	$ 4 258 400	$ 25 550 400
5.6	034 077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PILARES CIRCULARES EN CONCRETO DE 3000 PSI D=50cm CON FORMALETA METALICA - ALTURA VARIABLE (<=1.0M)	ML	2,50	$ 347 500	$ 868 750
6. RED HIDROSANITARIA						**$ 4.739.357,00**

6.1	030 002	JORNAL AYUDANTE	DIA	10,00	$ 125 605	$ 1.256 050
6.2	002 001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0 0 A 2 0 M	M3	2,00	$ 53 369	$ 106 738
6.3	002 086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	2,00	$ 48 197	$ 96 394
6.4	002 050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	2,00	$ 52 872	$ 105 744
6.5	007 001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO RED WHITE 1/2 (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	4,00	$ 197 823	$ 791 292
6.6	007 017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	4,00	$ 88 247	$ 352 988
6.7	007 107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJAS REGISTROS 15*15 (INCLUYE MARCO Y TAPA LADRILLO TOLETE)	UND	4 00	$ 176 117	$ 704 468
6.8	013 060	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	UND	4,00	$ 69 956	$ 279 824
6.9	007 074	SUM NISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIDORES AGUA 1/2" (INCLUYE CAJA DE 60*60*14)	UND	1,00	$ 1 045 859	$ 1.045 859
7.RED ELECTRICA						**$ 3.939.776,00**
7.1	030 002	JORNAL AYUDANTE	DIA	10,00	$ 125 605	$ 1.256 050
7.2	08B 832	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION BALA DE PISO LED 3W ACERO INOXIDABLE IP65	UND	15,00	$ 171 814	$ 2.577 210
7.3	08B 251	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA FOTOCELDA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE NO 12 AWG	UND	1 00	$ 106 516	$ 06 516
Subtotal						**$ 179.017.536,00**

$ 372.996.887

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO+AU	**$ 539.875.235**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al numero entero del peso	ADMINISTRACION	A=	38,74%
NOTA 3: El A I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	
NOTA 4: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	UTILIDAD	U=	6,00%
NOTA 5: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	**44,74%**