ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

PRESUPUESTO OFICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - SA 014 DE 2025

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS"

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COMPARACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE)

POE - CONSOLIDADO

PRESUPUESTO OFICIAL - (POE) CONSOLIDADO				
El valor total de su Oferta Económica INCLUIDO AU después de correcciones aritméticas no puede superar el Valor Total del Presupuesto Oficial INCLUIDO AU so pena de rechazo *El % de AU Ofertado no puede superar el % de AU Oficial, establecido en un 18%, so pena de rechazo*	PRESUPUESTO OFICIAL - POE - CONSOLIDADO	% AU OFICIAL	TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (POE) INCLUIDO AU	Presupuesto Oficial para efectos de Evaluación, Revisión y Ponderación de la Oferta Económica – POE (Valor máximo para Ofertar)
		18,0%	$ 161.989.267,0	

(POE) Para el presente proceso, siempre que se cite el Presupuesto Oficial (POE) o POE, se entenderá PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COMPARACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE).

PRESUPUESTO OFICIAL - (POE) CONSOLIDADO POR COMPONENTES y POR RUBRO PRESUPUESTAL					
COMPONENTES	TOTAL COSTOS DIRECTOS	AU		VALOR TOTAL INCLUIDO AU	RUBRO PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEDE ADMINISTRATIVA	$ 93.375.308,00	18,0%	$ 16.807.555,00	$ 110.182.863,00	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEDE PARQUE	$ 4.403.732,00	18,0%	$ 792.672,00	$ 5.196.404,00	2.1.5.02.08 FUNCIONAMIENTO PARQUE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (*)	$ 39.500.000,00	18,0%	$ 7.110.000,00	$ 46.610.000,00	2.1.2.02.01.003. FUNCIONAMIENTO
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL - POE	$ 137.279.040,00	18,0%	$ 24.710.227,00	$ 161.989.267,00	

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

PRESUPUESTO OFICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - SA 014 DE 2025

“REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS"

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COMPARACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE)

POE - CONSOLIDADO

(*)La Entidad para el ítem de **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**, estableció un VALOR TOTAL FIJO de COSTOS DIRECTOS POR TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.L. ($39.500.000) . Este valor del Costo es Fijo e Inmodificable por el Oferente en su propuesta, Además el ítem es Reembolsable, con la finalidad que será ejecutados en la proporción y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que el mismo busca satisfacer. Por ello, durante la ejecución del contrato la Entidad cancelará dicho ítem única y exclusivamente sobre los montos que el contratista logre demostrar su ejecución en desarrollo del objeto contractual, presentando para ello el respectivo soporte del gasto realizado para adquirir el bien o prestar el servicio requerido previa autorización de la Supervisión, Cuando en el plazo del Contrato no se haya consumido la totalidad del monto establecido o no se hayan presentado esos gastos o cuando habiéndose presentado los mismos, no se tenga el soporte adecuado, no se reconocerá dicho monto AL CONTRATISTA y se reintegrará el saldo correspondiente a la Entidad, antes de la Liquidación del Contrato

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

PRESUPUESTO OFICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - SA 014 DE 2025

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS"

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COMPARACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE)

POE - CONSOLIDADO

PRESUPUESTO OFICIAL (POE) POR RUBRO PRESUPUESTAL

	RUBRO PRESUPUESTAL /FICHA	VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL INCLUIDO AU por RUBRO PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO POR RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.02.008. - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SEDE	$ 110.182.863,00	
	RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.02 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - PARQUE	$ 5.196.404,00	
	RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.01.003. - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 46.610.000,00	
	TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (POE)	**$ 161.989.267,00**	

El proponente favorecido con la adjudicación del Contrato, al elaborar el FORMULARIO denominado "OFERTA ECONÓMICA DETALLADA - PROPONENTE ADJUDICATARIO" con los precios unitarios de cada uno de los Ítems, deberá tener en cuenta que el valor total de la Oferta Económica INCLUIDO AU POR RUBRO PRESUPUESTAL no puede superar el Valor Total del Presupuesto Oficial INCLUIDO AU por Rubro Presupuestal. Por lo tanto, debe tener en cuenta, no exceder estos valores por RUBRO PRESUPUESTAL

Hacen parte integral del PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA PARA LA HABILITACIÓN DE LA PROPUESTA – POE, que se publica,los siguientes documentos:
- Presupuesto Oficial (POE) Consolidado
- Presupuesto Oficial (POE) Detallado
- El Detalle de AU

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

PRESUPUESTO OFICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - SA 014 DE 2025

“REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS"

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COMPARACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE)

POE - CONSOLIDADO

El análisis técnico y económico para la elaboración del Presupuesto Oficial, fue realizado y verificado por el equipo técnico de la Subdirección Administrativa y Financiera, acorde al alcance del objeto contractual. y para establecer el valor del Presupuesto y proyectar el valor o precio unitario se hizo con base en las variables del mercado y que incluyera la valoración a todo costo de todos los recursos requeridos para que se lleve a cabo cada actividad, producto y/o entregables contemplados en el alcance contractual, durante todo el Plazo del Contrato, incluyendo todos los costos directos e indirectos en que incurre el contratista para la ejecución del objeto contractual, así como la utilidad estimada. El Presupuesto fue aprobado por la Subdirectora Administrativa y Financiera en su calidad de Ordenadora del Gasto y el proceso contractual aprobado por el Comité de Contratación de la Entidad

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

PRESUPUESTO OFICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - SA 014 DE 2025

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS"

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COMPARACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE)

POE - DETALLADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EQUIPOS	Veces de Mtto. durante el Contrato	COSTO UNITARIO	TOTAL COSTOS DIRECTOS	% y VALOR AU 18%	VALOR TOTAL INCLUIDO AU	RUBRO PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEDE ADMINISTRATIVA AMVA - TORRE DE ENFRIAMIENTO POR RECIRCULACION DE AGUA									
1	Mantenimiento del sistema de aire acondicionado marca TRANE, modelo WCVD10031Q20AA. **CAPACIDAD: 8 TRF (toneladas de refrigeración)** Incluye UMA, parte electromecánica, tableros electrónicos, ductos de suministro y retorno, difusores y rejillas y demás elementos y partes necesarios para su óptimo funcionamiento.	UN	6	4	$ 232.303,00	**$ 5.575.272,00**	$ 1.003.549,00	**$ 6.578.821,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
2	Mantenimiento del sistema de aire acondicionado marca TRANE, modelo WCHD08031J10AA310. **CAPACIDAD: 7 TRF (toneladas de refrigeración)** Incluye UMA, parte electromecánica, tableros electrónicos, ductos de suministro y retorno, difusores y rejillas y demás elementos y partes necesarios para su óptimo funcionamiento.	UN	2	4	$ 232.303,00	**$ 1.858.424,00**	$ 334.516,00	**$ 2.192.940,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
3	Mantenimiento del sistema de aire acondicionado marca TRANE, modelo WPVJ07231A0110TLO. **CAPACIDAD: 6 TRF (toneladas de refrigeración)** Incluye UMA, parte electromecánica, tableros electrónicos, ductos de suministro y retorno, difusores y rejillas y demás elementos y partes necesarios para su óptimo funcionamiento.	UN	3	4	$ 232.303,00	**$ 2.787.636,00**	$ 501.774,00	**$ 3.289.410,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
4	Mantenimiento del sistema de aire acondicionado marca TRANE, modelo GEVB03681GA110TL. **CAPACIDAD: 3 TRF (toneladas de refrigeración)** Incluye UMA, parte electromecánica, tableros electrónicos, ductos de suministro y retorno, difusores y rejillas y demás elementos y partes necesarios para su óptimo funcionamiento.	UN	2	4	$ 221.086,00	**$ 1.768.688,00**	$ 318.364,00	**$ 2.087.052,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
5	Mantenimiento de las Torres de enfriamiento marca EDOSPINA, modelo FV-100. Incluye lavado con hidro lavadora y limpieza de rejillas	UN	2	4	$ 404.906,00	**$ 3.239.248,00**	$ 583.065,00	**$ 3.822.313,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
6	Mantenimiento al Sistema de bombeo de las torres de enfriamiento. Bombas, marca HALBERG-NOWA, modelo 6520 con M**otores de 4 H.P**. Incluye Cambio de empaques, alineación entre el motor y la bomba, limpieza en general, CAMBIO DE RODAMIENTOS, etc.	UN	2	4	$ 394.944,00	**$ 3.159.552,00**	$ 568.719,00	**$ 3.728.271,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

PRESUPUESTO OFICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - SA 014 DE 2025

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS"

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COMPARACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE)

POE - DETALLADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EQUIPOS	Veces de Mtto. durante el Contrato	COSTO UNITARIO	TOTAL COSTOS DIRECTOS	% y VALOR AU 18%	VALOR TOTAL INCLUIDO AU	RUBRO PRESUPUESTAL
7	Mantenimiento al Sistema de bombeo torres enfriamiento. Bomba, marca HALBERG-NOWA, modelo 5020 con **motores de 4 H.P**. Incluye Cambio de empaques, alineación entre el motor y la bomba, limpieza en general, CAMBIO DE RODAMIENTOS, etc.	UN	2	4	$ 444.944,00	**$ 3.559.552,00**	$ 640.719,00	**$ 4.200.271,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
8	Mantenimiento al Sistema de ventilación de las torres enfriamiento, aspas y **motores marca WED de 4 H.P**. Incluye Cambio de empaques, ajuste y perfecto funcionamiento con la aspa, limpieza en general, CAMBIO DE RODAMIENTOS, etc.	UN	2	4	$ 397.753,00	**$ 3.182.024,00**	$ 572.764,00	**$ 3.754.788,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
9	Mantenimiento Extractor de aire del sótano, marca ROGO, modelo TC-330-SWSI y Detectores de CO2, marca TECHNOLOGICS KELE COMPANY, Modelo WCO-1B. **CAPACIDAD: 5 HP** Incluye sistema de poleas, rodamientos y sensores o detectores.	UN	1	4	$ 186.667,00	**$ 746.668,00**	$ 134.400,00	**$ 881.068,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
10	Mantenimiento al Sistemas de extracción del aire de los baños y de los cuartos técnicos de cada piso. Incluye ventilador helicoidal centrífugo, ventiladores de extracción, ductos y rejillas. (Ambas torres)	UN	20	4	$ 176.667,00	**$ 14.133.360,00**	$ 2.544.006,00	**$ 16.677.366,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
11	Realizar el tratamiento químico del agua utilizada para la refrigeración del sistema (2 torres de enfriamiento). Este debe permitir hacer control por medio de inhibidores de corrosión e incrustaciones y también control microbiológico.	UN	2	4	$ 356.667,00	**$ 2.853.336,00**	$ 513.600,00	**$ 3.366.936,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
	Los insumos quimicos para el tratamiento del agua, deberan ser suficientes y con una dosificación constante para un periodo de SEIS (6) meses de tratamiento y/o mantenimiento, conforme a los estandares recomendados por las empresas que los suministran.			4	$ 430.004,00	**$ 3.440.032,00**	$ 619.206,00	**$ 4.059.238,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
	Además se deben realizar reportes periodicos del estado del agua. (un tratamiento dura dos (2) meses x cuatro (4) veces durante el contrato) el proponente debera tener en cuenta lo inmediatamente anterior			2	$ 260.000,00	**$ 1.040.000,00**	$ 187.200,00	**$ 1.227.200,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
12	Chequeo del funcionamiento, calibración y diagnóstico de las cajas de volumen variable de cada piso	UN	18	4	$ 146.667,00	**$ 10.560.024,00**	$ 1.900.804,00	**$ 12.460.828,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

PRESUPUESTO OFICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - SA 014 DE 2025

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS"

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COMPARACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE)

POE - DETALLADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EQUIPOS	Veces de Mtto. durante el Contrato	COSTO UNITARIO	TOTAL COSTOS DIRECTOS	% y VALOR AU	VALOR TOTAL INCLUIDO AU	RUBRO PRESUPUESTAL
							18%		
13	Cambio de tela guata para los filtros de todos los equipos de aire acondicionado	UN	14	2	$ 110.000,00	**$ 3.080.000,00**	$ 554.400,00	**$ 3.634.400,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
13.1	Mantenimiento a: FILTRO DE 39x48.7x4.5cms EN FIBRA SINTETICA LAVABLE. TIPO HEPA CLASE H13	UN	34	4	$ 94.419,00	**$ 12.840.984,00**	$ 2.311.377,00	**$ 15.152.361,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
13.2	FILTRO DE 49.5x33.33x4.8cms EN FIBRA SINTETICA LAVABLE. TIPO HEPA CLASE H13	UN	40	4	$ 94.419,00	**$ 15.107.040,00**	$ 2.719.267,00	**$ 17.826.307,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
13.3	Mantenimiento a: FILTRO DE 137X30X4CMS AL 35-45% DE EFICIENCIA, EN FIBRA SINTETICA LAVABLE. TIPO HEPA CLASE H13.	UN	6	4	$ 97.753,00	**$ 2.346.072,00**	$ 422.293,00	**$ 2.768.365,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
14	Mantenimiento Equipo de aire acondicionado marca LG, tipo piso techo, modelo AVNQ36GMIH0 **CAPACIDAD: 36.000 BTU.** (Sala Servidores y Sala de descanso de la direccion)	UN	3	4	$ 127.754,00	**$ 1.533.048,00**	$ 275.949,00	**$ 1.808.997,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
15	Mantenimiento Equipo de aire acondicionado marca KFIR, piso mini split, modelo KFI09 **CAPACIDAD: 9.000 BTU** (información, piso 2)	UN	1	4	$ 141.087,00	**$ 564.348,00**	$ 101.583,00	**$ 665.931,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
SUBTOTAL - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.02.008.						**$ 93.375.308,00**	**$ 16.807.555,00**	**$ 110.182.863,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

PRESUPUESTO OFICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA - SA 014 DE 2025

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS NUEVOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y EL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS"

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COMPARACIÓN Y PONDERACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA (POE)

POE - DETALLADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EQUIPOS	Veces de Mtto. durante el Contrato	COSTO UNITARIO	TOTAL COSTOS DIRECTOS	% y VALOR AU 18%	VALOR TOTAL INCLUIDO AU	RUBRO PRESUPUESTAL
PARA LA SEDE PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS									
16	Mantenimiento Equipo de aire acondicionado, tipo piso techo, modelo AVNQ36GMIH0 **CAPACIDAD: 36.000 BTU.**	UN	5	4	$ 161.086,00	**$ 3.221.720,00**	$ 579.910,00	**$ 3.801.630,00**	2.1.5.02.08 FUNCIONAMIENTO PARQUE
17	Mantenimiento Equipo de aire acondicionado, TIPO mini split, modelo KFI18 **CAPACIDAD: 18.000 BTU**	UN	1	4	$ 154.418,00	**$ 617.672,00**	$ 111.181,00	**$ 728.853,00**	2.1.5.02.08 FUNCIONAMIENTO PARQUE
18	Mantenimiento Equipo de aire acondicionado, TIPO mini split, modelo KFI18 **CAPACIDAD: 9.000 BTU** - Sala sonido	UN	1	4	$ 141.085,00	**$ 564.340,00**	$ 101.581,00	**$ 665.921,00**	2.1.5.02.08 FUNCIONAMIENTO PARQUE
SUBTOTAL - MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEDE PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.5.02.08						**$ 4.403.732,00**	**$ 792.672,00**	**$ 5.196.404,00**	2.1.5.02.08 FUNCIONAMIENTO PARQUE
TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (*) - (VALOR del COSTO DIRECTO DEFINIDO por la ENTIDAD COMO FIJO, INMODIFICABLE - ITEM REEMBOLSABLE) RUBRO PRESUPUESTAL 2.1.2.02.01.003.						**$ 39.500.000,00**	**$ 7.110.000,00**	**$ 46.610.000,00**	2.1.2.02.01.003. FUNCIONAMIENTO
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL						**$ 137.279.040,00**	**$ 24.710.227,00**	**$ 161.989.267,00**	

PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADA POR COMPONENTES y POR RUBRO PRESUPEUSTAL

	COMPONENTES	TOTAL COSTOS DIRECTOS	AU		VALOR TOTAL INCLUIDO AU	RUBRO PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO POR COMPONENTES y POR RUBRO PRESUPUESTAL	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEDE ADMINISTRATIVA**	**$ 93.375.308,00**	**18,0%**	**$ 16.807.555,00**	**$ 110.182.863,00**	2.1.2.02.02.008. FUNCIONAMIENTO SEDE
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SEDE PARQUE	**$ 4.403.732,00**	**18,0%**	**$ 792.672,00**	**$ 5.196.404,00**	2.1.5.02.08 FUNCIONAMIENTO PARQUE
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (*)	**$ 39.500.000,00**	**18,0%**	**$ 7.110.000,00**	**$ 46.610.000,00**	2.1.2.02.01.003. FUNCIONAMIENTO
	TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL - POE	**$ 137.279.040,00**	**18,0%**	**$ 24.710.227,00**	**$ 161.989.267,00**	