PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

DECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.
LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

NOMBRE ENTIDAD: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.	Fecha	may-24
SEDE: PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE	Valor M2 Costo Directo	$ 1,810,414.73

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE	m2	85.62	$ 71,271.00	$ 6,102,223.00
1.02	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	m2	77.59	$ 28,500.00	$ 2,211,315.00
1.03	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN COCNRETO, RAMPAS EN CONCRETO.	M2	79.43	$ 30,000.00	$ 2,382,900.00
1.04	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS	und	10.00	$ 25,000.00	$ 250,000.00
1.05	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	2.00	$ 35,000.00	$ 70,000.00
1.06	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO	M2	10.50	$ 33,540.00	$ 352,170.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	ML	1.44	$ 38,500.00	$ 55,440.00
1.08	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	45.20	$ 28,950.00	$ 1,308,540.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	M2	90.00	$ 17,500.00	$ 1,575,000.00
2	**CONCRETOS**				
2.01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	56.73	$ 157,850.00	$ 8,954,831.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 8 cm. Escobeado y Ratoneado	m2	45.08	$ 137,565.00	$ 6,201,430.00
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	m2	25.69	$ 71,565.00	$ 1,838,505.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO 1:4	m2	124.23	$ 45,000.00	$ 5,590,350.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	m2	25.95	$ 105,245.00	$ 2,731,108.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	m2	135.62	$ 27,850.00	$ 3,777,017.00
3.05	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	m2	98.01	$ 38,000.00	$ 3,724,380.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS (ZOCALOS) 3 MANOS	m2	20.52	$ 33,500.00	$ 687,420.00
3.07	ESTUCO EXTERIOR Y PINTURA TIPO KORAZA 3 MANOS	m2	88.49	$ 34,520.00	$ 3,054,675.00
3.08	Impermeabilización Fachadas Laterales, hidrofugo o similar.	m2	52.80	$ 40,250.00	$ 2,125,200.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.	ml	185.40	$ 142,650.00	$ 26,447,310.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA.	m2	113.30	$ 137,565.00	$ 15,586,115.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA	ml	10.30	$ 82,500.00	$ 849,750.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ml	20.60	$ 189,500.00	$ 3,903,700.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ml	8.70	$ 44,710.00	$ 388,977.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN).	m2	48.82	$ 130,250.00	$ 6,358,805.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				
5.01	MORTERO DE NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	m2	79.47	$ 94,500.00	$ 7,509,915.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO MINIMO 40X40	m2	68.78	$ 117,985.00	$ 8,115,008.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ml	78.40	$ 78,950.00	$ 6,189,680.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				
6.01	Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz en Vidrio 4 mm	M2	6.10	$ 1,160,000.00	$ 7,076,000.00
6.02	Suministro e Instalación de Ventana Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting.	M2	10.64	$ 1,150,000.00	$ 12,236,000.00
6.03	Suministro e instalación de Puertas en Marco de Aluminio con Tablero en Vidrio 4 mm, con pelicula de seguridad acabado sandblasting.	m2	9.90	$ 995,850.00	$ 9,858,915.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
7.01	Suministro e instalación de Caja Medidor Bifasica, con pin de corte 2x63 amp, incluye instalación de Puesta a Tierra en Varilla de cobre 2,40m.	und	1.00	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA DE 1X20 AMP Y 2X20 AMP)	und	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
7.03	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar.	und	18.00	$ 195,000.00	$ 3,510,000.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	und	22.00	$ 142,000.00	$ 3,124,000.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLEADO Y TUBERIA)	UND	5.00	$ 155,000.00	$ 775,000.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA.	Und	1.00	$ 895,000.00	$ 895,000.00
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	67.51	$ 68,500.00	$ 4,624,435.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE EMPOTRAR, EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES.	ml	1.50	$ 1,325,000.00	$ 1,987,500.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	und	2.00	$ 895,000.00	$ 1,790,000.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	und	3.00	$ 425,000.00	$ 1,275,000.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).	und	2.00	$ 150,000.00	$ 300,000.00
8.05	Poceta Lavatraperos, incluye llave tipo jardin.	und	1.00	$ 450,000.00	$ 450,000.00
8.06	Punto Hidraulico de 1/2"	und	11.00	$ 60,250.00	$ 662,750.00
8.07	Punto Sanitario de 2"	und	8.00	$ 87,500.00	$ 700,000.00
8.08	Punto Sanitario de 4"	und	2.00	$ 138,850.00	$ 277,700.00
8.09	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,80x0,80 en concreto.	und	2.00	$ 785,000.00	$ 1,570,000.00
8.10	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	und	1.00	$ 675,250.00	$ 675,250.00
8.11	Suministro e Instalación de Lavadero prefabricado	und	1.00	$ 700,500.00	$ 700,500.00
9	**LIMPIEZA**				

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA AGUA CALIENTE
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.
LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

NOMBRE ENTIDAD: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.	**Fecha**	**may-24**
SEDE: PUESTO DE SALUD AGUA CALIENTE	**Valor M2 Costo Directo**	**$ 1,810,414.73**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.01	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL SOBRANTE DE PUESTO DE SALUD.	M2	84.62	$ 10,500.00	$ 888,510.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 184,318,324.00
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	33.00%		$ 60,825,047.00
IMPREVISTOS	1.0%		$ 1,843,183.00
UTILIDAD	5.0%		$ 9,215,916.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	39.0%		$ 71,884,146.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)			$ 256,202,470.00
INTERVENTORIA	7.0%		$ 12,902,283.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORIA)			$ 269,104,753.00

Elaboró **ALAN FRANCIS MOSQUERA G**
Ingeniero Civil
M.P. 25202-260744 CND
C.C. 1.127.072.201 de Villagarzon
Presupuestador

Validó: **JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**
Ingeniero Civil
M.P. 25202-260849 CND
C.C. 1.018.439.570
Profesional Contratisa
Secretaría Salud Departamental

Avaló **MALLERLY GONZALEZ ARIAS**
Nombre
Cargo Secretaria de Salud del Departamento de Caquetá