MUNICIPIO DE TAUSA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SEGUNDA ETAPA MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUCACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V/UNIT-	V/TOTAL
1	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	30,00	$ 12.143,00	$ 364.290,00
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	440,00	$ 13.888,00	$ 6.110.720,00
3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	48,09	$ 21.200,00	$ 1.019.407,76
4	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	21,00	$ 47.202,00	$ 991.242,00
5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	352,00	$ 74.321,00	$ 26.160.992,00
6	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	42,00	$ 93.089,00	$ 3.909.738,00
7	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	896,00	$ 30.937,00	$ 27.719.552,00
8	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	1.100	$ 42.527,00	$ 46.779.700,00
9	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UN	21	$ 102.458,00	$ 2.151.618,00
10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	2	$ 332.322,00	$ 664.644,00
11	VALVULA DESAIREADORA DE 1/2"	UN	2	$ 112.500,00	$ 225.000,00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 116.096.903,76**
	ADMINISTRACION 25%				$ 29.024.225,94
	IMPREVISTOS 3%				$ 3.482.907,11
	UTILIDAD 5%				$ 5.804.845,19
	AJUSTE AL PESO				$ 0,00
	VALOR TOTAL				**$ 154.408.882,00**