El Carmen de Atrato - Chocó, 06 de agosto de 2025

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Departamento del Choco

ASUNTO: presentación de propuesta para el mantenimiento de las Instituciones educativas del Municipio en Marco de la Emergencia por la Ola Invernal

Cordial saludo,

En calidad de representante legal del **MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO - CHOCÓ.** Nit 891.680.061– 9 me permito presentar la propuesta técnica - económica en los siguientes términos:

1. RESPALDO JURIDICO

Que durante la noche del día seis (6) de junio de 2025 se presentó un nuevo evento natural consistente en un intenso vendaval de características excepcionales que afectó veredas como la Clara, El Yarumo, La Sierra, La Mariela Parte Alta, La Mariela Parte Baja, El Siete, La Argelia, El Porvenir, Barrio la Paz, resguardo indígena la Puria y zona urbana del municipio El Carmen de Atrato - Chocó. El fenómeno climático, causó significativos daños en la infraestructura y en los cultivos agrícolas y demás de la región. Como consta en el informe técnico elaborado por la Secretaria de Planeación e Infraestructura, donde se puede evidenciar que un gran número de viviendas, Institución Educativas como el Liceo Marco Fidel Suarez, Escuela nueva la Clara, Escuela La Argelia y Escuela Nueva Habita fueron afectas con la pérdida parcial de la cubierta y la infraestructura de transporte como el puente la borrasca de la Comunidad Indígena La Puria y la vía el porvenir resultaron gravemente afectadas, las cuales presentaron diversos tipos de daños estructurales. con consecuencias directas que ponen en riesgo a las familias afectadas. El cual ha agravado la situación existente y requiere la adopción de medidas urgentes bajo el marco de la calamidad pública vigente.

Ante esta situación, se hace necesario adelantar acciones urgentes orientadas a la rehabilitación de las vías y la mitigación de algunos daños en viviendas que resultaron afectadas, con el fin de brindar la debida protección a estas familias y de garantizar que la población tuviera una movilidad adecuada y de manera segura y eficiente, promover la reactivación económica local y garantizar condiciones mínimas

de accesibilidad para las comunidades impactadas.

Consecuente con lo anterior el Municipio El Carmen de Atrato – Chocó, mediante el Decreto No. 027 del 9 de junio de 2025, declara la urgencia manifiesta con el fin de atender de manera inmediata los efectos agravados de la situación de calamidad pública provocada por fenómenos climáticos extremos. Esta decisión se adopta en el contexto de una temporada invernal severa que ha afectado a la región desde noviembre de 2024, cuando se expidió el Decreto No. 046 por medio del cual se declaró la situación de calamidad pública, prorrogada posteriormente mediante Decreto No. 018 de abril de 2025. A estos hechos se suma un vendaval antes mencionado donde se afectaron las instituciones educativas como el Liceo Marco Fidel Suárez, Escuela Nueva La Clara, Escuela La Argelia y Escuela Nueva Habita.

El Municipio El Carmen de Atrato – Chocó, en estricto cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, ha identificado una situación de necesidad apremiante e impostergable que exige la intervención inmediata de la administración municipal para el “MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN de la infraestructura física de las Instituciones Educativas del municipio El Carmen de Atrato – Chocó que resultaron damnificadas, sin embargo, y debido al bajo presupuesto con el que cuenta el Municipio solicitamos a la Gobernación del Chocó para la ayuda a través de un convenio interadministrativo firmado entre las partes, en el cual disponga de recursos para el mantenimiento y/o adecuación de estas instituciones.

Consecuente con lo anterior La Ley 489 de 1998 prevé, en el artículo 95, que “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos…”

De igual forma, el artículo 6° de la referida ley, establece: "Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”

Que el valor agregado que se obtiene con la suscrición de esta clase de convenio entre entidades estatales que comparten los mismos intereses, es lo que permite fortalecer la labor del estado, complementar y aunar esfuerzos, recursos, experiencia e infraestructura, frente a las necesidades de la comunidad, prestando un servicio eficiente y oportuno.

Que el presente convenio interadministrativo es celebrado de conformidad con el artículo 76 del Decreto 1510 de 2013, aclarando previamente que el conveniente ejecutará el objeto del presente convenio, asumiendo todos los riesgos y obligaciones inherentes o necesarios para su realización, con sus propios medios, con libertad y autonomía técnica y directiva

2. OBJETIVOS

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO – CHOCÓ AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL Y PRIORIZADAS EN EL DECRETO POR LA CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO

3. PRESUPUESTO

La propuesta económica asciende a la suma de **DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS. ($220.000.000),** dando cumplimiento a las actividades que se describen a continuación.

Mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de las escuelas afectadas por la ola invernal en el Municipio El Carmen de Atrato – Chocó					
ÍTEMS	***DESCRIPCIÓN***	***UNIDAD***	***CANT***	***VLR. UNITARIO***	***VLR. TOTAL***
1,0	***PRELIMINARES***				***$13.117.957,97***
1,1	*Desmonte, monte y fijación de cubierta existente, incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.*	*M2*	*310,61*	*$12.181,00*	*$3.783.491,69*
1,2	*Demolición de mampostería y retiro de cerramiento perimetral existente en malla eslabonada, incluye botada hasta sitio de disposición final.*	*M2*	*158,12*	*$21.896,00*	*$3.462.195,52*
1,3	*Reforzamiento de cerramiento perimetral en malla eslabonada.*	*M2*	*158,68*	*$37.007,00*	*$5.872.270,76*
2,0	***EXCAVACIONES***				***$1.853.552,08***
2,1	*Excavaciones manual varias en material común en seco para dados y vigas de cimentación en concreto, incluye botada.*	*M3*	*21,92*	*$84.556,00*	*$1.853.552,08*
3,0	***ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y METÁLICA***				***$29.150.196,10***

3,1	*Suministro e instalación de Teja Eternit #6, incluye ganchos, amarras y acero galvanizado para su correcta instalación*	*UND*	*35,00*	*$66.295,00*	*$2.320.325,00*
3,2	*Suministro e instalación de Teja Eternit #8, incluye ganchos, amarras y acero galvanizado para su correcta instalación*	*UND*	*15,00*	*$76.945,00*	*$1.154.175,00*
3,3	*Suministro e instalación de Caballete Articulado Superior Eternit, incluye todos los elemento necesarios para su correcta instalación.*	*UND*	*12,00*	*$52.330,00*	*$627.960,00*
3,4	*Suministro e instalación de Malla Eslabonada De 2.00 X 10.0 M En Metal Galvanizado De 2.25Mm De 2.1/4X2.1/4 Huecos, incluye todo lo necesario para su correcta instalación*	*M2*	*183,50*	*$95.438,00*	*$17.512.873,00*
3,5	*Suministro e instalación de Tubo Cerramiento Galvanizado 2" X 1.5Mm X 6M, incluye todo lo necesario para su correcta instalación*	*ML*	*92,50*	*$55.133,00*	*$5.099.802,50*
3,6	*Suministro e instalación de ángulo 1"x1/8"x6.0 m, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.*	*ML*	*65,80*	*$37.007,00*	*$2.435.060,60*
4,0	***MAMPOSTERÍA***				***$5.690.410,32***
4,1	*Suministro e instalación de mampostería 3 hiladas con acabado cara vista en bloque de 15x20x40 cm para cerramiento, incluye mortero de pega.*	*M2*	*39,48*	*$144.134,00*	*$5.690.410,32*
5,0	***ACERO***				***$17.230.341,60***
5,1	*Suministro, corte, figurado e instalación de acero Grado 60 para dados, vigas de cimentación, columnetas y vigas de confinamiento.*	*KG*	*1471,30*	*$11.711,00*	*17.230.341,60*
6,0	***CONCRETO***				***$17.137.587,40***

6,1	*Suministro, vaciado y curado de concreto de 3000 PSI para dados, vigas de cimentación, columnetas y vigas de confinamiento.*	*M3*	*14,71*	*$1.165.307,00*	*$17.137.587,40*
7,0	***TRANSPORTE***				***$1.000.000,00***
7,1	*Transporte de materiales hasta el sitio de ejecución de la obra, incluye descargue.*	*GLB*	*1,00*	*$1.000.000,00*	*$1.000.000,00*
8,0	***INSTALACIONES ELÉCTRICAS***				***$5.803.111,00***
8,1	*Suministro e instalación de panel led de sobreponer redondo 24w, incluye interruptor y todo lo necesario para su correcta instalación.*	*UND*	*3,00*	*$36.361,00*	*$109.083,00*
8,2	*Suministro e instalación de cable No. 14 AWG, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.*	*ML*	*50,00*	*$15.106,00*	*$755.300,00*
8,3	*Suministro e instalación de Luminaria Led Light Solar S50 Kit 6000Lm, incluye postes metálicos.*	*UND*	*8,00*	*$617.341,00*	*$4.938.728,00*
COSTO DIRECTO DE OBRA					***$90.983.156,00***
ADMINISTRACIÓN				*28%*	*$25.475.284,00*
UTILIDAD				*5%*	*$4.549.158,00*
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					***$121.007.598,00***

Mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura Física del Liceo Marco Fidel Suarez del Municipio El Carmen De Atrato – Chocó					
ÍTEM	***DESCRIPCIÓN***	***UNIDAD***	***CANT***	***VLR. UNITARIO***	***VLR. TOTAL***
1,0	***PRELIMINARES***				***$21.396.657,36***
1,1	*Desmonte, monte y fijación de cubierta existente, incluye limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.*	*M2*	*1756,56*	*$12.181,00*	*$21.396.657,36*
2,0	***ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y METÁLICA***				***$43.837.808,00***

2,1	*Suministro e instalación de Teja Zinc Ondulada 3.048x0.80mt Cal 34 0.20mm, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación*	*UND*	*16,00*	*$55.208,00*	*$883.328,00*
2,2	*Suministro e instalación de Teja Eternit #4, incluye ganchos, amarras y acero galvanizado para su correcta instalación*	*UND*	*32,00*	*$47.051,00*	*$1.505.632,00*
2,3	*Suministro e instalación de Teja Eternit #6, incluye ganchos, amarras y acero galvanizado para su correcta instalación*	*UND*	*368,00*	*$65.851,00*	*$24.233.168,00*
2,4	*Suministro e instalación de Teja Eternit #8, incluye ganchos, amarras y acero galvanizado para su correcta instalación*	*UND*	*50,00*	*$76.051,00*	*$3.802.550,00*
2,5	*Suministro e instalación de Caballete Articulado Superior Eternit, incluye todos los elemento necesarios para su correcta instalación.*	*UND*	*87,00*	*$49.305,00*	*$4.289.535,00*
2,6	*Suministro e instalación de teja Eternit con claraboya #6, incluye todos los elemento necesarios para su correcta instalación.*	*UND*	*5,00*	*$162.599,00*	*$812.995,00*
2,7	*Suministro e instalación de cielo raso en PVC color blanco, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.*	*M2*	*90,00*	*$92.340,00*	*$8.310.600,00*
3,0	***TRANSPORTE***				***$1.000.000,00***
3,1	*Transporte de materiales hasta el sitio de ejecución de la obra, incluye descargue.*	*GLB*	*1,00*	*$1.000.000,00*	*$1.000.000,00*
4,0	***INSTALACIONES ELÉCTRICAS***				***$5.499.172,00***
4,1	*Suministro e instalación de Tablero Enchufable Bifase 12 Circuitos, incluye breakers.*	*UND*	*1,00*	*$525.916,00*	*$525.916,00*
4,2	*Suministro e instalación de cable No. 10 AWG, incuye todo lo necesario para su correcta instalación.*	*ML*	*300,00*	*$14.662,00*	*$4.398.600,00*
4,3	*Suministro e instalación de panel led empotrado redondo 24w, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.*	*UND*	*16,00*	*$35.916,00*	*$574.656,00*

COSTO DIRECTO DE OBRA		***$71.733.637,00***
ADMINISTRACIÓN	*33%*	*$23.672.100,00*
UTILIDAD	*5%*	*$3.586.682,00*
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		***$98.992.419,00***

4. PLAZO

Las actividades se ejecutarán en un término de **DOS (2) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

5. DECLARACIONES

- Tenemos capacidad legal para la firma del convenio.
- La información suministrada es veraz.
- Conocemos las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las entidades estatales, de conformidad con los artículos 8º y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios; de las sanciones establecidas por trasgresión a las mismas en los artículos 26, numeral 7, y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el artículo 44, numeral 1, de la misma norma. De igual forma, declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas.

Atentamente,



JAIME ARTURO HERRERA MAYA
Alcalde Municipal
El Carmen de Atrato