












































TABLA DE VOLUMENES POZOS
TRAMO-02 PZ 05-09

| ABSCISADO | AREA CORTE (m²) | VOLUMEN CORTE(m³) | Vol-Acum CORTE(m³) |
|---|---|---|---|
| 0+000.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 |
| 0+002.00 | 3.29 | 6.61 | 6.61 |
| 0+004.00 | 3.28 | 6.58 | 13.19 |
| 0+006.00 | 3.27 | 6.56 | 19.75 |
| 0+008.00 | 3.26 | 6.54 | 26.29 |
| 0+010.00 | 3.25 | 6.52 | 32.81 |
| 0+012.00 | 3.25 | 6.50 | 39.31 |
| 0+014.00 | 3.24 | 6.49 | 45.79 |
| 0+016.00 | 3.24 | 6.48 | 52.27 |
| 0+018.00 | 3.23 | 6.47 | 58.74 |
| 0+020.00 | 3.23 | 6.46 | 65.21 |
| 0+022.00 | 3.23 | 6.46 | 71.67 |
| 0+024.00 | 3.23 | 6.46 | 78.13 |
| 0+026.00 | 3.22 | 6.44 | 84.58 |
| 0+028.00 | 3.21 | 6.42 | 91.00 |
| 0+030.00 | 3.20 | 6.40 | 97.40 |
| 0+032.00 | 3.19 | 6.38 | 103.78 |
| 0+034.00 | 3.17 | 6.36 | 110.14 |
| 0+036.00 | 3.13 | 6.30 | 116.44 |
| 0+038.00 | 3.10 | 6.23 | 122.67 |
| 0+040.00 | 3.09 | 6.19 | 128.86 |
| 0+042.00 | 3.08 | 6.17 | 135.03 |
| 0+044.00 | 3.03 | 6.10 | 141.13 |
| 0+046.00 | 2.93 | 5.95 | 147.08 |
| 0+048.00 | 2.82 | 5.75 | 152.84 |
| 0+050.00 | 2.72 | 5.54 | 158.38 |
| 0+052.00 | 2.61 | 5.33 | 163.70 |
| 0+054.00 | 2.50 | 5.11 | 168.81 |
| 0+056.00 | 2.39 | 4.90 | 173.71 |
| 0+058.00 | 2.28 | 4.68 | 178.39 |
| 0+060.00 | 2.17 | 4.46 | 182.84 |
| 0+062.00 | 2.06 | 4.24 | 187.08 |
| 0+064.00 | 1.95 | 4.02 | 191.10 |
| 0+066.00 | 2.69 | 4.64 | 195.74 |
| 0+068.00 | 2.47 | 5.16 | 200.91 |
| 0+070.00 | 2.48 | 4.96 | 205.87 |
| 0+072.00 | 2.50 | 4.99 | 210.85 |
| 0+074.00 | 2.52 | 5.02 | 215.87 |
| 0+076.00 | 2.52 | 5.04 | 220.91 |
| 0+078.00 | 2.51 | 5.03 | 225.94 |
| 0+080.00 | 2.53 | 5.04 | 230.98 |
| 0+082.00 | 2.55 | 5.08 | 236.07 |
| 0+084.00 | 2.57 | 5.12 | 241.19 |
| 0+086.00 | 3.31 | 5.88 | 247.07 |
| 0+088.00 | 3.00 | 6.31 | 253.37 |
| 0+090.00 | 2.91 | 5.91 | 259.28 |
| 0+092.00 | 2.83 | 5.74 | 265.02 |
| 0+094.00 | 2.74 | 5.56 | 270.58 |
| 0+096.00 | 2.64 | 5.38 | 275.96 |
| 0+098.00 | 2.55 | 5.20 | 281.16 |
| 0+100.00 | 2.46 | 5.01 | 286.17 |
| 0+102.00 | 2.38 | 4.84 | 291.01 |
| 0+104.00 | 2.29 | 4.67 | 295.68 |
| 0+106.00 | 2.19 | 4.49 | 300.17 |
| 0+108.00 | 2.11 | 4.30 | 304.48 |
| 0+110.00 | 2.04 | 4.15 | 308.63 |
| 0+112.00 | 1.96 | 4.00 | 312.63 |
| 0+114.00 | 1.89 | 3.85 | 316.48 |
| 0+116.00 | 1.82 | 3.71 | 320.19 |
| 0+116.56 | 1.81 | 1.02 | 321.22 |

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUE

LOCALIZACION GENERAL



*LOCALIZACION GENERAL*
*ESCALA 1:7500*

CONTIENE:

PERFILES-SECCIONES
A-16.CLL67 CRA 10 Y
GUABINAL.d

ESCALA GRAFICA

Un centimetro en el mapa equivale 5 metros en el terreno

0 5m 50m

Intervalo de curvas de nivel 1 metro

ORIGEN DE COORDENADAS

UTM WGS-84 / ITRF-97 – Elipsoide WGS-84
Zona 17 – Modelo Geoidal EGM-96

Grid unit: International meter
Longitude of origin: 75° 04' 39.596" West Degrees
Latitude of origin: 04° 22' 20.805" North Degrees
Scale factor at origin: 1.0000000000
Grid co-ordinate at origin: 1000000 E Meter
Grid co-ordinate at origin: 1000000 N Meter

OBSERVACIONES:

TOPOGRAFO:

RICARDO VILLANUEVA M
LP. No. 01-12033 C.P.N.T.

CONTIENE:

SECCIONES-TRAMO-02-3

UBICACION:

BARRIO EL TRIUNFO
CARRERA 13 ENTRE CALLE 41 - 44

VIA:

A-16.CLL67 CRA 10 Y
GUABINAL

*C O N V E N C I O N E S*

| | |
|---|---|
| PI-1 | PUNTOS |
| | DELTA DEL LEVANTAMIENTO |
| 325 | CURVA DE NIVEL |
| —x—x—x | CERCA ALAMBRE |
| | CONSTRUCCION |
| | BORDE VIA |
| | EJE VIA |
| | POSTE DE LUZ |
| | POZO |
| | POZO TELEFONICO |
| | SUMIDERO |

FECHA:

diciembre 2024

ESCALA: H-1:100 V-1:100

PLANO No: 8 DE: 8

REV 0