































Tabla de volumenes						
Prog.	A.R.	A.C.	Relleno Vol.	Corte Vol.	Acum. Relleno	Acum. Corte
0+000.00	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	0.00	1.65	0.00	16.77	0.00	16.77
0+020.00	0.00	1.63	0.00	16.38	0.00	33.14
0+030.00	0.00	1.68	0.00	16.54	0.00	49.69
0+040.00	0.00	1.89	0.00	17.86	0.00	67.55
0+050.00	0.00	2.56	0.00	22.27	0.00	89.82
0+060.00	0.00	2.70	0.00	26.32	0.00	116.15
0+070.00	0.00	2.62	0.00	26.59	0.00	142.74
0+080.00	0.00	2.53	0.00	25.72	0.00	168.46
0+090.00	0.00	2.37	0.00	24.52	0.00	192.98
0+100.00	0.00	2.23	0.00	23.02	0.00	216.01
0+110.00	0.00	2.06	0.00	21.42	0.00	237.43
0+120.00	0.00	1.97	0.00	20.13	0.00	257.56
0+130.00	0.00	1.88	0.00	19.26	0.00	276.82
0+140.00	0.00	1.87	0.00	18.76	0.00	295.57
0+140.85	0.00	1.89	0.00	1.59	0.00	297.16

IBAL SIG

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUE

LOCALIZACION GENERAL



LOCALIZACION GENERAL
ESCALA 1:7500

CONTENE:

LOCALIZACION GENERAL

ESCALA GRAFICA

Un centimetro en el mapa equivale 5 metros en el terreno

0 5m 50m

Intervalo de curvas de nivel 1 metro

ORIGEN DE COORDENADAS

UTM WGS-84 / ITRF-97 – Elipsoide WGS-84
Zona 17 – Modelo Geoidal EGM-96
Grid unit: International meter
Longitude of origin: 75° 04' 39.596" West Degrees
Latitude of origin: 04° 22' 20.805" North Degrees
Scale factor at origin: 1.0000000000
Grid co-ordinate at origin: 1000000 E Meter
Grid co-ordinate at origin: 1000000 N Meter

OBSERVACIONES:

TOPOGRAFO:

RICARDO VILLANUEVA M
L.P. No. 01-12033 C.P.N.T.

CONTENE:

SECCIONES-T01

UBICACION:

ACAD-22.CALLE 70 ENTRE AV.GUABINAL Y CARRERA 11 BIS

VB1:

CONVENCIONES

P-1	PUNTOS
	DELTA DEL LEVANTAMIENTO
	CURVA DE NIVEL
—x—x—x	CERCA ALAMBRE
	CONSTRUCCION
	BORDE VIA
	EJE VIA
	POSTE DE LUZ
	POZO
	POZO TELEFONICO
	SUMIDERO

FECHA:

MAYO 2025

ESCALA: H-1:100 V-1:100 | PLANO No: 3 DE: 5 | REV. 0