

































CUADRO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

ABSCISA	AREA CORTE (m³)	VOLUMEN DE CORTE (m³)	VOL. ACUMULADO DE CORTE (m³)
0+000.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	4.40	21.99	21.99
0+020.00	4.51	44.56	66.56
0+030.00	4.38	44.48	111.03
0+040.00	4.27	43.28	154.32
0+050.00	4.19	42.33	196.65
0+060.00	4.18	41.88	238.52
0+070.00	4.29	42.38	280.91
0+080.00	4.44	43.67	324.58
0+086.08	4.50	27.15	351.74
0+090.00	4.64	17.92	369.65
0+100.00	4.95	47.95	417.60
0+110.00	5.27	51.12	468.72
0+120.00	5.55	54.14	522.86
0+130.00	5.94	57.47	580.33
0+140.00	5.65	57.93	638.26
0+150.00	4.32	49.85	688.11
0+154.02	0.00	8.68	696.79

IBAL SIG

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUE

LOCALIZACION GENERAL



LOCALIZACION GENERAL
ESCALA 1:7500

CONTIENE:

LOCALIZACION GENERAL

ORIGEN DE COORDENADAS

UTM WGS-84 / ITRF-97 – Elipsoide WGS-84
Zona 17 – Modelo Geoidal EGM-96
Grid unit: International meter
Longitude of origin: 75° 04' 39.586" West Degrees
Latitude of origin: 04° 22' 20.805" North Degrees
Scale factor at origin: 1.0000000000
Grid co-ordinate at origin: 1000000 E Meter
Grid co-ordinate at origin: 1000000 N Meter

OBSERVACIONES:

UBICACION:

BARRIO SALADO
CALLE 144 ENTRE CARRERA 9 Y 11
COMUNA 7

CONTIENE:

SECCIONES 43"

VB:

TOPOGRAFO:

RICARDO VILLANUEVA M
LP. No. 01-12033 C.P.N.I.

CONVENCIONES GENERALES

VIA
POZO EXISTENTE
PARAMENTO
DELTAS
SUMIDERO
RED SANITARIA 43"
RED SANITARIA 12"
RED ACUEDUCTO 3"
RED DOMICILIARIA
CAJA INSPECCION

FECHA:

MAYO 2025

ESCALA: 1:100 | PLANO No: 5 DE: 6 | REV. 0