


CUADRO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS			
ABSCISA	AREA CORTE (m²)	VOLUMEN DE CORTE (m³)	VOL. ACUMULADO DE CORTE (m³)
0+000.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	2.69	13.47	13.47
0+020.00	2.60	26.45	39.92
0+030.00	2.61	26.04	65.96
0+040.00	2.56	25.88	91.84
0+050.00	2.51	25.35	117.19
0+060.00	2.39	24.48	141.67
0+070.00	2.40	23.95	165.62
0+080.00	2.33	23.67	189.29
0+090.00	2.28	23.06	212.34
0+100.00	2.41	23.46	235.81
0+110.00	2.53	24.70	260.51
0+120.00	2.59	25.56	286.07
0+130.00	2.65	26.17	312.25
0+140.00	2.74	26.92	339.17
0+150.00	2.76	27.47	366.64
0+160.00	2.81	27.82	394.46
0+170.00	0.00	14.03	408.49
0+170.12	0.00	0.00	408.49

IBAL SIG
SA ESP OFICIAL

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUE

LOCALIZACION GENERAL



LOCALIZACION GENERAL
ESCALA 1:7500

CONTIENE:

LOCALIZACION GENERAL

ORIGEN DE COORDENADAS

UTM WGS-84 / ITRF-97 – Elipsoide WGS-84
Zona 17 – Modelo Geoidal EGM-96

Grid unit:	International meter
Longitude of origin:	75° 04' 39.596" West Degrees
Latitude of origin:	04° 22' 20.805" North Degrees
Scale factor at origin:	1.0000000000
Grid co-ordinate at origin:	1000000 E Meter
Grid co-ordinate at origin:	1000000 N Meter

OBSERVACIONES:

UBICACION:

BARRIO CIUDADELA COMFENALCO
CARRERA 18F SUR
ENTRE CALLES 127 Y 129
COMUNA 9

CONTIENE:

SECCIONES - 1

VIA:

TOPOGRAFO:

RICARDO VILLANUEVA M
L.P. No. 01-12033 COPLT.

CONVENCIONES GENERALES

- VIA
- POZO EXISTENTE
- PARAMENTO
- DELTAS
- SUMIDERO
- RED SANITARIA 16"
- RED SANITARIA 12"
- RED ACUEDUCTO 3"
- RED DOMICILIARIA
- CAJA INSPECCION

FECHA: MAYO 2025

ESCALA: 1:100 | PLANO No: 3 DE: 6 | REV: 0