



































CUADRO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS			
ABSCISA	AREA CORTE (m²)	VOLUMEN DE CORTE (m³)	VOL. ACUMULADO DE CORTE (m³)
0+000.00	0.00	0.00	0.00
0+010.00	2.69	13.46	13.46
0+020.00	2.56	26.26	39.72
0+030.00	2.50	25.29	65.01
0+040.00	2.45	24.74	89.75
0+050.00	2.42	24.36	114.11
0+060.00	2.35	23.88	137.99
0+070.00	2.34	23.49	161.48
0+080.00	2.30	23.23	184.71
0+090.00	2.25	22.74	207.45
0+100.00	2.24	22.45	229.90
0+110.00	2.27	22.58	252.48
0+120.00	2.26	22.67	275.15
0+130.00	2.28	22.72	297.87
0+140.00	2.29	22.87	320.74
0+150.00	2.27	22.80	343.54
0+160.00	2.32	22.94	366.47
0+164.69	0.00	5.44	371.92

IBAL SIG

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE IBAGUE

LOCALIZACION GENERAL



LOCALIZACION GENERAL
ESCALA 1:7500

CONTIENE:

LOCALIZACION GENERAL

ORIGEN DE COORDENADAS

UTM WGS-84 / ITRF-97 - Elipsoide WGS-84
Zona 17 - Modelo Geoidal EGM-96

Grid unit:	International meter
Longitude of origin:	75° 04' 39.596" West Degrees
Latitude of origin:	04° 22' 20.805" North Degrees
Scale factor at origin:	1.0000000000
Grid co-ordinate at origin:	1000000 E Meter
Grid co-ordinate at origin:	1000000 N Meter

OBSERVACIONES:

UBICACION:

BARRIO CIUDADELA COMFENALCO
CARRERA 18F SUR
ENTRE CALLES 127 Y 129
COMUNA 9

CONTIENE:

SECCIONES - 2

V°B°:

TOPOGRAFO:

RICARDO VILLANUEVA M
LP. No. 91-1803 CPAL

CONVENCIONES GENERALES

- VIA
- POZO EXISTENTE
- PARAMENTO
- DELTAS
- SUMIDERO
- RED SANITARIA 16"
- RED SANITARIA 12"
- RED ACUEDUCTO 3"
- RED DOMICILIARIA
- CAJA INSPECCION

FECHA: MAYO 2025

ESCALA: 1:100 | PLANO No: 5 DE: 6 | REV. 0