ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA		PRESUPUESTO DE OBRA	
Obra:	REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA	FECHA:	8-ago-25

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**OBRAS**				
1.1	SEÑALIZACION CON CINTA	ML	120,00	1.692,00	203.040,00
1.2	DESMONTE DE CUBIERTA H<= 4M (INCLUYE ACARREO MENOR A 2KM Y DISPOSICION)	M2	296,00	11.370,00	3.365.520,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ZINC TRAPEZOIDAL	M2	296,00	44.323,00	13.119.608,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES METALICOS GALVANIZADO	ML	117,00	27.729,00	3.244.293,00
1.5	DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA (INCLUYE ACARREO MENOR A 2KM Y DISPOSICION)	M2	327,50	9.619,00	3.150.223,00
1.6	CIELO FALSO ETERBOARD 244X122x4MM PERFILERIA ALUMINIO	M2	295,00	69.631,00	20.541.145,00
1.7	REPARACIONES DE CIELO FALSO BOARD 122 X 244 X 4MM	M2	150,00	57.283,00	8.592.450,00
1.8	SUMINISTRO E INTALACION DE PANEL LED 24W LUZ COLOR BLANCO	UND	50,00	39.175,000	1.958.750,00
1.9	APLICACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 COLOR BLANCO	M2	310,39694	14.848,000	4.608.774,00
1.10	REPARACIÓN Y/O INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN ALUMINIO .1F(2# 10) ,1/2" - 3/4"	ML	250,00	12.660,000	3.165.000,00
1.11	INSTALACION O CAMBIO DE PUNTO ELECTRICO (INTERRUPTOR Y/O TOMA) #10 1/2"	UND	35,00	61.912,000	2.166.920,00
1.12	REPARACIÓN DE CUBIERTA Y CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON SELLADO DE GOTERAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS (INCLUYE ANDAMIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS)	UND	8,00	18.167,000	145.336,00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE ELECTRICO EXTERIORES DOBLE FONDO 80X70X30	UND	1,00	975.127,000	975.127,00
1.14	CONSTRUCCION DE PORTON DE 7.00 X 2.50 M COLOR NEGRO PERFILERIA METALICA SEGÚN ESPECIFICACIONES, ZAPATA Y DADO EN CONCRETO REFORZADO	UND	1,00	4.885.416,000	4.885.416,00
1.15	REALIZACION DE RASQUETEO, LIJADO Y RESANE DE DE PAREDES	M2	120,00	14.468,000	1.736.160,00

1.16	PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE (50X50) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 COLOR BEIGE	M2	28,00	100.698,000	2.819.544,00

	VALOR COSTOS DIRECTOS		**74.677.306,00**
COSTOS INDIRECTOS			
	VALOR COSTOS DIRECTOS		**74.677.306,00**
	ADMINISTRACION	25,00%	18.669.327,00
	IMPREVISTOS	3,00%	2.240.319,00
	UTILIDAD	5,00%	3.733.865,00
	TOTAL AIU	**33,00%**	24.643.511,00
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO		**99.320.817,00**

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	99.320.817

VALOR TOTAL PRESUPUESTO:
NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO)	**-**

JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de infraestructura y Vivieda Municipal