

Proceso Contractual: Contratar a precios unitarios fijos las adecuaciones y mantenimiento de las instalaciones eléctricas e hidráulicas en las sedes a cargo de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá - Aeropuerto El Dorado.



ANEXO No. 2 - PRESUPUESTO OFICIAL

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Costos directos				
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.01 ESTUDIO DE CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LA RED. INCLUYE INFORME TÉCNICO CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PUNTO HIDRÁULICO EXISTENTE	glb	1,00	3.563.893,98	3.563.893,98
1.02 DISEÑO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO PARA EL AREA DE CAFETERIA.	glb	1,00	6.841.204,91	6.841.204,91
1.03 TRAMITE DE PROYECTO ANTE CONCESIONARIO OPAIN	glb	1,00	14.889.875,00	14.889.875,00
1.04 INSPECCIÓN INICIAL Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	glb	1,00	3.017.675,50	3.017.675,50
1.05 ESTUDIO DE CARGA ELÉCTRICA ACTUAL. INCLUYE TRÁMITES ANTE EL CONCESIONARIO, MEDICIÓN MEDIANTE ANALIZADOR DE REDES (5 DÍAS HÁBILES), ESTUDIO Y CONCLUSIÓN DE RESULTADOS.	glb	1,00	9.396.515,82	9.396.515,82
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				37.709.165,21
2 RED ELÉCTRICA				
2.01 DISEÑO ELECTRICO PARA AREA CAFETERIA	glb	1,00	3.563.893,98	3.563.893,98
2.02 TUBERÍA EMT 2 DESCOLGADA	m	5,00	103.688,75	518.443,75
2.03 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	un	10,00	26.583,34	265.833,40
2.04 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A, EN MURO CON TUBERÍA EMT	un	2,00	238.674,16	477.348,32
2.05 TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	un	1,00	536.854,94	536.854,94
2.06 DESMONTE DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS (MONOFÁSICAS, BIFÁSICAS, TRIFÁSICAS, ETC) INCLUYE TUBERÍAS PVC O EMT	m	35,00	5.303,76	185.631,60
2.07 DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE, 4 A 42 CIRCUITOS	un	1,00	60.135,47	60.135,47
2.08 DESMONTE DE SALIDA ELÉCTRICA EXISTENTE. INCLUYE CAJAS, CABLEADO, TUBERÍA Y ELEMENTOS ADICIONALES	un	10,00	9.330,72	93.307,20
2.09 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 15A, EN MURO CON TUBERÍA EMT	un	8,00	212.395,87	1.699.166,96
2.1 BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO 80 x 200 MM. INCLUYE TAPA, ACCESORIOS Y SOPORTERIA.	m	40,00	139.324,37	5.572.974,80
2.11 TUBERÍA EMT 3/4" DESCOLGADA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	60,00	58.546,32	3.512.779,20
2.12 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3x50-80A AJUSTABLE, 25kA	un	2,00	235.035,49	470.070,98
2.13 ACOMETIDA 3X12AWG EN CABLE 90°C LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE TERMINALES Y CINTAS DE MARCACIÓN	m	60,00	16.135,25	968.115,00
2.14 ACOMETIDA 3x4 + 1x4 + 1x6 AWG EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TERMINALES Y MARQUILLADO	m	45,00	114.455,46	5.150.495,70
Total RED ELÉCTRICA				23.075.051,30
TOTAL Costos directos				60.784.216,51

SUBTOTAL	\$ 60.784.217
ADMINISTRACION 38%	\$ 23.098.002
IMPREVISTOS 1%	\$ 607.842
UTILIDAD 5%	\$ 3.039.211
I.V.A. / UTILIDAD 19%	\$ 577.450
TOTAL OBRA	\$ 88.106.722

Bogotá D.C., a los veintiseis (26) días del mes de agosto de 2025

HERNANDO CRUZ ARIAS

Director Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado

MARTHA JULIETH BETANCOURT TORRES

Jefe División Administrativa y Financiera (A)

Aprobó: John Andrés Rojas Martínez - Coordinación de Infraestructura URE DIAN