



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PROYECTO	ENSAYOS DE PATOLOGÍA PARA EDIFICIO RESTAURANTES PONIENTE Y CABRESTANTE.			FECHA	
UNIDAD	BASE NAVAL ARC "BOLIVAR"			VERSIÓN	
CIUDAD	CATAGENA D.T Y C				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
CUADRO RESUMEN					
1	ESTUDIOS GEOTÉCNICOS				
1.01	Perforaciones y/o apiques exploratorios para identificación y clasificación tipo de cimentación de las estructuras existentes según anexo técnico.Profundidad = 1,5 a 3,0 m o hasta llegar a la estructura de cimentación. Incluye relleno posterior debidamente compactado y rehabilitación de placa de contrapiso y/o andén.	m	15	\$ 300,000.00	\$ 4,500,000.00
1.02	Estudio de suelos, informe y concepto geotécnico que incluye extracción muestras con profundidad mínima de 6 m acuerdo titulo H de la NSR-10. Incluye ensayos de laboratorio y actividades acuerdo requisitos titulo H de la NSR-10.	m	6	\$ 230,000.00	\$ 1,380,000.00
1.03	Estudio de suelos que incluye extracciónn muestras con profundidad mínima de 15m acuerdo titulo H de la NSR-10. Incluye ensayos de laboratorio y actividades acuerdo requisitos titulo H de la NSR-10.	m	45	\$ 280,000.00	\$ 12,600,000.00
1.04	Ensayos de integridad de pilotes (diámetro 30cm - 60cm)	un	5	\$ 1,660,000.00	\$ 8,300,000.00
				SUBTOTAL	\$ 26,780,000.00
2	ESTUDIOS PATOLOGÍA ESTRUCTURAL				
2.01	Determinación de la posición relativa del refuerzo y del espesor del recubrimiento para elementos estructurales	un	8	\$ 210,000.00	\$ 1,680,000.00
2.02	Extracción de núcleos para determinación de resistencia a la compresión de diámetro 2,5" a 4".	un	8	\$ 240,000.00	\$ 1,920,000.00
2.02a	Extracción de núcleos para determinación de módulo de elasticidad del concreto de diámetro 2,5" a 4".	un	1	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00
2.03	Determinación de la porosidad, densidad y absorción del concreto	un	2	\$ 450,000.00	\$ 900,000.00
2.04	Ensayo de velocidad de pulso ultrasónico	un	4	\$ 380,000.00	\$ 1,520,000.00
2.05	Determinación de la profundidad de carbonatación.	un	8	\$ 250,000.00	\$ 2,000,000.00
2.06	Determinación de la cuantía aproximada de cemento	un	1	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
2.07	Determinación de la cuantía aproximada de cloruros (3 Profundidades) y sulfatos	un	2	\$ 1,830,000.00	\$ 3,660,000.00
2.09	Determinación del potencial de corrosión	un	2	\$ 450,000.00	\$ 900,000.00
2.1	Determinación de la resistividad del concreto.	un	1	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00
2.11	Auscultación y regatas para inspección directa de elementos estructurales, incluye reparación del elemento estructural.	un	20	\$ 210,000.00	\$ 4,200,000.00
2.12	Ensayos de tensión de acero de refuerzo diámetro mayor a 1/2" 2")(NTC 2289:2015)(NTC 2289:2007)(NTC 3353:1997)	un	1	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00
2.13	Características físicas en aceros (NTC 2289:2015)	un	1	\$ 840,000.00	\$ 840,000.00
2.14	Reparación de elementos estructurales en lo sitios donde se elaboraron ensayos destructivos, incluye reposición de acero de refuerzo, reposición de concreto, pañete y pintura.	un	9	\$ 900,000.00	\$ 8,100,000.00
2.15	Reparación de áreas en lo sitios donde se elaboraron estudios de suelos y perforaciones exploratorias, incluye rellenos, losa de contrapiso o andén en concreto f'c=21MPa, suministro e instalación de enchape en granito Alfa o similar		5	\$ 750,000.00	\$ 3,750,000.00
2.16	Determinación de la permeabilidad al ion cloruro ASTM C1202	un	3	\$ 1,500,000.00	\$ 4,500,000.00
				SUBTOTAL	\$ 36,040,000.00
3	INFORMES TÉCNICOS Y DISEÑOS				
3.1	Levantamiento arquitectónico de la edificación	M2	3500	\$ 9,000.00	\$ 31,500,000.00
3.2	Levantamiento estructural de la edificación	M2	3500	\$ 8,000.00	\$ 28,000,000.00
3.3	Informe final de estudios de patologia estructural, según especificaciones técnicas, incluye levantamiento de daños y fisuras (Anexo B).	M2	3500	\$ 5,000.00	\$ 17,500,000.00
3.4	Estudio de vulnerabilidad sísmica acuerdo especificaciones técnicas	M2	3500	\$ 17,000.00	\$ 59,500,000.00
3.5	Diseño de reforzamiento estructural acuerdo especificaciones técnicas	M2	3500	\$ 25,000.00	\$ 87,500,000.00
3.6	Elaboración de presupuesto de obra de rehabilitación y/o reforzamiento estructural y especificaco	M2	3500	\$ 9,683.00	\$ 33,890,500.00
				SUBTOTAL	\$ 257,890,500.00
				SUB TOTAL GENERAL	\$ 320,710,500.00
				19%	\$ 60,934,995.00
				TOTAL PROYECTO	\$ 381,645,495.00