DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

OBJETO: ADECUACIÓN DE ESCENARIO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARQUE SANTA ANITA UBICADO EN LA CARRERA 53 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11A DE LA COMUNA 19 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.

COD	CAP	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	1	**PRELIMINARES**				
010120	1.01	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	332.66	$ 21,466.00	$ 7,140,879.56
100629	1.02	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	4587.45	$ 2,516.00	$ 11,542,035.61
080112	1.03	CARGUE DE SALDO EN SITIO (MANUAL)	M3	205.72	$ 6,798.00	$ 1,398,453.63
	2	**ADECUACIÓN PISTA DE TROTE A ZONA VERDE**				$ -
081007	2.01	DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARGUE)	M3	17.77	$ 52,987.00	$ 941,769.74
100416	2.02	DEMOLICION SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM.	M	212.02	$ 1,937.00	$ 410,682.74
300235	2.03	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	22.22	$ 20,821.00	$ 462,580.16
300230	2.04	PRADO TRENZA	M2	222.17	$ 7,440.00	$ 1,652,944.80
	3	**ADECUACIÓN PISTA DE ASFALTO**				$ -
100601	3.01	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	183.17	$ 17,905.00	$ 3,279,683.92
010115	3.02	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	425.98	$ 2,553.00	$ 1,087,526.94
200152	3.03	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 35 CM)	M	25.00	$ 78,250.00	$ 1,956,250.00
110907	3.04	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	425.98	$ 4,659.00	$ 1,984,640.82
080211	3.05	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	63.90	$ 82,758.00	$ 5,287,987.93
040602	3.06	MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"	M3	34.08	$ 66,216.00	$ 2,256,535.33
080210	3.07	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	42.60	$ 87,703.00	$ 3,735,972.39
200445	3.08	CARBONILLA	M2	425.98	$ 5,868.00	$ 2,499,650.64
330202	3.09	CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS (ALQUILER)	H	3.00	$ 52,000.00	$ 156,000.00
	4	**ADECUACIÓN DE AREAS EN GRAMA**				$ -
310104	4.01	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	65.70	$ 2,669.00	$ 175,353.30
200621	4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, (SEGÚN ESPECIFICACION)	M2	65.70	$ 121,575.00	$ 7,987,477.50
	0	**GESTION DE OBRA**				$ -
	0.01	Gestion Ambiental	UND	1.00	3,052,000.00	$ 3,052,000.00
	0.02	Gestión Social	UND	1.00	3,052,000.00	$ 3,052,000.00
	0.03	Gestión e implementación PMT	UND	1.00	5,052,000.00	$ 5,052,000.00
		Porovisionales (VALLA ESP 0,50X0,70; según decreto 1140 de 1998)	UND	1.00	2,154,039.00	$ 2,154,039.00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				**67,266,464.01**
		ADMINISTRACION			**32.5%**	21,861,600.80
		UTILIDAD			**3.0%**	2,017,993.92
		TOTAL PRESUPUESTO CON A.U			**35.5%**	**91,146,058.73**

OFERENTE : DIEGO CADENA INGENIERIAS SAS

R.L. DIEGO CADENA DE LA CRUZ

NIT: 901 066 987-6

CELULAR : 300 273 38 77 / 317 520 74 36