PROPUESTA ECONÓMICA

Señores
Empresa para el desarrollo urbano y hábitat
Apartadò

Objeto del proceso Objeto: **"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y REDES DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, IDENTIFICADO CON BPIN 20250000003837**

El suscrito **JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA**, obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en la invitación de la referencia oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los bienes, objeto del presente proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un valor total de **ciento noventa millones ochocientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta y tres pesos m/l ($190.898.883)** discriminado así:

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y REDES DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, IDENTIFICADO CON BPIN 20250000003837						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	I	rejillas varias medidas				
	1,1	Suministro e instalacion de rejilla en concreto trafico 0,50x0,55x0,12mt	UND.	22,0	$ 146.653,42	$ 3.226.375,24
	1,2	suministro e intalacion de tapa en concreto reforzado de 0,70x1,30mt e_7cm	UND.	2,0	$ 271.653,42	$ 543.306,84
	1,3	suministro e intalacion de tapa en concreto reforzado de 0,60x1,0mt e=7cm	UND.	2,0	$ 216.653,42	$ 433.306,84
	1,4	Suministro e instalacion de rejilla metalica para sumidero tipo B, incluye demolicion y entrega de rejilla vieja	UND.	25,0	$ 1.087.456,09	$ 27.186.402,25
	1,5	Suministro e instalaciion de rejilla metalica para carcamo de de ancho de 25 cm hasta 30cm en angulo 1 1/4	ML	26,0	$ 239.241,81	$ 6.220.287,06
	1,6	Suministro e instalaciion de rejilla metalica para sumidero de medidas 0,40x0,59mt,incluye demolicion	UND.	2,0	$ 477.089,47	$ 954.178,94
	2	limpieza de sumideros y tuberia conexión a manhol				
	2,1	vehiculo tipo vactor para la limpieza de sumideros y conexión tuberia a manhol, inluye personal, señalizacion y equipo de succion - presion con sistema para el abastecimiento de agua para el desarrollo de la limpieza, botada de material y disposicion final	HORAS	100,0	$ 392.630,38	$ 39.263.038,00

Diagonal 99 # 131 - 76
Mata de Guadua
Apartadó - Antioquia.
3104278614
elikao_72@hotmail.com

	3	LIMPIEZA CANALIZACION DEL CAÑO BOHIO				
	3,1	Roseria, limpieza y recolecion de basura, en borde de caño no mayor a un ancho de 3 metros por lado, incluye botada del material extraído a sitio autorizado por la supervisión	ML	1600,00	16.035,02	$ 25.656.032,00
	3,2	Recaba de caño, incluye recaba del lecho del caño que se encuentra sedimentado.	ML	800,00	29.006,75	$ 23.205.400,00
	4	LIMPIEZA CANALIZACION DEL CAÑO SANTA INES				
	4,1	Roseria, limpieza y recolecion de basura, en borde de caño no mayor a un ancho de 3 metros por lado, incluye botada del material extraído a sitio autorizado por la supervisión	ML	680,00	16.035,02	$ 10.903.813,60
	4,2	Recaba de caño, incluye recaba del lecho del caño que se encuentra sedimentado.	ML	319,00	29.006,75	$ 9.253.153,25
SUBTOTAL						**$ 146.845.294,02**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 146.845.294,00**
		ADMINISTRACION (25%)				$ 36.711.324,00
		IMPREVISTO (0%)				
		UTILIDAD (5%)				$ 7.342.265,00
		TOTAL OBRAS				**$ 190.898.883,00**

En evento de resultar adjudicatario se podan adicionar a las cantidades mínimas otras hasta agotar presupuesto.

El OFERENTE:

JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL DISINCOVI S.A.S

NIT: 900610809-3