Tecnología & Telecomunicaciones S.A.S

Riohacha, 11 de abril de 2025

Señores
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE RIOHACHA
Calle 8 Nº 12- 86, Piso 7, Edificio Caracolí
Riohacha DTC- La Guajira

ASUNTO: COTIZACIÓN SUMINISTRO AIRES ACONDICIONADOS

Ítem	Descripción de Actividades	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	Aire acondicionado MiniSplit, capacidad 12.000 btu, incluye accesorios (evaporador, en tubería de cobre con, kit de tubería completamente en cobre para instalación no menor de 6 metros de longitud; condensador con serpentín de expansión directa con canal, aletas y tubos de servicio completamente en aluminio, compresor scroll y refrigerante R-410A. Suministro soporte de condensadora (base pie de amigo), desmontaje e instalación aire minisplit, incluye accesorios eléctricos (breaker, cableado, tuberías, canaletas) desde el punto cero al equipo, elementos de protección contra picos de voltajes (protector de voltaje).	1	$ 3.073.529	$ 583.971	$ 3.657.500
2	Aire acondicionado MiniSplit capacidad 12.000 btu, incluye accesorios (evaporador, en tubería de cobre con, kit de tubería completamente en cobre para instalación no menor de 15 metros de longitud; condensador con serpentín de expansión directa con canal, aletas y tubos de servicio completamente en aluminio, compresor scroll y refrigerante R-410A. Suministro soporte de condensadora (base pie de amigo), desmontaje e instalación aire minisplit, incluye accesorios eléctricos (breaker, cableado, tuberías, canaletas) desde el punto cero al equipo, elementos de protección contra picos de voltajes (protector de voltaje).	1	$ 3.073.529	$ 583.971	$ 3.657.500
3	Aire acondicionado MiniSplit capacidad 18.000 btu, incluye accesorios (evaporador, en tubería de cobre con, kit de tubería completamente en cobre para instalación no menor de 6 metros de longitud; condensador con serpentín de expansión directa con canal, aletas y tubos de servicio completamente en aluminio, compresor scroll y refrigerante R-410A. Suministro soporte de	1	$ 3.863.866	$ 734.134	$ 4.598.000

	condensadora (base pie de amigo), desmontaje e instalación aire minisplit, incluye accesorios eléctricos (breaker, cableado, tuberías, canaletas) desde el punto cero al equipo.				
4	Aire acondicionado MiniSplit capacidad 18.000 btu, incluye accesorios (evaporador, en tubería de cobre con, kit de tubería completamente en cobre para instalación no menor de 15 metros de longitud; condensador con serpentín de expansión directa con canal, aletas y tubos de servicio completamente en aluminio, compresor scroll y refrigerante R-410A. Suministro soporte de condensadora (base pie de amigo), desmontaje e instalación aire minisplit, incluye accesorios eléctricos (breaker, cableado, tuberías, canaletas) desde el punto cero al equipo, elementos de protección contra picos de voltajes (protector de voltaje).	1	$ 3.863.866	$ 734.134	$ 4.598.000
5	Aire acondicionado MiniSplit capacidad 24.000 btu, incluye accesorios (evaporador, en tubería de cobre con, kit de tubería completamente en cobre para instalación no menor de 6 metros de longitud; condensador con serpentín de expansión directa con canal, aletas y tubos de servicio completamente en aluminio, compresor scroll y refrigerante R-410A. Suministro soporte de condensadora (base pie de amigo), desmontaje e instalación aire minisplit, incluye accesorios eléctricos (breaker, cableado, tuberías, canaletas) desde el punto cero al equipo, elementos de protección contra picos de voltajes (protector de voltaje).	1	$ 4.566.387	$ 867.613	$ 5.434.000
6	Aire acondicionado MiniSplit capacidad 24.000 btu, incluye accesorios (evaporador, en tubería de cobre con, kit de tubería completamente en cobre para instalación no menor de 15 metros de longitud; condensador con serpentín de expansión directa con canal, aletas y tubos de servicio completamente en aluminio, compresor scroll y refrigerante R-410A. Suministro soporte de condensadora (base pie de amigo), desmontaje e instalación aire minisplit, incluye accesorios eléctricos (breaker, cableado, tuberías, canaletas) desde el punto cero al equipo, elementos de protección contra picos de voltajes (protector de voltaje).	1	$ 4.566.387	$ 867.613	$ 5.434.000

7	Aire acondicionado MiniSplit capacidad 36.000 btu, incluye accesorios (evaporador, en tubería de cobre con, kit de tubería completamente en cobre para instalación no menor de 6 metros de longitud; condensador con serpentín de expansión directa con canal, aletas y tubos de servicio completamente en aluminio, compresor scroll y refrigerante R-410A. Suministro soporte de condensadora (base pie de amigo), desmontaje e instalación aire minisplit, incluye accesorios eléctricos (breaker, cableado, tuberías, canaletas) desde el punto cero al equipo, elementos de protección contra picos de voltajes (protector de voltaje).	1	$ 7.288.655	$ 1.384.845	$ 8.673.500
8	Aire acondicionado MiniSplit capacidad 36.000 btu, incluye accesorios (evaporador, en tubería de cobre con, kit de tubería completamente en cobre para instalación no menor de 15 metros de longitud; condensador con serpentín de expansión directa con canal, aletas y tubos de servicio completamente en aluminio, compresor scroll y refrigerante R-410A. Suministro soporte de condensadora (base pie de amigo), desmontaje e instalación aire minisplit, incluye accesorios eléctricos (breaker, cableado, tuberías, canaletas) desde el punto cero al equipo, elementos de protección contra picos de voltajes (protector de voltaje).	1	$ 7.288.655	$ 1.384.845	$ 8.673.500
9	Metro adicional de tubería de cobre con, kit de tubería completamente en cobre para instalación.	1	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000

Atentamente

ANDRES MANUEL CURIEL ACOSTA
C.C. No. 1.118.845.717 de Riohacha, La Guajira.
R/L: **TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES T&T SAS**
NIT: 900572466-7