

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CONSORCIO RÍO YIVAL

CONTRATO ELECTRONICO :

020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

OBJETO:

LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.

ITEM No.:

N.P.01

DESCRIPCIÓN DEL ITEM:

ESTRUCTURA DE CUBIERTA PERGOLA EN MADERA TIPO PINO O SIMILIAR CON TRATAMIENTO PREVIO PARA RESISTIR INTEMPERIE CON CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO 10 MM, COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION

UNIDAD :

M2

CAPITULO:

NO PREVISTOS

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad (A)	Rendimiento unidad/hora (C)	Tarifa/Hora (B)	ValorParcial. (AxB)*C	
Herramienta menor	%	5%	1,000	\$ 165.640,00	\$ 8.282,00	
PULIDORA 4-1/2 850W PROFESIONAL	DIA	1,000	0,010	\$ 30.000,00	\$ 300,00	
Sub-Total					\$	8.582,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad (D)	Precio-Unit. (E)	ValorParcial. (DxE)	item soporte
LIJA DE AGUA 150 SÚPER	UND	1,00	\$ 1.031,44	\$ 1.031,44	4.3
BLOQUE PINO A=125 cm2 L=3 m	UND	1,00	\$ 119.900,00	\$ 119.900,00	
INMUNIZANTE MATA COMEJÉN	LT	0,20	\$ 17.900,00	\$ 3.580,00	12.1
INMUNIZANTE TRANSPARENTE MERULEX IFS (16KG)	KG	0,05	\$ 473.698,00	\$ 23.684,90	12.1
BARNIZ PARA MADERA NOGAL	GLN	0,10	\$ 256.900,00	\$ 25.690,00	12.6
ACCESORIOS ESTRUCTURA METALICA	KG	3,00	\$ 7.400,00	\$ 22.200,00	
TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO	UND	0,05	\$ 20.321,00	\$ 1.016,05	2.2
REPISA 8 X 4CM X 3.9M - ORDINARIO	UND	0,05	\$ 36.426,00	\$ 1.821,30	2.2
Aditivo para concreto Sika Fume x 25kg	KG	0,02	\$ 11.245,00	\$ 224,90	2.2
PUNTILLA CON CABEZA 2	LB	0,01	\$ 4.900,00	\$ 49,00	2.2
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	M3	0,01	\$ 583.718,00	\$ 5.837,18	2.2
POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM	M2	1,05	\$ 82.450,00	\$ 86.572,50	HOMECENTER
CINTA ALUM MICROPERFORADA X 33M	UND	0,01	\$ 299.900,00	\$ 2.999,00	HOMECENTER
U REMATE ALVEOLAR ALUMINIO X 2,1 M	UND	0,06	\$ 22.500,00	\$ 1.350,00	HOMECENTER
KIK CONECTOR HCP 2,95 INCLUYE TAPA	UND	0,29026	\$ 46.900,00	\$ 13.613,19	HOMECENTER
TORNILLO MADERA AVELLANADO 10 X 2-1/2	UND	2,00	\$ 640,00	\$ 1.280,00	12.6
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
Sub-Total				\$	310.849,46

III. TRANSPORTES

Material	Unidad	Vol-peso ó Cant. (F)	Distancia en km (G)	Valor Km (H)	ValorParcial. (FXGXH)	
Sub-Total					\$	-

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad (I)	Jornal por hora	Jornal con prestaciones (J)	Rendimiento Unidad (K)	ValorParcial. (IxJ)*K	
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	1	\$ 18.250,00	\$ 29.200,00	2,500000	\$ 73.000,00	
CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	1	\$ 19.300,00	\$ 30.880,00	3,000000	\$ 92.640,00	
Sub-Total					\$	165.640,00

Total Costo Directo

\$ 485.071,46

Total Costo Directo aproximado a pesos

\$ 485.071,00

CONTRATISTA CONSORCIO RIO YIVAL

FECHA:

26/08/2025

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA
C.C. 1.094.939.665 de Armenia.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CONSORCIO RIO YIVAL

CONTRATO ELECTRONICO :

020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

OBJETO:

LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.

ITEM No.:

N.P.02

DESCRIPCIÓN DEL ITEM:

SUMINISTRO E INSTALACION ACABADO DE MUROS Y CIELO EN WPC

UNIDAD :

M2

CAPITULO:

NO PREVISTOS

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad (A)	Rendimiento unidad/hora (C)	Tarifa/Hora (B)	ValorParcial. (AxB)*C	
Herramienta menor	%	5%	1,000	\$ 13.748,93	\$ 687,45	
					\$ -	
Sub-Total					\$	687,45

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad (D)	Precio-Unit. (E)	ValorParcial. (DxE)	item soporte
WPC TIPO EXTERIOR 24CM X 240 CM	UND	1,5666	\$ 150.900,00	\$ 236.399,94	HOMECENTER EASY 9.2
GRAPAS DE FIJACION PARA WPC EXTERIOR	UND	24	\$ 1.690,00	\$ 40.560,00	
TORNILLO PUNTA BROCA 6 X 1 PARA DRYWALL	UND	24,000	\$ 63,00	\$ 1.512,00	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
Sub-Total				\$	278.471,94

III. TRANSPORTES

Material	Unidad	Vol-peso ó Cant. (F)	Distancia en km (G)	Valor Km (H)	ValorParcial. (FXGXH)	
Sub-Total					\$	-

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad (I)	Jornal por hora	Jornal con prestaciones (J)	Rendimiento Unidad (K)	ValorParcial. (IxJ)*K	
HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	1	\$ 22.300,00	\$ 35.680,00	0,385340	\$ 13.748,93	
Sub-Total					\$	13.748,93

Total Costo Directo

\$ 292.908,32

Total Costo Directo aproximado a pesos

\$ 292.908,00

CONTRATISTA CONSORCIO RIO YIVAL

FECHA:

26/08/2025

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:


 MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA
 C.C. 1.094.939.665 de Armenia.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CONSORCIO RIO YIVAL

CONTRATO ELECTRONICO :

020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

OBJETO:

LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.

ITEM No.:

N.P.03

DESCRIPCIÓN DEL ITEM:

SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE BAR CON 3 MESONES, INCLUYE, REBORDES EN GRANO, ANCLAJE Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ACABADO EXTERIOR INFERIOR DE MESONES EN WPC

UNIDAD :

ML

CAPITULO:

NO PREVISTOS

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad (A)	Rendimiento unidad/hora (C)	Tarifa/Hora (B)	ValorParcial. (AxB)*C	
Herramienta menor	%	5%	1,000	\$ 278.960,00	\$ 13.948,00	
					\$ -	
Sub-Total					\$ 13.948,00	

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad (D)	Precio-Unit. (E)	ValorParcial. (DxE)	item soporte
MÁRMOL BENGAL BLACK 20 MM	M2	1,179022	\$ 924.750,00	\$ 1.090.300,59	17.1
MÁRMOL BENGAL BLACK SALPICADERO E = 0.10 M	M	2,10	\$ 62.475,00	\$ 131.197,50	17.1
MÁRMOL BENGAL BLACK FREENTERO E= 0.05 M	M	4,20	\$ 31.238,00	\$ 131.199,60	17.1
CHAZO EXPANSIVO Ø1/4 1-3/8	UND	6,00	\$ 1.025,00	\$ 6.150,00	12.1
SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	KG	6,00	\$ 28.445,00	\$ 170.670,00	12.5
WPC TIPO EXTERIOR 24CM X 290 CM	UND	1,40	\$ 150.900,00	\$ 211.260,00	HOMECENTER
GRAPAS DE FIJACION PARA WPC EXTERIOR	UND	14,00	\$ 1.690,00	\$ 23.660,00	EASY
TORNILLO PUNTA BROCA 6 X 1 PARA DRYWALL	UND	29,000	\$ 63,00	\$ 1.827,00	9.2
LIJA SECA PREMIER 150 (pliego)	UND	4,00	\$ 2.098,00	\$ 8.392,00	12.4
CANTO PUERTAS 43 MM X 4,2 MT.	M	2,00	\$ 2.800,00	\$ 5.600,00	12.4
SILICONA PARA MARMOL Y PIEDRA NATURAL	UND	5,00	\$ 32.600,00	\$ 163.000,00	12.5
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 1-1/2 ESP 3MM (6M)	M	15,00	\$ 35.000,00	\$ 525.000,00	
ANGULO EN HIERRO DE 3/4" X 1/8	M	26,00	\$ 4.125,00	\$ 107.250,00	12.5
				\$ -	
Sub-Total				\$	2.575.506,69

III. TRANSPORTES

Material	Unidad	Vol-peso ó Cant. (F)	Distancia en km (G)	Valor Km (H)	ValorParcial. (FXGXH)	
Sub-Total					\$ -	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad (I)	Jornal por hora	Jornal con prestaciones (J)	Rendimiento Unidad (K)	ValorParcial. (IxJ)*K	
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	1	\$ 18.250,00	\$ 29.200,00	1,000000	\$ 29.200,00	
HORA CUADRILLA DD CARPINTERÍAS - CON PRESTACIONES	1	\$ 22.300,00	\$ 35.680,00	7,000000	\$ 249.760,00	
Sub-Total					\$ 278.960,00	

Total Costo Directo

\$ 2.868.414,69

Total Costo Directo aproximado a pesos

\$ 2.868.415,00

CONTRATISTA CONSORCIO RIO YIVAL

FECHA:

26/08/2025

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA
C.C. 1.094.939.665 de Armenia.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CONSORCIO RIO YIVAL

CONTRATO ELECTRONICO :

020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

OBJETO:

LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS Y NO AERONAUTICAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5.

ITEM No.:

N.P.04

DESCRIPCIÓN DEL ITEM:

SUMINISTRO E INTALACIÓN PISO EN TABLON DE GRES FORMATO 30CMX30CM TIPO SAHARA O SIMILAR INCLUYE BOQUILLA

UNIDAD :

M2

CAPITULO:

NO PREVISTOS

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad (A)	Rendimiento unidad/hora (C)	Tarifa/Hora (B)	ValorParcial. (AxB)*C	
Herramienta menor	%	5%	1,000	\$ 17.472,00	\$ 873,60	
					\$ -	
Sub-Total					\$	873,60

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad (D)	Precio-Unit. (E)	ValorParcial. (DxE)	item soporte
TABLON DE GRES SAHARA FORMATO 30CMX30CM	M2	1,05	\$ 57.000,00	\$ 59.850,00	ALFA
PEGACOR MAX GRIS	KG	7,00	\$ 4.540,00	\$ 31.780,00	10.1
BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA ESTRECHA (2KG)	KG	0,25	\$ 6.800,00	\$ 1.700,00	10.4
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
Sub-Total				\$	93.330,00

III. TRANSPORTES

Material	Unidad	Vol-peso ó Cant. (F)	Distancia en km (G)	Valor Km (H)	ValorParcial. (FXGXH)	
Sub-Total					\$	-

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad (I)	Jornal por hora	Jornal con prestaciones (J)	Rendimiento Unidad (K)	ValorParcial. (IxJ)*K	
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	1	\$ 18.200,00	\$ 29.120,00	0,600000	\$ 17.472,00	
Sub-Total					\$	17.472,00

Total Costo Directo

\$ 111.675,60

Total Costo Directo aproximado a pesos

\$ 111.676,00

CONTRATISTA CONSORCIO RIO YIVAL

FECHA: 26/08/2025

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA
C.C. 1.094.939.665 de Armenia.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CONSORCIO RIO YIVAL

CONTRATO ELECTRONICO :

020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

OBJETO:

LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.

ITEM No.:

N.P.04

DESCRIPCIÓN DEL ITEM:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN GRES FORMATO SAHARA, INCLUYE BOQUILLA

UNIDAD :

ML

CAPITULO:

NO PREVISTOS

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad (A)	Rendimiento unidad/hora (C)	Tarifa/Hora (B)	ValorParcial. (AxB)*C	
Herramienta menor	%	5%	1,000	\$ 10.192,00	\$ 509,60	
					\$ -	
Sub-Total					\$	509,60

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad (D)	Precio-Unit. (E)	ValorParcial. (DxE)	item soporte
ZOCALO SAHARA GRES	UND	4,00	\$ 8.400,00	\$ 33.600,00	ALFA
PEGADOR MAX GRIS	KG	7,00	\$ 4.540,00	\$ 31.780,00	10.1
BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA ESTRECHA (2KG)	KG	0,25	\$ 6.800,00	\$ 1.700,00	10.4
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
Sub-Total				\$	67.080,00

III. TRANSPORTES

Material	Unidad	Vol-peso ó Cant. (F)	Distancia en km (G)	Valor Km (H)	ValorParcial. (FXGXH)	
Sub-Total					\$	-

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad (I)	Jornal por hora	Jornal con prestaciones (J)	Rendimiento Unidad (K)	ValorParcial. (IxJ)*K	
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	1	\$ 18.200,00	\$ 29.120,00	0,350000	\$ 10.192,00	
Sub-Total					\$	10.192,00

Total Costo Directo

\$ 77.781,60

Total Costo Directo aproximado a pesos

\$ 77.782,00

CONTRATISTA CONSORCIO RIO YIVAL

FECHA:

26/08/2025

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA
C.C. 1.094.939.665 de Armenia.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CONSORCIO RIO YIVAL

CONTRATO ELECTRONICO :

020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

OBJETO:

LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.

ITEM No.:

N.P.06

DESCRIPCIÓN DEL ITEM:

TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

UNIDAD :

ML

CAPITULO:

NO PREVISTOS

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad (A)	Rendimiento unidad/hora (C)	Tarifa/Hora (B)	ValorParcial. (AxB)*C	
Herramienta menor	%	5%	1,000	\$ 14.100,00	\$ 705,00	
					\$ -	
Sub-Total					\$	705,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad (D)	Precio-Unit. (E)	ValorParcial. (DxE)	item soporte
CODO 45° 1/8 PVC SANITARIA CXE 2	UND	0,16	\$ 3.550,00	\$ 568,00	HOMECENTER
SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	UND	0,02	\$ 47.900,00	\$ 958,00	5.1
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	UND	0,02	\$ 48.900,00	\$ 978,00	5.1
ESTOPA 200 gr	UND	0,341	\$ 4.900,00	\$ 1.670,90	5.1
TUBO PVC SANITARIO 2	M	1,03	\$ 15.121,00	\$ 15.574,63	5.1
UNIÓN PVC SANITARIA 2	UND	0,16	\$ 1.600,00	\$ 256,00	HOMECENTER
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				Sub-Total	\$ 20.005,53

III. TRANSPORTES

Material	Unidad	Vol-peso ó Cant. (F)	Distancia en km (G)	Valor Km (H)	ValorParcial. (FXGXH)	
Sub-Total					\$	-

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad (I)	Jornal por hora	Jornal con prestaciones (J)	Rendimiento Unidad (K)	ValorParcial. (IxJ)*K	
CUADRILLA INSTALACIONES E (OFICIAL + AYUDANTE)	1	\$ 17.625,00	\$ 28.200,00	0,500000	\$ 14.100,00	
Sub-Total					\$	14.100,00

Total Costo Directo

\$ 34.810,53

Total Costo Directo aproximado a pesos

\$ 34.811,00

CONTRATISTA CONSORCIO RIO YIVAL

FECHA:

26/08/2025

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:


MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA
C.C. 1.094.939.665 de Armenia.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CONSORCIO RIO YIVAL

CONTRATO ELECTRONICO :

020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

OBJETO:

LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.

ITEM No.:

N.P.07

DESCRIPCIÓN DEL ITEM:

SALIDA LUMINARIA LAMPARA DE TECHO COLGANTE MODERNA

UNIDAD :

UND

CAPITULO:

NO PREVISTOS

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad (A)	Rendimiento unidad/hora (C)	Tarifa/Hora (B)	ValorParcial. (AxB)*C	
Herramienta menor	%	5%	1,000	\$ 28.200,00	\$ 1.410,00	
					\$ -	
Sub-Total					\$ 1.410,00	

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad (D)	Precio-Unit. (E)	ValorParcial. (DxE)	item soporte
Lampara de techo colgante ref Iroko o similar	und	1,00	\$ 259.900,00	\$ 259.900,00	HOME CENTER
Cable encauchetado 3x14	m	2,00	\$ 7.100,00	\$ 14.200,00	INTER ELECTRICO
Cinta aislante termonecogible	und	0,16216	\$ 62.900,00	\$ 10.199,86	HOME CENTER
TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	UND	2,00	\$ 2.500,00	\$ 5.000,00	6.12
ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG	M	3,30	\$ 2.774,00	\$ 9.154,20	6.12
CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG	M	6,60	\$ 4.150,00	\$ 27.390,00	6.12
CAJA FUNDICIÓN ALUMINIO 2400 CON SALIDA 3/4 PULGADA 5 HUECOS (RAWELT)	UND	1,00	\$ 27.800,00	\$ 27.800,00	6.12
TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T. 20A/120V	UND	1,000	\$ 18.900,00	\$ 18.900,00	6.12
TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"	M	3,00	\$ 9.300,00	\$ 27.900,00	6.12
TORNILLO ACERO 1/4	UND	2,00	\$ 1.083,00	\$ 2.166,00	6.12
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	UND	4,00	\$ 2.433,00	\$ 9.732,00	6.12
Sub-Total				\$ 412.342,06	

III. TRANSPORTES

Material	Unidad	Vol-peso ó Cant. (F)	Distancia en km (G)	Valor Km (H)	ValorParcial. (FXGXH)	
Sub-Total					\$ -	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad (I)	Jornal por hora	Jornal con prestaciones (J)	Rendimiento Unidad (K)	ValorParcial. (IxJ)*K	
CUADRILLA INSTALACIONES E (OFICIAL + AYUDANTE)	1	\$ 17.625,00	\$ 28.200,00	1,000000	\$ 28.200,00	
Sub-Total					\$ 28.200,00	

Total Costo Directo

\$ 441.952,06

Total Costo Directo aproximado a pesos

\$ 441.952,00

CONTRATISTA CONSORCIO RIO YIVAL

FECHA:

26/08/2025

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA
C.C. 1.094.939.665 de Armenia.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



CONSORCIO RIO YIVAL

CONTRATO ELECTRONICO :

020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025

OBJETO:

LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.

ITEM No.:

N.P.08

DESCRIPCIÓN DEL ITEM:

PISO EN PORCELANATO TIPO STEEL 60X120 MATE ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE PEGA, JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

UNIDAD :

M2

CAPITULO:

NO PREVISTOS

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad (A)	Rendimiento unidad/hora (C)	Tarifa/Hora (B)	ValorParcial. (AxB)*C	
Herramienta menor	%	5%	1,000	\$ 16,016,00	\$ 800,80	
					\$ -	
Sub-Total					\$	800,80

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad (D)	Precio-Unit. (E)	ValorParcial. (DxE)	item soporte
PEGANTTO PLUS GRIS PORCELANATTO	KG	12,00	\$ 2.070,03	\$ 24.840,36	10.3
JUNTTA PLUS LATEX GRIS	KG	0,23	\$ 7.299,00	\$ 1.678,77	10.3
PORCELANATO AKROM STEEL 60X120 MATE	M2	1,05	\$ 195.000,00	\$ 204.750,00	ATMOSFERAS
AGUA	LT	6,00	\$ 25,00	\$ 150,00	10.3
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				\$ -	
				Sub-Total	\$ 231.419,13

III. TRANSPORTES

Material	Unidad	Vol-peso ó Cant. (F)	Distancia en km (G)	Valor Km (H)	ValorParcial. (FXGXH)	
Sub-Total					\$	-

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad (I)	Jornal por hora	Jornal con prestaciones (J)	Rendimiento Unidad (K)	ValorParcial. (IxJ)*K	
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	1	\$ 18.200,00	\$ 29.120,00	0,550000	\$ 16.016,00	
Sub-Total					\$	16.016,00

Total Costo Directo

\$ 248.235,93

Total Costo Directo aproximado a pesos

\$ 248.236,00

CONTRATISTA CONSORCIO RIO YIVAL

FECHA:

26/08/2025

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA
C.C. 1.094.939.665 de Armenia.