PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Nombre Entidad : ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA

Sede:	**PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO**			**Valor mt2:**	1.601.909,69
ITEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr.UNITARIO**	**Vr. TOTAL**
1.	**PRELIMINARES**				**7.719.390,80**
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA DE ZINC - H=2.14ML.	ML	15,00	70.956,00	1.064.340,00
1.2	DEMOLICIÓN MUROS SENCILLOS	M2	2,40	19.198,00	46.075,20
1.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE PISOS EXISTENTES - Emax= 0.15m	M3	75,60	17.998,00	1.360.648,80
1.4	ESCARIFICACIÓN DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS.	M2	286,80	10.349,00	2.968.093,20
1.5	DESMONTE DE SANITARIOS DE PORCELANA	UN	1,00	64.325,00	64.325,00
1.6	DESMONTE DE LAVAMANOS DE PORCELANA	UN	1,00	59.531,00	59.531,00
1.7	DESMONTE DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA: PUERTAS. INCLUYE MARCOS.	UN	7,00	63.325,00	443.275,00
1.8	DESMONTE DE CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA: VENTANAS. INCLUYE MARCOS.	UN	6,00	63.325,00	379.950,00
1.9	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICAS Y/O DE MADERA.	M2	24,00	19.698,00	472.752,00
1.10	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE.	M2	24,00	13.465,00	323.160,00
1.11	DESMONTE Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN REJA METÁLICA	M2	11,50	20.698,00	238.027,00
1.12	RETIRO SOBRANTES.	M3	9,80	30.532,00	299.213,60
2.	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**6.578.244,00**
2.1	NIVELACIÓN MANUAL DE TERRENO, PROFUNDIDA MAXIMA 30cm.	M3	104,40	47.744,00	4.984.473,60
2.2	RETIRO SOBRANTES.	M3	52,20	30.532,00	1.593.770,40
3.	**MAMPOSTERÍA Y PINTURA**				**35.014.863,70**
3.1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VITRIFICADO No. 5, MEDIDAS BLOQUE: 11.5x23x33cm, INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4.	M2	2,40	87.904,00	210.969,60
3.2	COLUMNETAS EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI, DE MEDIDAS 11.5x23cm. SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO.	ML	6,00	164.570,00	987.420,00
3.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA ACABADO DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4.	M2	151,40	42.614,00	6.451.759,60
3.4	PAÑETE LINEAL IMPERMEABILIZADO PARA DILATACIONES, RANURAS, FILETES DE BAÑOS.	ML	45,50	21.563,00	981.116,50
3.5	ENCHAPE EN BALDOSÍN GRAN FORMATO, PARA PISOS Y MUROS DE BAÑOS, COLOR BLANCO. INCLUYE PEGACOR Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO.	M2	15,70	115.574,00	1.814.511,80
3.6	APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO. PARA ACABADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.	M2	476,80	23.838,00	11.365.958,40
3.7	APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA. PARA ACABADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.	M2	476,80	18.884,00	9.003.891,20
3.8	ELEMENTO PARA FACHADA, CUBRIR ALEROS DE CUBIERTA EXPUESTOS EN EL EXTERIOR; EN PLACA DE FIBROCEMENTO 10mm, TIPO ETERBOARD O EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR INDICADO EN OBRA. INCLUYE: PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO.	M2	30,30	99.714,00	3.021.334,20
3.9	ELEMENTO LINEAL PARA FACHADA, CUBRIR ALEROS DE CUBIERTA EXPUESTOS EN EL EXTERIOR EN PLACA DE FIBROCEMENTO 10mm, TIPO ETERBOARD O EQUIVALENTE, MASILLADO Y PINTADO COLOR INDICADO EN OBRA. INCLUYE: PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA SOPORTE, CHAZOS, CINTAS DE UNIÓN O ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO.	ML	20,20	58.312,00	1.177.902,40
4.	**PISOS INTERIORES, PISOS EXTERIORES Y ACABADOS**				**28.870.019,80**
4.1	PLACA DE CONTRAPISO f'c=3.000PSI - E=0.10m. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 15x15cm - 5.0mm.	M2	75,60	130.072,00	9.833.443,20
4.2	MORTERO DE NIVELACION 1:4 IMPERMEABILIZADO -E=0.04m.	M2	75,60	49.825,00	3.766.770,00

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Nombre Entidad : ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA

Sede:	**PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO**			**Valor mt2:**	1.601.909,69
ITEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr.UNITARIO**	**Vr. TOTAL**
4.3	PISO EN BALDOSA TERRAZO MICROGRANO - BLANCO ALBINO DE 40x40cm. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y REFRAGUE CON CONCOLOR BLANCO.	M2	75,60	155.305,00	11.741.058,00
4.4	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO 7.5cm.	ML	80,60	43.781,00	3.528.748,60
5.	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**21.253.555,00**
5.1	TUBERÍA P.V.C.-S 4", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LAS BAJANTES.	ML	24,00	77.741,00	1.865.784,00
5.2	TUBERÍA P.V.C.-S 2", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	15,00	43.566,00	653.490,00
5.3	PUNTO SANITARIO DE 4" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 4 Pulg, INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).	UN	1,00	135.980,00	135.980,00
5.4	PUNTO SANITARIO DE 2" EN PVC. INCLUYE TUBERÍA PVC SANITARÍA x 2 Pulg, ACCESORIOS, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.).	UN	2,00	85.979,00	171.958,00
5.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80x80cm, EN CONCRETO DE f'c=2.500PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	683.889,00	1.367.778,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS TIPO AMAZONA O EQUIVALENTE. INCLUYE UNION, SOPORTE PLASTICO, SOPORTE METÁLICO	ML	24,00	93.318,00	2.239.632,00
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE TIPO RAINMAX O EQUIVALENTE. INCLUYE UNION, SOPORTE PLASTICO, SOPORTE METÁLICO	ML	6,00	92.723,00	556.338,00
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE SEPTICO INTEGRADO DE 5.000 LTS PLASTICO. (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).	UN	1,00	14.262.595,00	14.262.595,00
6.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**886.648,00**
6.1	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1" EN PVC RDE 13.5, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	12,00	33.811,00	405.732,00
6.2	TUBERÍA DE PRESIÓN DE 1/2 " EN PVC RDE 9, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	6,00	23.863,00	143.178,00
6.3	REGISTRO RED WHITE 1/2 Pulg. O EQUIVALENTE, INCLUYE UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2 Pulg Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	149.382,00	149.382,00
6.4	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	119.748,00	119.748,00
6.5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS, INCLUYE: ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	68.608,00	68.608,00
7.	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**				**12.104.014,10**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA SENCILLA METALICA P-1. ANCHO DE 0.70 A 1.0 - ALTURA x2.40m; EN LÁMINA METÁLICA CR CALIBRE 18, MARCO METÁLICO EN LÁMINA COLL ROLD CALIBRE 18, CERRADURA DE SEGURIDAD, BISAGRAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y ACABADOS DE PINTURA RAL 9010.	UN	7,00	931.657,00	6.521.599,00
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANERIA EN EN LÁMINA METÁLICA CR CALIBRE 18,, MARCO METÁLICO EN LÁMINA COLL ROLD CALIBRE 18, SISTEMA CORREDIZA Y VIDRIO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD DE 6mm CON MALLA DE PROTECCION, INCLUYE, CERRADURAS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M2	8,70	424.418,00	3.692.436,60

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Nombre Entidad : ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA

Sede:	**PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO**			**Valor mt2:**	1.601.909,69
ITEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr.UNITARIO**	**Vr. TOTAL**
7.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 2.50mm. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.	M2	11,50	108.015,00	1.242.172,50
7.4	BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS DE 36" O EQUIVALENTE, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	2,00	323.903,00	647.806,00
8.	**CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS**				**5.176.860,00**
8.1	CUBIERTA EN TEJA ONDULADA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACABADOS.	M2	30,00	78.152,00	2.344.560,00
8.2	CIELO RASO EN PVC. INCLUYE: PERFILERÍA DE SOPORTE, ENSAMBLE ENTRE ELEMENTOS, CORTES, FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO.	M2	30,00	94.410,00	2.832.300,00
9.	**APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRIFERÍA**				**3.288.572,0**
9.1	ESPEJO DE ESPESOR E=4 mm PARA BAÑOS FIJADOS SOBRE BASTIDORES DE ALUMINIO DE 1x3" MEDIANTE CINTA DOBLE FAZ 3M, ANCLADOS A MURO CON CHAZO 3/16". INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.	M2	5,00	284.719,00	1.423.595,00
9.2	REJILLA DE SOSCO DE 3"x2". INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1,00	47.301,00	47.301,00
9.3	SANITARIO TIPO EJECUTIVO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UN	1,00	850.932,00	850.932,00
9.4	LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO TIPO EJECUTIVO. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, DESAGÜE SENCILLO INTEGRADO, SIFÓN BOTELLA O EQUIVALENTE.	UN	1,00	627.218,00	627.218,00
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE DUCHA. INCLUYE REGADERA.	UN	1,00	184.503,00	184.503,00
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO.	UN	1,00	155.023,00	155.023,00
10.	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**				**18.964.071,00**
10.1	Suministro e instalacion de Tablero Trifásico de 12 circuitos, 3F+N+T con puerta y espacio para totalizador	UN	1,00	766.059,00	766.059,00
10.2	Suministro e instalacion de proteccion enchufable de 1x20A	UN	4,00	35.752,00	143.008,00
10.3	Suministro e instalacion de proteccion enchufable de 2x20 ó 2x30 amperios	UN	4,00	100.547,00	402.188,00
10.4	Suministro e instalacion de sub alimentador DE TG A TR2P EN: 2 No. 8(F) + 1 No. 8(N) + 1 No. 10(T), aislamiento PE HF FR LS	ML	100,00	59.575,00	5.957.500,00
10.5	Suministro e instalacion de canalizacion PVC 1".	ML	100,00	17.680,00	1.768.000,00
10.6	Suministro e instalacion de salidas para luminarias 120V en tuberia PVC SCH 40 y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, prensa estopa, soporteria por medio de riel y grapas chanel y llegada a luminarias por medio de cable 3x16 AWG encuachetado.	UN	11,00	250.596,00	2.756.556,00
10.7	Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes 120V en tuberia PVC y cable No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 15A-120V color blanco.	UN	6,00	256.778,00	1.540.668,00
10.8	Suministro e instalacion de salidas para aires de 220V en tuberia PVC SCH 40 y cable de Cu (3 No. 12 AWG), aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, (No incluye tomacorriente)	UN	4,00	318.950,00	1.275.800,00
10.9	Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes para aires de 220V en tuberia PVC SCH 40 y cable de Cu 3 No. 12 AWG, aislamiento PE HF FR LS, conectores de resorte, tomacorriente 20A-220V color blanco.	UN	4,00	349.054,00	1.396.216,00
10.10	Suministro e Instalación de Luminaria tipo bala de 30 wattios redonda, flujo luminosos de 2.900 lumens, 4.000° K de color blanco. Vida util de 35.000 horas, 100-277V.	UN	7,00	266.936,00	1.868.552,00
10.11	Suministro e Instalación de Reflector Led de 100W, 10.000 Lumens para instalar en muro, para cancha y otros	UN	4,00	272.381,00	1.089.524,00

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Nombre Entidad : ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA

Sede:	**PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO**			**Valor mt2:**	1.601.909,69
ITEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**Vr.UNITARIO**	**Vr. TOTAL**
11.	**LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**				**281.580,00**
11.1	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL HASTA EL BOTADERO OFICIAL QUE INDIQUEN LAS AUTORIDADES PERTINENTES, MEDIDO EN SITIO.	M2	130,00	2.166,00	281.580,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**140.137.818,00**
	TOTAL AIU				**42.041.345,00**
	ADMINISTRACIÓN		**24,00%**		**33.633.076,00**
	IMPREVISTOS		**1,00%**		**1.401.378,00**
	UTILIDAD		**5,00%**		**7.006.891,00**
	VALOR DE LA OBRA				**182.179.163,00**
12.	**SUMINISTRO EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO**				**13.007.560,00**
12.1	REPOSICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.00 BTU. TIPO INVERTER. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION.	UN	4,00	3.251.890,00	13.007.560,00
	TOTAL ADMISTRACIÓN SUMINISTROS				**2.341.361,00**
	ADMINISTRACIÓN		**18,00%**		**2.341.361,00**
	VALOR TOTAL SUMINISTROS				**15.348.921,00**
	VALOR DE LA OBRA + SUMINISTRO				**197.528.084,00**
	INTERVENTORIA TÉCNICA DEL PROYECTO		**7,00%**		**10.720.176,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO: VALOR OBRA + SUMINISTRO + INTERVENTORIA				**208.248.260,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 208.248.260,00**

FECHA: JULIO 15 DE 2024

Ing. ALEXANDER VILLERO ESCOBAR
C.C. No. 80.055.396 de Bogotá D.C.
M.P.: 252021 - 06582 CND

Arq. JONNY ALBERTO MATTOS GUTIERREZ
VoBo Profesional Especializado
Secretaria de Salud Departamental

JUAN CARLOS MINDIOLA GARCÍA
SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL (E)