PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
ADECUACIÓNES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.
Ministerio de Salud y Protección Social

Nombre Entidad :HOSPITAL DEPARTAMENTAL RUBEN CRUZ VELEZ		
Sede: SAN PEDRO	**VALOR MT2:**	**$ 1.732.223**

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DESC	UN	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
10	**OBRAS PRELIMINARES**			**-**		**11.317.971**
100124	CERRAMIENTO TELA FIBRA TEJIDA H=2.10M	SIN BORDE	ML	98	25.470	2.496.060
100502	DESM.CIELO FALSO MADERA	-	M2	92	9.890	909.880
100505	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	-	M2	149	8.150	1.214.350
100515	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	METALICO	UND	11	37.670	414.370
100520	DESM.VENTANA METALICA	-	M2	16	28.990	463.840
100305	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	-	M2	51	10.980	559.980
100308	DEMOL.GUARDAESCOBA	-	ML	81	4.650	376.650
100407	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	TALADRO DEMOLEDOR	M2	92	10.310	948.520
100622	RETIRO SALDOS EN SITIO	-	M3	43	9.940	427.420
100501	DESM.APARATO SANITARIO	-	UND	6	44.090	264.540
10201	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS		M3K	1.493	2.050	3.061.101
100311	DEMOL.MESON CONCRETO	-	ML	6	30.210	181.260
13	**CAJAS SANITARIAS**					**2.093.000**
110107	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	BASE-PARED=10CM - H<=100 CM	UND	4	523.250	2.093.000
13	**ESTRUCTURA CUBIERTA**					**20.964.620**
131502	TUBO ESTRUCTURAL 100x100x6.3MM	-	ML	206	101.770	20.964.620
15	**INSTALACIONES SANITARIAS**					**1.222.010**
150510	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	-	PTO	3	65.900	197.700
150506	PUNTO SANITARIO PVC 4"	-	PTO	3	60.370	181.110
150403	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2"	-	ML	40	6.000	240.000
150404	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3"	-	ML	40	6.900	276.000
150405	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	-	ML	40	8.180	327.200
18	**CIELO FALSO**			**-**		**22.736.900**
180441	C.F.LAMINA PVC A=25CM E=10MM	-	M2	92	88.940	8.182.480
181204	FLANCHE LAMINA ALUMINIO .7MM	-	ML	24	74.000	1.776.000
180922	TEJA UPVC - 2,5 MM	TRAPEZOIDAL	M2	149	73.660	10.975.340
181214	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	-	ML	10	26.570	265.700
181001	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	-	ML	18	85.410	1.537.380
17	**RED ELECTRICA**			**-**		**26.255.720**
170408	SALIDA LAMPARA EMT .3/4"	CABLE 7 H CU 3#12 AWG HFLS	UND	22	99.210	2.182.620
170657	LAMPARA PANEL LED 60 x 60CM - 40 - 45W	EMPOTRAR CIELO	UND	15	142.340	2.135.100
170659	BALA PANEL LED 24W	EMPOTRAR-SOBREPONER	UND	7	50.900	356.300
172610	ACOM.E.2F(2# 12+1#12) .3/4" EMT"	-	ML	740	26.310	19.469.400
172415	RETIRO SALIDA ELECTRICA	-	UND	10	13.540	135.400
170724	SAL TOMA 120 EMT	120 V - NORMAL - BLANCO	UND	10	140.300	1.403.000
170725	SAL TOMA 120 EMT - GFCI ZONA HUMEDA LEVINTON	120 V - 15 AMP	UND	3	191.300	573.900
21	**EQUIPAMENTO**					**3.878.840**
210409	MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH 15MM	NAVES BATIENTES	ML	7	554.120	3.878.840
22	**MESONES**					**28.982.100**
223004	MESON ACERO INOX. 51-60CM CAL.18 T-304	FALDON-SALPICADERO	ML	6	991.460	5.948.760
221218	NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA	BATIENTE	M2	20	438.850	8.777.000
221303	MARCO ALUM. 0.81-1.00 M LISO - C/LUCETA	H=2.40 - 2.50 METROS	UND	12	295.370	3.544.440
222807	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2 H>51CM	-	M2	20	219.440	4.388.800
221011	VENTANA ALUM.CORREDIZA 744 V-[OX]	-	M2	15	421.540	6.323.100
25	**APARATOS SANITARIOS**					**7.360.340**
250712	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATAS	PREFABRICADO	UND	1	290.450	290.450
250403	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE		UND	5	611.900	3.059.500
250425	TAZA ALONGADO ENTRADA SUPERIOR	INSTITUCIONAL	UND	3	965.080	2.895.240
250518	GRIFO LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA MEDIA	PALANCA GRIVAL	UND	5	223.030	1.115.150
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**			-		**1.053.120**
160611	VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"	-	UND	8	29.540	236.320
160507	TUBERIA PVC 1	RDE 21.0 - 200 PSI	ML	40	9.170	366.800
160508	TUBERIA PVC 1,1/2"	RDE 21.0 - 200 PSI	ML	30	15.000	450.000
20	**PISOS**			-		**17.270.680**
200108	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	-	M2	92	49.830	4.584.360
200226	CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4	BAÑO PISO - PARED	M2	22	50.280	1.106.160
201110	PORCELANATO 51- 60 X 51- 60 CM	SELLADO	M2	92	97.240	8.946.080
200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	-	ML	37	23.780	879.860
200145	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	-	ML	26	67.470	1.754.220
21	**CARPINTERIA MADERA**			-		**3.850.000**
210176	NAVE MAD RH 81-100 (1N-B)	-	UND	11	350.000	3.850.000

27	**CERRADURAS**			-		**1.100.000**
270402	CERRADURA BAÑO YALE	SATINADA MANIJA	UND	11	100.000	1.100.000
29	**ESTUCO Y PINTURA**			**-**		**11.227.430**
290110	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	-	M2	200	13.740	2.748.000
290102	RELLENO EXTERIOR MURO	BLOQUE CEMENTO-GRES	M2	45	17.250	776.250
290115	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	MUROS - CIELOS	M2	243	4.710	1.144.530
290601	ACRILICA MURO [3M]	-	M2	200	14.570	2.914.000
290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	-	M2	45	25.550	1.149.750
290829	MEDIACAÑA PVC SELLO FLEXIBLE A=9CM	-	ML	20	44.680	893.600
290207	EPOXICA MURO POLIAMIDA	-	M2	40	26.620	1.064.800
290415	ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2"	-	M2	50	10.730	536.500
31	**LIMPIEZA - VARIOS**			**-**		**184.000**
310105	LIMPIEZA GENERAL	-	M2	92	2.000	184.000
41	**INSTALACION EQUIPOS**			**-**		**1.600.000**
461106	INSTALACION EQUIPO MINI SPLIT 9000-18000 BTU		UND	4	400.000	1.600.000
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**161.096.731**

	ADMINISTRACIÓN	PORC	23,5%		**37.857.800**
	IMPREVISTOS	PORC	1,0%		**1.611.000**
	UTILIDAD	PORC	9,0%		**14.498.800**
	TOTAL ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD		**33,5%**		**53.967.600**
	VALOR CONTRATO DE OBRA				**215.064.331**