EL SUSCRITO PROFESIONAL CON OBLIGACIONES DE COMPRAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E "SOLUCION SALUD"

INFORMA

Que la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, trabajo conjunta y coordinadamente con la administración municipal de Puerto Concordia en la formulación y estructuración del proyecto denominado **ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD UBICADO EN EL CENTRO POBLADO CRUCE DEL PORORIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA – META DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESE SOLUCIÓN SALUD,** el cual surtió las fases de presentación ante el Ministerio de Salud y Protección Social, verificación de requisitos, viabilización y asignación de recursos de fuente Presupuesto General de la Nación PGN a través de resolución No. 209 del 10 de febrero de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la cual se destinaron recursos para la financiación del presupuesto del proyecto por el orden de los Trescientos Nueve Millones Setecientos Un mil Setecientos Ochenta y Un Peso M/Cte $ 309.701.781,00, de los cuales **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($ 293.992.270,00)** corresponden a las actividades de obra y **QUINCE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ($15.709.511,00)** corresponden a la actividad de interventoría.

Seguido a esto los recursos fueron incorporados al presupuesto de la entidad mediante Resolución N°468 del 08 de Julio de 2025. Previa aprobación de adición del presupuesto por parte de la Junta directa según acuerdo N° 10 de 2025 del 03 de julio de 2025.

En el diagnóstico de la infraestructura realizado para la formulación del proyecto, se pudo encontrar que las necesidades de adecuaciones de los ambientes y sistemas con mayor nivel de deterioro, avería o desgaste de pinturas, paredes, pisos, cubiertas, cielo raso, unidades sanitarias, sistema eléctrico, totalizan las siguientes las cantidades de obra:

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION		
	DESMONTAR Y LIMPIAR		
1,1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	136,88
	DESMONTAR Y DEMOLER		
1,2	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00
1,3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00
1,4	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	14,00
1,5	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	5,00
1,6	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	144,59
1,7	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00
1,8	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	416,92
1,9	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	51,45

8,2	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA No. 2	ML	180,80
	PINTURA (EXTERIOR E INTERIOR)		
	APLICAR PINTURA		
9,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	107,96
9,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	447,38
9,3	ESTUCO PREPARADO	M2	447,38
	SUMINISTRAR E INSTALAR AFINADO DE PISOS, DILATACIONES, GUARDAESCOBAS		
9,4	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA	M2	136,88
	CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO		
	SUMINISTRAR E INSTALAR PUERTAS		
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	14,00
	SUMINISTRAR E INSTALAR VENTANAS		
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"	M2	5,00
	CARPINTERIA METALICA		
	SUMINISTRAR E INSTALAR GRIFERIAS Y BAÑOS		
11,1	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA	UN	5,00
	SUMINISTRAR E INSTALAR CORREAS, COLUMNAS, CERCHAS		
11,2	CORREA MET TUBO ESTRUCT 80X40 mm CAL. 14 (2 MM)	ML	87,10
	SUMINISTRAR E INSTALAR CUBIERTAS METALICAS		
11,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	182,04
	MUROS DIVISORIOS		
	SUMINISTRAR E INSTALAR CERRAMIENTO		
12,1	MURO LADRI. PRENS. MACIZO VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	123,96
	SUMINISTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRYWALL		
12,2	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	144,59
	PAÑETES		
	APLICAR PAÑETES		
13,1	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	107,96
13,2	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	447,38
	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
	SUMINISTRAR E INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
14,1	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00
14,2	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	3,00
14,3	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	2,00
14,4	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1,00

Referente a las especificaciones mínimas obligatorias, las mismas obedecen a las especificaciones técnicas, establecidas por la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) en el Anexo N°5 en la resolución 100-37-021 de 2025 por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios