OBJETO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE PÚBLICO RECREATIVO MALECÓN DE QUIBDÓ					
DISCRIMINACIÓN CÁLCULO AIU					
PERSONAL	CANTIDAD	VR.HONORARIOS AJUSTE IPC	DEDICACIÓN	PLAZO	VALOR TOTAL
PERSONAL TÉCNICO					
PROFESIONAL N°2 RESIDENTE DE OBRA	1	4.350.600	50%	1	2.175.300,00
VALOR TOTAL					2.175.300,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
VALOR TOTAL					0,00
SEGURIDAD SOCIAL					
SALUD	8,50%				184.900,50
PENSIONES	12,00%				261.036,00
RIESGOS (V)	6,96%				151.401,00
	27,46%				597.338,00
LIQUIDACIÓN PERSONAL					
LIQUIDACIÓN (PRIMA, CESANTIAS, VACACIONES, CCF, SENA, ICBF)	30,83%				670.645,00
GASTOS GENERALES					
IMPLEMENTOS DE PAPELERIA/ COPIAS / INFORMES / IMPRESIONES	$ 100.000,00		100%	1	100.000,00
VALLA INFORMATIVA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PARA FIJACIÓN Y SOPORTE CON DIMENSIONES DE 1 X 2 METROS Y SOCIALIZACIÓN.	$ 600.000,00		100%	1	600.000,00
					700.000,00
PÓLIZAS Y SEGUROS					
PÓLIZAS Y SEGUROS	0,432556000%				276.865,00
DESCUENTOS					
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00%				2.560.268,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00%				1.280.134,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00%				1.280.134,00
ESTAMPILLA PROUTCH	1,50%				960.101,00
TASA PRODEPORTE	2,50%				1.600.168,00
FONDO DE SEGURIDAD	5,00%				3.200.335,00
					10.881.140,00
TOTAL ADMINISTRACIÓN					15.301.288,00

Ing. CARLOS YESID QUINTO JUSTO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía Municipal de Quibdó (Chocó)

Elaboró: Yirty Isabel Bennis Murillo Palacios - Contratista de apoyo
Asly Mariana Mosquera Palacios - Contratista de apoyo

Revisó: Carlos Alberto Baracaldo Ramírez - Contratista
Juana Paola Lozano Vargas - Contratista
Paola Marcella Qibaquira Perdomo - Contratista

PRESUPUESTO OFICIAL					
OBJETO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE PÚBLICO RECREATIVO MALECÓN DE QUIBDÓ					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL (A x B)
I. TRABAJOS PRELIMINARES					
1,1	Limpieza manual y rocería de zonas verdes	m^2	1.226,04	$ 2.526	$ 3.096.977
				I. TRABAJOS PRELIMINARES	$ 3.096.977
II. PINTURA					
2,1	Suministro y aplicación de pintura para graderias, incluye base	m^2	30,90	$ 25.685	$ 793.667
2,2	Pintura de murales con formas artísticas que resalten la cultura de la región.	m^2	190,07	$ 34.881	$ 6.629.832
2,3	Suministro y aplicación de pintura para barandas de proteccion de tipo esmalte, incluye base	m	350,08	$ 28.532	$ 9.988.483
2,4	Diseño tipo collage y pintura exterior para escaleras, incluye pintura base	m^2	436,21	$ 28.551	$ 12.454.232
2,5	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte para dilataciones de 0,10 cm vertical y horizontal en el piso , incluye base	m	667,80	$ 6.521	$ 4.354.724
2,6	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte para bancas , incluye base	m2	20,82	$ 28.287	$ 588.935
				II. PINTURA	$ 34.809.873
III. REPARACIÓN DE LOGO					
3,1	Desmonte, restauración y pintura de logo alusivo a Quibdó	und	1,00	$ 3.372.116	$ 3.372.116
				III. REPARACIÓN DE LOGO	$ 3.372.116
IV. BARANDAS DE PROTECCIÓN					
4,1	Reposición de tuberías de protección de 4", incluye desmonte	m	22,21	$ 122.693	$ 2.725.012
4,2	Reposición de tuberías de protección 1 1/2", incluye desmonte	m	22,60	$ 33.352	$ 753.755
				IV. BARANDAS DE PROTECCIÓN	$ 3.478.767
V. LIMPIEZA GENERAL					
5,1	Limpieza general y retiro de material sobrante	GL	1,00	$ 1.400.000	$ 1.400.000
				V. LIMPIEZA GENERAL	$ 1.400.000
				COSTO DIRECTO	$ 46.157.733
				Administración	33,15% $ 15.301.288
				Imprevisto	0,5% $ 228.642
				Utilidad	5% $ 2.307.887
				TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL	$ 63.995.550

Ing. CARLOS JESUS QUINTO JUSTO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía Municipal de Quibdó (Chocó)

Revisó: Carlos Alberto Baracaldo Ramirez - Contratista
Juana Paola Lozano Vargas - Contratista
Paola Marcella Tibaquira Perdomo - Contratista