COTIZACIÓN SISTEMAS Y LINEAS DE VIDA TROPICARIO JBB

Señores Jardín Botánico José Celestino Mutis

Bogota D.C.

Fecha: 18 MARZO DE 2021

NOMBRE DE LA EMPRESA: STEELPROTECTION COLOMBIA SAS



NIT : 901.464.217-0

Representante legal : JUAN MANUEL CHAMUCEROS

Dirección : CLL 4 # 34A-42 VERAGUAS BOGOTA

Telefono : 3214176166

Dirección Electronica : juan.chamucceros@steelprotection.com.co

	ITEM - Descripción			Valor Unitario incluido impuestos $
1	Puntos de anclaje doble de acero inoxidable a la estructura metálica con perno 5/8 pasante a la estructura - Suministro e Instalación.			$ 795.000
2	Puntos de anclaje pernado 3/4 a la estructura existente. Suministro e Instalación.			$ 310.000
3	Carros de desplazamiento - Suministro e Instalación.			$ 2.850.000
4	Linea de Vida Horizontal en el Domo Amazonia, de 70 metros aproximadamente en Cable Guaya de **5/16 o 8,0** Milimetros de Grosor (Incluye absorvedor, tensor, by pass y todos los elementos necesarios para su optimo funcionamineto) con puntos de anclaje cada 2,5 metros . Suministro, Instalación y certificación.			$ 31.500.000
5	Linea de Vida Horizontal en el Domos Choco, de 70 metros aproximadamente en Cable Guaya de **5/16 o 8.0** Milimetros de Grosor (Incluye absorvedor, tensor, by pass y todos los elementos necesarios para su optimo funcionamineto) con puntos de anclaje cada 2,5 metros. Suministro, Instalación y certificación.			$ 31.500.000
6	Linea de Vida Horizontal en el Domo de Bosque Seco, de 90 metros aproximadamente en Cable Guaya de **5/16 o 8,0** Milimetros de Grosor (Incluye absorvedor, tensor, by pass) con puntos de anclaje cada 2,5 metros. Suministro, Instalación y certificación.			$ 33.550.000
7	Linea de Vida Horizontal en el Domo de Plantas Utiles, de 60 metros aproximadamente en Cable Guaya de 3/8 o 10 Milimetros de Grosor (Incluye absorvedor, tensor, by pass y todos los elementos necesarios para su optimi funcionamiento) con puntos de anclaje cada 2,5 metros. Suministro, Instalación y certificación.			$ 24.400.000
8	Linea de Vida Horizontal en el Domo CEPAC, de 60 metros aproximadamente en Cable Guaya de 3/8 o 10 Milimetros de Grosor (Incluye absorvedor, tensor, by pass y todos los elementos necesarios para su optimi funcionamiento) con puntos de anclaje cada 2,5 metros. Suministro, Instalación y certificación.			$ 24.400.000
9	LINEA DE VIDA EXTERNA. Inspección anual , según normatividad vigente de la linea de vida externa de los Domos: 1- Amazonas, 2- Chocó (24 metros de altura) y 3- Bosque Seco (14 metros de altura),incluye Linea de vida vertical y horizantal fija, escalera externa de acceso al sistema, dispositivos de anclajes fijos, entre otros.			$ 12.000.000
10	LINEA DE VIDA INTERNA. Inspección anual , según normatividad vigente de la linea de vida interna de los Domos: 1- Amazonas y Chocó (Altura 24 metros), compuesto por: 3 rieles curvos, 3 rieles rectos, carros de desplazamiento, escalera interna de acceso al sistema incluye vertical fija linea de vida, puntos de anclaje fijos, entre otros y 3- Bosque Seco (Altura 14 metros) compuesto por 2 rieles curvos, 3 rieles rectos,carros de desplazamiento, escalera, puntos de anclaje fijos, entre otros).			$ 12.000.000
			total incluido impuestos	**$ 173.305.000**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL