

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UN	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
<b>10</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>		-		<b>41.377.050</b>
100404	DEMOL.CIELO FALSO ESTRUCIELO	M2	48	6.150	295.200
100505	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	1.756	8.150	14.311.400
100507	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2	1.756	7.980	14.012.880
100527	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	46	3.770	173.420
100550	RETIRO MANUAL TEJA ASBESTO #4 PUINTO DE ACOPIO	UND	1.463	2.740	4.008.620
100626	RETIRO ESCOMBROS-SOBRANTES MANUAL	M3	54	34.000	1.836.000
100629	RETIRO ESCOMBROS-SOBRANTES ESTOPA PLASTICA	UND	1.437	4.690	6.739.530
<b>13</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		-		<b>68.478.380</b>
131501	TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM	ML	1.513	45.260	68.478.380
<b>17</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		-		<b>1.462.020</b>
	<b>ILUMINACION INTERIOR</b>			<b>1.462.020</b>	-
170404	SALIDA LAMPARA PVC .3/4"	UND	7	69.620	487.340
170659	BALA PANEL LED 24W	UND	7	69.620	487.340
172415	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	7	69.620	487.340
<b>18</b>	<b>ESTRUCTURA - CUBIERTA</b>		-		<b>343.981.840</b>
180405	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO - 1/2"	M2	48	57.940	2.781.120
180823	TEJA SANDWICH 1C-ACERO GALV-1C FOIL VINILO E=30MM	M2	1.756	187.760	329.706.560
180822	CABALLETE TEJA ALUM-POLIURETANO	ML	154	38.390	5.912.060
181105	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	46	121.350	5.582.100
<b>29</b>	<b>ESTUCO Y PINTURA</b>		-		<b>1.331.400</b>
290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	105	12.680	1.331.400
<b>31</b>	<b>LIMPIEZA - VARIOS</b>		-		<b>4.846.560</b>
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	1.756	2.760	4.846.560
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>				<b>461.477.250</b>

	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	PORC	23,5%		<b>108.447.200</b>
	<b>IMPREVISTOS</b>	PORC	1,0%		<b>4.614.800</b>
	<b>UTILIDAD</b>	PORC	9,0%		<b>41.533.000</b>
	<b>TOTAL ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD</b>		<b>33,5%</b>		<b>154.595.000</b>
	<b>VALOR CONTRATO DE OBRA</b>				<b>616.072.250</b>
	<b>OTROS COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>32.303.500</b>
	INTERVENTORIA TECNICA- ADMINIISTRATIVA - FINANCIERA	PORC	7,00%	461.477.250	32.303.500

	<b>COSTOS DIRECTOS</b>				<b>461.477.250</b>
	<b>TOTAL ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD</b>				<b>154.595.000</b>
	<b>OTROS COSTOS INDIRECTOS</b>				<b>32.303.500</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>				<b>648.375.750</b>

CAP	CAPITULO	UND	CANT	V. CAPITULO
10	OBRAS PRELIMINARES	GLB	1	41.377.050
13	ESTRUCTURAS	GLB	1	68.478.380
17	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1	1.462.020
18	ESTRUCTURA - CUBIERTA	GLB	1	343.981.840
29	ESTUCO Y PINTURA	GLB	1	1.331.400
31	LIMPIEZA - VARIOS	GLB	1	4.846.560
	<b>COSTOS DIRECTOS</b>			<b>461.477.250</b>
	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>			<b>154.595.000</b>
	<b>VALOR CONTRATO OBRA</b>			<b>616.072.250</b>
	<b>OTROS COSTOS INDIRECTOS</b>			<b>32.303.500</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>			<b>648.375.750</b>

  
**JUAN DAVID ORREGO DAMELINES**  
 ING. CIVIL M.P. 66202-250715 RIS