IMAGENES DIAGNOSTICAS - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO

PRESUPUESTO					
ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 3.400.725**
1.1	Proteccion con plastico del area a intervenir	gl	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
1.2	Proteccion con carton	gl	1,00	$ 500.000	$ 500.000
1.3	Empaque de escombros y transporte interno	saco	200,00	$ 5.065	$ 1.013.000
1.4	Retiro y botada de escombros y/o basura , en caso de ser requerido en otra actividad no estipulada.	Viajes	1,00	$ 887.725	$ 887.725
2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				**$ 0**
3	**MAMPOSTERIA**				**$ 0**
4	**PINTURA Y ENCHAPES**				**$ 1.577.300**
4.1	Aplicación de PINTURA ANTIBACTERIAL de primera calidad las manos necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales	un	50,00	$ 31.546	$ 1.577.300
5	**CIELOS RASOS**				**$ 12.003.050**
5.1	Suministro e instalación de cielo falso en placa de yeso RH junta perdida con estructura en aluminio	m2	50,00	$ 175.035	$ 8.751.750
5.2	Escotilla de servicio	gl	1,00	$ 956.950	$ 956.950
5.3	Media caña para remates de muros y cielos	ml	38,00	$ 45.933	$ 1.745.454
5.4	Registros desmontables 60 x 60	un	4,00	$ 137.224	$ 548.896
6	**PISOS Y ZOCALOS**				**$ 21.137.840**
6.1	Piso en vinilo homogeneo	m2	43,00	$ 446.880	$ 19.215.840
6.2	Mediacaña piso vinilico con postformado y perfil mediacaña	m2	25,00	$ 76.880	$ 1.922.000
7	**CARPINTERIA Y CERRAJERIA**				**$ 89.137.480**
7.1	Construccion de enchape interior en madecor laminado (incluye posformados) y placas de yeso RH, con detalles, según diseño (Altura estimada 2,50)	m2	55,00	$ 545.000	$ 29.975.000
7.2	Detalle para filterplate	gl	1,00	$ 1.156.480	$ 1.156.480
7.3	Suministro e instalación de plomo de 2mm de acuerdo con estudio de blindaje	m2	10,00	$ 865.700	$ 8.657.000
7.4	Fabricación, transporte e instalación de tubo Quench con una longitud aproximada de 15m2 (incluye 2 codos, cambio de diametro y difusor de salida, fabricado en tuberia de acero inoxidable 304 de 4´y 6´, según especificaciones tecnicas de SIEMENS.	un	1,00	$ 49.349.000	$ 49.349.000
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 28.963.750**
8.1	Botonera tipo Hongo para apagado (1 un), lamparas de iluminación incluyendo fuentes y cintas led, tuberia PVC y alambrado (aprox. 100m), tomas electricos (4 un) e interruptor doble (1 un).	gl	1,00	$ 28.963.750	$ 28.963.750
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**$ 0**
10	**GASES MEDICINALES**				**$ 6.773.760**
10.1	Suministro toma QC Oxigeno, aire y vacio con acople Diss, Manguera conductiva de neopreno, incluyendo acoples.	gl	1,00	$ 6.773.760	$ 6.773.760
11	**ASEO**				**$ 424.260**
11.2	Aseo final	m2	60,00	$ 7.071	$ 424.260
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 163.418.165**
	Administración 25%				**$ 40.854.541**
	Utilidad 5%				**$ 8.170.908**
	TOTAL				**$ 212.443.615**

SANTIAGO ALBERTO VELASQUEZ ROLDAN
c.c. 98.560.317
Representante Legal
Linarq S.A.S.