ALCALDÍA DE NOBSA	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO OFICIAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 02/Oct/2020

NOMBRE DEL PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA - ASOJUNTAS NOBSA CON EL PROPÓSITO DE INTERVENIR EL SEGMENTO VÍAL UBICADO EN LA CARRERA 2 A ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL BARRIO NAZARETH DEL MUNICIPIO DE NOBSA, BOYACÁ.	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2025

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
1,01	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Precios Gober.	Metro Cúbico	271,25	1	$ 70.577,63	$ 19.335.624	10,90%
2	ACTIVIDADES PRELIMINARES (VÍAS)						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
2,01	3.01.08	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Precios Gober.	Kilómetro	0,22	1	$ 4.049.000,34	$ 899.688	0,51%
3	AFIRMADO, SUBBASES Y BASES						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
3,01	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	Precios Gober.	Metro Cúbico	155,00	1	$ 145.808,19	$ 22.826.272	12,86%
4	PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
4,01	3.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	750,00	1	$ 107.310,54	$ 81.287.734	45,81%
5	SARDINELES Y ANDENES						TIPO:	OBRA PÚBLICA	
5,01	3.08.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80	Precios Gober.	Metro lineal	250,00	1	$ 69.768,18	$ 17.616.465	9,93%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 141.965.784,00	80,00%
							A	$ 31.232.472,00	
							I	$ 4.258.974,00	
							U		

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO	$ 141.965.784	80,00%

Bienes	$ 0
Servicios	$ 0
Obra Pública	$ 141.965.784

COSTO INDIRECTO	$ 35.491.446	20,00%

Administración	$ 31.232.472,00	
Imprevistos	$ 4.258.974,00	$ 35.491.446,00
Utilidad		
Otros Costos	Seleccione de la lista...	
Otros Costos	Seleccione de la lista...	
Otros Costos	Seleccione de la lista...	

SUBTOTAL	$ 177.457.230,00	100,00%
INTERVENTORIA		0,00%
TOTAL PRESUPUESTO	$ 177.457.230,00	100%

JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACION

	PROYECTO:	APROBÓ:
FIRMA:		
NOMBRE	SERGIO ALEXANDER FLOREZ TOBO	JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
CARGO	APOYO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACION	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACION

ALCALDÍA DE NOBSA

FORMATO

PRESUPUESTO PROYECTOS

COMPOSICIÓN DEL PORCENTAJE DE AIU

PROYECTO	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA - ASOJUNTAS NOBSA CON EL PROPÓSITO DE INTERVENIR EL SEGMENTO VIAL UBICADO EN LA CARRERA 2 A ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL BARRIO NAZARETH DEL MUNICIPIO DE NOBSA, BOYACÁ.

COSTO DIRECTO	$141.965.784,00
COSTO TOTAL	$177.457.230,00
DURACIÓN (Meses)	2

1. ADMINISTRACIÓN

1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO	% DISPONIB	BÁSICO	VALOR TOTAL	%
5.01.29	DIRECTOR DE OBRA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	1	2,00	11,0%	$ 10.848.130	$ 2.386.589	1,68%
5.01.04	INGENIERO Y/O ARQUITECTO RESIDENTE PROFESIONAL CATEGORIA 8 (EXPERIENCIA PROFESIONAL HASTA 2 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%)	1	2,00	100,0%	$ 4.472.632	$ 8.945.263	6,30%
	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO					$ 11.331.852	7,98%

1.2. EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%
	TOTAL EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN					0,00	0,00%

1.3. GASTOS GENERALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	TIEMPO	TARIFA	VALOR TOTAL	%
1.3.1	PAPELERIA	Mes	1,00	2,00	$ 240.000	$ 480.000	0,34%
1.3.2	ALQUILER OFICINA	Mes	1,00	2,00	$ 334.346	$ 668.692	0,47%
1.3.3	SERVICIOS PÚBLICOS DE OFICINA	Mes	1,00	2,00	$ 319.000	$ 638.000	0,45%
1.3.4	CAMPAMENTO	Mes	1,00	2,00	$ 470.000	$ 940.000	0,66%
1.3.5	VALLA (decreto numero 804 del 14 oct 2016)	Unidad	1,00	1,00	$ 492.948	$ 492.948	0,35%
	TOTAL GASTOS GENERALES					$ 3.219.640	2,27%

1.4. GASTOS LEGALES

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PORCENTANJE	TARIFA	VALOR TOTAL	%
1.4.1	Estampilla Procultura	Unidad	1,00	0,01	$ 177.457.230	$ 1.774.572	1,25%
1.4.2	Estampilla JUSTICIA FAMILIAR	Unidad	1,00	0,02	$ 177.457.230	$ 3.549.145	2,50%
1.4.3	Estampilla ADULTO MAYOR	Unidad	1,00	0,04	$ 177.457.230	$ 7.098.289	5,00%
1.4.4	Estampilla DEPORTE	Unidad	1,00	0,02	$ 177.457.230	$ 3.549.145	2,50%
1.4.5	Póliza de calidad (10% de Costo total)	Unidad	1,00	0,001	$ 177.457.230	$ 177.457	0,13%
1.4.6	Póliza de estabilidad de obra (10% de Costo total)	Unidad	1,00	0,001	$ 177.457.230	$ 177.457	0,13%
1.4.7	Póliza de cumplimiento (10% de Costo total)	Unidad	1,00	0,001	$ 177.457.230	$ 177.457	0,13%
1.4.8	Póliza de salarios y prestaciones sociales	Unidad	1,00	0,001	$ 177.457.230	$ 177.457	0,13%
	TOTAL GASTOS LEGALES					$ 16.680.980	11,75%

RESUMEN DE COSTOS - COMPONENTE ADMINISTRACIÓN		
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 11.331.852	7,98%
EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN	$ 0	0,00%
1.3. GASTOS GENERALES	$ 3.219.640	2,27%
1.4. GASTOS LEGALES	$ 16.680.980	11,75%
TOTAL ADMINISTRACIÓN	$ 31.232.472	22,00%

COMPOSICIÓN AIU		
Administración	31.232.472,00	22,00%
Imprevistos	4.258.974,00	3,00%
Utilidad	0,0	0,00%
Iva / Utilidad	0,0	0,00%
TOTAL A.I.U.	35.491.446,00	25,00%

JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACION

	PROYECTO:	APROBÓ:
FIRMA:		
NOMBRE	SERGIO ALEXANDER FLOREZ TOBO	ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
CARGO	APOYO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACION	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, MOVILIDAD Y VALORIZACION